

**Lucrări de renovare și extindere
a rețelelor de iluminare stradală
în s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrări de renovare și extindere a rețelelor de iluminare stradală în
s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi**

Valoarea de deviz 563 549,65 lei

Intocmit in prețuri curente 07.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea în sat				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Defrisarea copacilor				
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanică din autotur în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	15,0000	411,21 341,21	6 168,19 5 118,19
		<i>Total</i>	lei			6 168,19
		Total Defrisarea copacilor Inclusiv salariu				6 168,19 5 118,19
		1.1.2. Montarea pilonilor din beton armat				
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	20,0000	561,35 156,22	11 227,06 3 124,36
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,0000	57,69 18,09	1 153,77 361,77

1	2	3	4	5	6	7
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	20,0000	25,68 10,28	513,55 205,55
5		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	20,0000	61,25 61,25	1 225,08 1 225,08
		<i>Total</i>	lei			14 119,46
		Total Montarea pilonilor din beton armat Inclusiv salariu				14 119,46 4 916,76
		1.1.3. Extindera SIP				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,6310	3 386,91 2 682,01	2 137,14 1 692,35
8		Cablu SIP 2x25mm2	m	631,0000	9,50 0,00	5 994,50 0,00
9		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	10,0000	35,00 0,00	350,00 0,00
10		Consola CA1500	buc	10,0000	35,83 0,00	358,30 0,00
11		Consola de sustinire ES1500	buc	13,0000	60,00 0,00	780,00 0,00
12		Banda inox F2007	m	70,0000	7,67 0,00	536,90 0,00
13		Clama pentru banda A200	buc	70,0000	2,00 0,00	140,00 0,00
14		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	28,0000	15,00 0,00	420,00 0,00
15		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	4,33 0,00	12,99 0,00
16		Colier de stringere CBS 180	buc	50,0000	2,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 829,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Extindera SIP Inclusiv salariu				10 829,83 1 692,35
		<i>Total</i>	lei			31 117,48
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			2 638,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			947,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 470,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 145,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				39 318,78 11 727,30
		1.2. Lucrari de montare				
17	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	10,0000	132,19 96,20	1 321,94 961,97
18	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	205,88 140,18	2 058,85 1 401,85
19		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	10,0000	130,00 0,00	1 300,00 0,00
20	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1200	716,67 509,75	86,00 61,17
21		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	12,0000	4,67 0,00	56,04 0,00
22	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0600	4 076,67 1 932,17	244,60 115,93
23		Clema PS-1-1	buc	6,0000	17,50 0,00	105,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 172,43
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			571,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			180,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 931,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			471,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 326,89 2 540,92
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
24		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	10,0000	350,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			42,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 542,00
		<i>Total</i>	lei			51 187,67
		Total Intrarea in sat Inclusiv salariu				51 187,67 14 268,22
		2. str.la Serghei Ivanovichi				
		2.1. Lucrari de montare				
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	5,0000	132,19 96,20	660,97 480,99
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	205,89 140,19	1 029,43 700,93
27		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	5,0000	130,00 0,00	650,00 0,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0600	711,33 509,83	42,68 30,59
29		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	6,0000	4,67 0,00	28,02 0,00
30		Banda inox F2007	m	10,0000	7,67 0,00	76,70 0,00
31		Clama pentru banda A200	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00
32		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	10,0000	15,00 0,00	150,00 0,00
33		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	4,33 0,00	8,66 0,00
34		Colier de stringere CBS 180	buc	4,0000	2,00 0,00	8,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 674,46
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			272,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			104,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			921,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			238,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 212,04 1 212,51
		2.2. Utilaj				
35		Corp de iluminat tip LED 50W		5,0000	350,00 0,00	1 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			21,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 771,00
		<i>Total</i>	lei			5 983,04
		Total str.la Serghei Ivanovichi Inclusiv salariu				5 983,04 1 212,51
		3. Policlinica				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Constructie pentru BZUM				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	127,45 127,45	25,49 25,49
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	12,75 12,75	2,55 2,55
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	932,70 162,40	186,54 32,48

1	2	3	4	5	6	7
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,0000	8,63 8,63	405,75 405,75
40	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0mm	m	9,0000	33,33 0,00	299,97 0,00
41		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	60,00 0,00	360,00 0,00
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	59,84 45,22	119,67 90,44
		<i>Total</i>	lei			1 399,97
		Total Constructie pentru BZUM Inklusiv salariu				1 399,97 556,71
		3.1.2. Extinderea cablu SIP				
43	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,2280	3 386,93 2 682,02	772,22 611,50
44		Cablu SIP 2x25mm2	m	228,0000	9,50 0,00	2 166,00 0,00
45		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	9,0000	35,00 0,00	315,00 0,00
46		Consola CA1500	buc	9,0000	35,83 0,00	322,47 0,00
47		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	60,00 0,00	240,00 0,00
48		Banda inox F2007	m	35,0000	7,67 0,00	268,45 0,00
49		Clama pentru banda A200	buc	35,0000	2,00 0,00	70,00 0,00
50		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	13,0000	15,00 0,00	195,00 0,00
51		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	4,33 0,00	8,66 0,00
52		Colier de stingere CBS180	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 377,80
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				4 377,80 611,50
		<i>Total</i>	lei			5 777,77
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			262,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			443,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			648,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			427,97
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 560,61 1 168,21
		3.2. Lucrari de montare				
53	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	132,20 96,20	528,78 384,79
54	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	205,88 140,18	823,54 560,74
55		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	130,00 0,00	520,00 0,00
56	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0300	2 036,67 1 932,33	61,10 57,97
57		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
58	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0500	710,40 509,80	35,52 25,49
59		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	4,67 0,00	23,35 0,00
60	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc	1,0000	217,90 95,38	217,90 95,38
61	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap III(MII))	buc	1,0000	172,54 97,43	172,54 97,43
62	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport	buc	1,0000	15,33	15,33

1	2	3	4	5	6	7
		pregatit, monofaza (ZCG112)			13,98	13,98
63	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	52,75 46,45	52,75 46,45
64	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	224,88 130,32	224,88 130,32
65	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	155,55 123,33	155,55 123,33
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	134,56 64,13	269,13 128,26
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	193,02 95,38	193,02 95,38
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	5 366,17 1 426,50	321,97 85,59
69		Furtun metelic izolat D21	m	6,0000	13,33 0,00	79,98 0,00
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	2 290,37 340,80	687,11 102,24
71	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200	3 881,08 875,67	465,73 105,08
72	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	976,65 616,65	1 953,30 1 233,30
73	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	189,11 189,11	189,11 189,11
		<i>Total</i>	lei			7 043,09
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 584,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			222,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 640,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			689,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 181,14 4 256,68
		3.3. Utilaj				
74		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	4,0000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
75		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	833,33 0,00	833,33 0,00
76		Panou metalic ИММП	buc	1,0000	483,33 0,00	483,33 0,00
77		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
78		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
79		Timer electronic programabil ТЭ-16	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
80		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
81		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
82		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
83		Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	1,0000	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 206,66
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			50,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 257,14
		<i>Total</i>	lei			23 998,89
		Total Policlinica Inclusiv salariu				23 998,89 5 424,89
		4. Scoala stadion				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari iluminare stadion				
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	359,5100	8,84 8,63	3 178,59 3 103,68

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)				
85	Pretul	Metal. profil patrat 80x80x3mm	m	48,0000	80,83 0,00	3 879,84 0,00
86		Metal. profil rotund 32x3mm	m	8,0000	40,00 0,00	320,00 0,00
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,1500	59,84 45,22	966,39 730,32
88	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0200	2 218,50 341,00	44,37 6,82
89	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,0400	3 899,25 875,75	155,97 35,03
		<i>Total</i>	lei			8 545,16
		Total Lucrari iluminare stadion Inclusiv salariu				8 545,16 3 875,85
		4.1.2. Extindere SIP				
90	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,0300	3 386,67 2 682,00	101,60 80,46
91		Cablu SIP 2x16mm2	m	30,0000	6,67 0,00	200,10 0,00
92		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	2,0000	35,00 0,00	70,00 0,00
93		Consola CA1500	buc	1,0000	35,83 0,00	35,83 0,00
94		Banda inox F2007	m	2,0000	7,67 0,00	15,34 0,00
95		Clama pentru banda A200	buc	2,0000	2,00 0,00	4,00 0,00
96		Clema de stapungere Fidos 16- 95/1,5-10	buc	4,0000	15,00 0,00	60,00 0,00
97		Clema de conectiune ZVI 4- 6mm2	buc	3,0000	4,33 0,00	12,99 0,00
98		Colier de stingere CBS180	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			503,86
		Total Extindere SIP Inclusiv salariu				503,86 80,46
		<i>Total</i>	lei			9 049,02
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			890,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			506,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 044,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			689,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 179,33 3 956,31
		4.2. Lucrari de montare				
99	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)	100 m	0,5000	716,60 509,76	358,30 254,88
100		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m	50,0000	6,83 0,00	341,50 0,00
101	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x2,5 mm2)	100 m	1,3200	719,67 509,77	949,97 672,89
102		Cablu electric VVGng 3x2,5 mm2	m	132,0000	10,25 0,00	1 353,00 0,00
103	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	2,0000	5 380,87 1 426,52	10 761,74 2 853,03
104		Furtun metalic izolat D16	m	200,0000	12,08 0,00	2 416,00 0,00
105	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	8,0000	41,11 41,11	328,88 328,88
106		Cutie de ramificare 100x100 IP65	buc	8,0000	12,50 0,00	100,00 0,00
107	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 100W	buc	8,0000	132,19 96,20	1 057,55 769,58
108	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000	205,88 140,18	1 647,08 1 121,48
109		Coliere pentru cablu 4.6X350 negre	set	4,0000	15,00 0,00	60,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 374,02
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 350,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 073,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 560,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 581,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 939,47 6 000,74
		4.3. Utilaj				
110		Corp de iluminat tip LED 100W	buc	8,0000	416,67 0,00	3 333,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 333,36
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			40,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 373,36
		<i>Total</i>	lei			43 492,16
		Total Scoala stadion Inclusiv salariu				43 492,16 9 957,05
		5. Gradinita				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Montarea piloni metalici				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	1,0000	127,44 127,44	127,44 127,44
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	1,0000	12,74	12,74

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			12,74	12,74
113	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0000	2 206,54 316,54	2 206,54 316,54
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg	214,3600	8,84 8,63	1 895,24 1 850,58
115	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m	16,0000	100,83 0,00	1 613,28 0,00
116	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m	12,0000	93,33 0,00	1 119,96 0,00
117		Metal. profil rotund 32x3mm	m	2,0000	40,00 0,00	80,00 0,00
118	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,1200	59,84 45,22	665,40 502,86
		<i>Total</i>	lei			7 720,60
		Total Montarea piloni metalici Inklusiv salariu				7 720,60 2 810,16
		5.1.2. Extinderea SIP				
119	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,1630	3 386,93 2 682,02	552,07 437,17
120		Cablu SIP 2x16mm2	m	163,0000	6,67 0,00	1 087,21 0,00
121	A	Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
122		Consola CA1500	buc	5,0000	35,83 0,00	179,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123		Consola de sustinere ES1500	buc	4,0000	60,00 0,00	240,00 0,00
124		Banda inox F2007	m	25,0000	7,67 0,00	191,75 0,00
125		Clama pentru banda A200	buc	25,0000	2,00 0,00	50,00 0,00
126		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	11,0000	15,00 0,00	165,00 0,00
127		Colier de stringere CBS 180	buc	8,0000	2,00 0,00	16,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 691,18
		Total Extinderea SIP Inclusiv salariu				2 691,18 437,17
		<i>Total</i>	lei			10 411,78
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			730,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			704,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 184,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			781,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 814,07 3 247,33
		5.2. Lucrari de montare				
128	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	3,0000	132,19 96,20	396,58 288,59
129	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	205,89 140,19	617,66 420,56
130	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0300	4 076,67 1 932,33	122,30 57,97
131		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
132	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0400	709,50 509,75	28,38 20,39
133		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	4,0000	4,67 0,00	18,68 0,00
134		Clema de conectiune ZVI 4-	buc	1,0000	4,33	4,33

1	2	3	4	5	6	7
		6mm2			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 240,43
		<i>Asigurarea soc simed</i>	22,5 %			177,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			20,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			598,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			122,19
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 158,69 787,51
		5.3. Utilaj				
135		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	3,0000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			12,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 062,60
		<i>Total</i>	lei			17 035,36
		Total Gradinita Inclusiv salariu				17 035,36 4 034,84
		6. Primaria				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Lucrari fundatie piloni				
136	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,0000	127,44 127,44	127,44 127,44
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	12,74 12,74	12,74 12,74
138	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	1,0000	2 206,54	2 206,54

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			316,54	316,54
		<i>Total</i>	lei			2 346,72
		Total Lucrari fundatie piloni Inclusiv salariu				2 346,72 456,72
		6.1.2. Lucrari cablu de forta				
139	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)	m3	30,5000	127,44 127,44	3 886,95 3 886,95
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,5000	12,74 12,74	388,70 388,70
141	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,2700	272,56 272,56	346,15 346,15
142	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,5100	560,21 340,80	845,91 514,61
143		Cablu bronat АПвББШв 3x4mm2	m	151,0000	17,92 0,00	2 705,92 0,00
144	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,2700	267,63 267,63	339,89 339,89
145		Caramida plina 250x120x65mm	buc	948,0000	3,33 0,00	3 156,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3050	1 401,61 362,59	427,49 110,59
147	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,0000	116,77 86,33	934,15 690,65
148		Manusa termocontractibila 3x(1,5-25 mm2)	buc	8,0000	47,50 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 412,00
		Total Lucrari cablu de forta Inclusiv salariu				13 412,00 6 277,54
		<i>Total</i>	lei			15 758,72
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 515,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			852,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 812,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 196,37
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 135,95 6 734,26
		6.2. Lucrari de montare				
149	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel	t	0,1800	3 676,89 1 197,11	661,84 215,48
150		Piloni din otel zincat H6	buc	4,0000	2 966,67 0,00	11 866,68 0,00
151	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,0000	132,19 96,20	1 057,55 769,58
152	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	4,0000	264,65 187,05	1 058,60 748,20
153		Consola metalica 2 coarne	buc	4,0000	333,33 0,00	1 333,32 0,00
154	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de	buc	1,0000	20,85 18,91	20,85 18,91

1	2	3	4	5	6	7
		fixare: 1 (OPN-440)				
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)	100 m	0,6000	716,70 509,77	430,02 305,86
156		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m	60,0000	6,83 0,00	409,80 0,00
157		Clema de stapungere Fidos 16-95	buc	3,0000	15,00 0,00	45,00 0,00
158	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (protectie cablu pilon)	100 m	0,0300	2 773,00 1 545,67	83,19 46,37
159		Cablu canal metalic 50x50	m	3,0000	35,83 0,00	107,49 0,00
160		Панель кантактов для кабеля 110 х 40 х 30 мм	buc	4,0000	10,00 0,00	40,00 0,00
161		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	4,33 0,00	12,99 0,00
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B2)	buc	4,0000	135,15 64,13	540,59 256,53
163		Intrerupator automat BA47-29/1/B2	buc	4,0000	60,00 0,00	240,00 0,00
164		Papuc de cablu AL6	buc	7,0000	2,92 0,00	20,44 0,00
165	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,2700	1 167,52 1 167,52	315,23 315,23
166	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0300	4 076,67 1 932,33	122,30 57,97
167		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
168		Banda inox F2007	m	6,0000	7,67 0,00	46,02 0,00
169		Clama pentru banda A200	buc	6,0000	2,00 0,00	12,00 0,00
170		Clema pentru cablu ДК25-40	buc	3,0000	71,67 0,00	215,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 691,42
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			615,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 490,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 077,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 372,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 247,77 2 734,13
		6.3. Utilaj				
171		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	4,0000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
172		Corp de iluminat tip LED 100W	buc	4,0000	416,67 0,00	1 666,68 0,00
173		Limitator de tensiune OPN-440	buc	1,0000	355,00 0,00	355,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 421,68
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			41,06
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 462,74
		<i>Total</i>	lei			48 846,46
		Total Primaria Inclusiv salariu				48 846,46 9 468,39
		7. str.Movila				
		7.1. Lucrari de constructie				
		7.1.1. Constructie pentru BZUM				
174	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	127,45 127,45	25,49 25,49
175	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	0,2000	12,75 12,75	2,55 2,55

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
176	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	932,70 162,40	186,54 32,48
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,0000	8,63 8,63	405,75 405,75
178	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m	9,0000	33,33 0,00	299,97 0,00
179		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	60,00 0,00	360,00 0,00
180	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	59,84 45,22	119,67 90,44
		<i>Total</i>	lei			1 399,97
		Total Constructie pentru BZUM Inklusiv salariu				1 399,97 556,71
		7.1.2. Extinderea cablu SIP				
181	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,8000	3 386,91 2 682,01	2 709,53 2 145,61
182		Cablu SIP 2x25mm2	m	800,0000	9,50 0,00	7 600,00 0,00
183		Pivot de ancorare 3ABу 4x10-35	buc	17,0000	35,00 0,00	595,00 0,00
184		Consola CA1500	buc	17,0000	35,83 0,00	609,11 0,00
185		Clema de sustinere ES1500	buc	16,0000	60,00 0,00	960,00 0,00
186		Banda inox F2007	m	80,0000	7,67 0,00	613,60 0,00
187		Clama pentru banda A200	buc	80,0000	2,00 0,00	160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
188		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	35,0000	15,00 0,00	525,00 0,00
189		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	4,33 0,00	12,99 0,00
190		Colier de stingere CBS180	buc	40,0000	2,00 0,00	80,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 865,23
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				13 865,23 2 145,61
		<i>Total</i>	lei			15 265,20
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			608,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 198,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 707,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 126,74
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 905,75 2 702,32
		7.2. Lucrari de montare				
191	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	12,0000	132,19 96,20	1 586,33 1 154,37
192	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	205,88 140,18	2 470,62 1 682,22
193		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	12,0000	130,00 0,00	1 560,00 0,00
194	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,7000	2 029,51 1 932,17	1 420,66 1 352,52
195		Clema PS-1-1	buc	7,0000	17,50 0,00	122,50 0,00
196	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1560	715,26 509,74	111,58 79,52
197		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	15,6000	4,67 0,00	72,85 0,00
198	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,0000	217,90 95,38	217,90 95,38

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)				
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap III MII)	buc	1,0000	172,54 97,43	172,54 97,43
200	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc	1,0000	15,33 13,98	15,33 13,98
201	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	52,75 46,45	52,75 46,45
202	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	224,88 130,32	224,88 130,32
203	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	155,55 123,33	155,55 123,33
204	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	134,56 64,13	269,13 128,26
205	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	193,02 95,38	193,02 95,38
206	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	5 366,17 1 426,50	321,97 85,59
207		Furtun metelic izolat D21	m	6,0000	13,33 0,00	79,98 0,00
208	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	2 290,37 340,80	687,11 102,24
209	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200	3 881,08 875,67	465,73 105,08
210	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	976,65 616,65	1 953,30 1 233,30
211	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	189,11 189,11	189,11 189,11
		Total	lei			12 342,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 510,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			361,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 103,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 159,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 476,86 6 714,48
		7.3. Utilaj				
212		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,0000	350,00 0,00	4 200,00 0,00
213		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	833,33 0,00	833,33 0,00
214		Panou metalic IIQMI	buc	1,0000	483,33 0,00	483,33 0,00
215		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
216		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
217		Timer electronic programabil 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
218		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
219		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
220		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
221		Intrerupator protectie fulger OIC 1P 20kA	buc	1,0000	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 006,66
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			84,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 090,74
		<i>Total</i>	lei			47 473,35
		Total str.Movila Inclusiv salariu				47 473,35 9 416,80
		8. Biserica				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Lucrari de constructie				
		8.1.1. Montarea piloni metalici				
222	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)	m3	1,0000	127,44 127,44	127,44 127,44
223	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	12,74 12,74	12,74 12,74
224	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0000	2 206,54 316,54	2 206,54 316,54
225	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg	214,3600	8,84 8,63	1 895,24 1 850,58
226	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m	16,0000	100,83 0,00	1 613,28 0,00
227	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m	12,0000	93,33 0,00	1 119,96 0,00
228		Metal. profil rotund 32x3mm	m	2,0000	40,00 0,00	80,00 0,00
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	11,1200	59,84 45,22	665,40 502,86

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
		<i>Total</i>	lei			7 720,60
		Total Montarea piloni metalici Inclusiv salariu				7 720,60 2 810,16
		8.1.2. Extinderea cablu SIP				
230	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,7900	3 386,91 2 682,01	2 675,66 2 118,79
231		Cablu SIP 2x25mm2	m	790,0000	9,50 0,00	7 505,00 0,00
232		Pivot de ancorare 3АБγ 4x10-35	buc	14,0000	35,00 0,00	490,00 0,00
233		Consola CA1500	buc	14,0000	35,83 0,00	501,62 0,00
234		Clema de sustinere ES1500	buc	14,0000	60,00 0,00	840,00 0,00
235		Banda inox F2007	m	82,0000	7,67 0,00	628,94 0,00
236		Clama pentru banda A200	buc	82,0000	2,00 0,00	164,00 0,00
237		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	31,0000	15,00 0,00	465,00 0,00
238		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	4,33 0,00	12,99 0,00
239		Colier de stingere CBS180	buc	48,0000	2,00 0,00	96,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 379,21
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				13 379,21 2 118,79
		<i>Total</i>	lei			21 099,81
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 109,01
		<i>Chetuieli de transport</i>	5 %			780,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 298,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 517,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 805,78 4 928,95
		8.2. Lucrari de montare				
240	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	12,0000	132,19 96,20	1 586,33 1 154,37
241	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	205,88 140,18	2 470,62 1 682,22
242		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	12,0000	130,00 0,00	1 560,00 0,00
243		Clema PS-1-1	buc	7,0000	17,50 0,00	122,50 0,00
244	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0700	2 026,43 1 932,14	141,85 135,25
245	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1500	714,73 509,73	107,21 76,46
246		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	15,0000	4,67 0,00	70,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 058,56
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			685,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			201,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 316,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			555,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 818,45 3 048,30
		8.3. Utilaj				
247		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,0000	350,00 0,00	4 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 200,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			50,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 250,40
		<i>Total</i>	lei			40 874,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biserica Inclusiv salariu				40 874,63 7 977,25
		9. str.Ion Negura				
		9.1. Lucrari de constructie				
		9.1.1. Extinderea cablu SIP				
248	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,6160	3 386,92 2 682,02	5 473,26 4 334,14
249		Cablu SIP 2x25mm2	m	1 616,000 0	9,50 0,00	15 352,00 0,00
250		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	25,0000	35,00 0,00	875,00 0,00
251		Consola CA1500	buc	25,0000	35,83 0,00	895,75 0,00
252		Clema de sustinere ES1500	buc	31,0000	60,00 0,00	1 860,00 0,00
253		Banda inox F2007	m	160,0000	7,67 0,00	1 227,20 0,00
254		Clama pentru banda A200	buc	160,0000	2,00 0,00	320,00 0,00
255		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	68,0000	15,00 0,00	1 020,00 0,00
256		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	7,0000	4,33 0,00	30,31 0,00
257		Colier de stingere CBS180	buc	87,0000	2,00 0,00	174,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 227,52
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				27 227,52 4 334,14
		<i>Total</i>	lei			27 227,52
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			975,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 175,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 037,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 004,96
		Total Lucrari de constructie				35 420,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 334,14
		9.2. Lucrari de montare				
258	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	23,0000	132,19 96,20	3 040,46 2 212,54
259	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,0000	205,89 140,19	4 735,36 3 224,26
260		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	23,0000	130,00 0,00	2 990,00 0,00
261	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,1200	2 036,75 1 932,17	244,41 231,86
262		Clema PS-1-1	buc	12,0000	17,50 0,00	210,00 0,00
263	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,3000	715,60 509,77	214,68 152,93
264		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	30,0000	4,67 0,00	140,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 575,01
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 309,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			384,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 424,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 061,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 755,48 5 821,59
		9.3. Utilaj				
265		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	23,0000	350,00 0,00	8 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 050,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			96,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 146,60
		<i>Total</i>	lei			62 322,98
		Total str.Ion Negura				62 322,98 10 155,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		10. str.Protegalovscaia				
		10.1. Lucrari de constructie				
		10.1.1. Constructie pentru BZUM				
266	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	127,45 127,45	25,49 25,49
267	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	12,75 12,75	2,55 2,55
268	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	932,70 162,40	186,54 32,48
269	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,0000	8,63 8,63	405,75 405,75
270	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m	9,0000	33,33 0,00	299,97 0,00
271		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	60,00 0,00	360,00 0,00
272	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	59,84 45,22	119,67 90,44
		<i>Total</i>	lei			1 399,97
		Total Constructie pentru BZUM Inclusiv salariu				1 399,97 556,71
		10.1.2. Montarea piloni din beton armat				

1	2	3	4	5	6	7
273	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	18,0000	561,31 156,22	10 103,57 2 811,92
274	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 10-5)	buc	1,0000	560,77 156,22	560,77 156,22
275	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,0000	57,69 18,09	1 096,08 343,68
276	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,0000	25,68 10,28	487,87 195,27
277		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	18,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
278		Pilon beton armat SV10-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
279	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	19,0000	61,25 61,25	1 163,82 1 163,82
		<i>Total</i>	lei			13 412,11
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				13 412,11 4 670,91
		10.1.3. Extinderea cablu SIP				
280	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,4850	3 386,92 2 682,01	5 029,57 3 982,79
281		Cablu SIP 2x25mm2	m	1 269,0000	9,50 0,00	12 055,50 0,00
282		Cablu SIP 2x16mm2	m	216,0000	6,67 0,00	1 440,72 0,00
283		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	46,0000	35,00 0,00	1 610,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
284		Consola CA1500	buc	46,0000	35,83 0,00	1 648,18 0,00
285		Clema de sustinere ES1500	buc	17,0000	60,00 0,00	1 020,00 0,00
286		Banda inox F2007	m	150,0000	7,67 0,00	1 150,50 0,00
287		Clama pentru banda A200	buc	150,0000	2,00 0,00	300,00 0,00
288		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	80,0000	15,00 0,00	1 200,00 0,00
289		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	5,0000	4,33 0,00	21,65 0,00
290		Colier de stingere CBS180	buc	75,0000	2,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 626,12
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				25 626,12 3 982,79
		<i>Total</i>	lei			40 438,20
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			2 072,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 216,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 472,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 951,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 151,75 9 210,41
		10.2. Lucrari de montare				
291	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	17,0000	132,19 96,20	2 247,30 1 635,36
292	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	17,0000	205,89 140,19	3 500,05 2 383,15
293		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	17,0000	130,00 0,00	2 210,00 0,00
294	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0900	2 036,67 1 932,22	183,30 173,90
295		Clema PS-1-1	buc	9,0000	17,50 0,00	157,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,2100	716,86 509,76	150,54 107,05
297		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	21,0000	4,67 0,00	98,07 0,00
298	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc	1,0000	217,90 95,38	217,90 95,38
299	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap IIIIMI)	buc	1,0000	172,54 97,43	172,54 97,43
300	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc	1,0000	15,33 13,98	15,33 13,98
301	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	52,75 46,45	52,75 46,45
302	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	224,88 130,32	224,88 130,32
303	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	155,55 123,33	155,55 123,33
304	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	134,56 64,13	269,13 128,26
305	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	193,02 95,38	193,02 95,38
306	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	5 366,17 1 426,50	321,97 85,59
307		Furtun metelic izolat D32	m	6,0000	13,33 0,00	79,98 0,00
308	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	2 290,37 340,80	687,11 102,24
309	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune	100 m	0,1200	3 881,08 875,67	465,73 105,08

1	2	3	4	5	6	7
		160 mm2				
310	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	976,65 616,65	1 953,30 1 233,30
311	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	189,11 189,11	189,11 189,11
		<i>Total</i>	lei			13 545,06
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 517,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			438,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 126,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 237,66
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 865,29 6 745,31
		10.3. Utilaj				
312		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	17,0000	350,00 0,00	5 950,00 0,00
313		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	833,33 0,00	833,33 0,00
314		Panou metalic ИММ	buc	1,0000	483,33 0,00	483,33 0,00
315		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
316		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
317		Timer electronic programabil 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
318		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
319		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	20,00 0,00	20,00 0,00
320		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
321		Intrerupator protectie fulger OIC 1P 20kA	buc	1,0000	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 756,66

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea	1,2 %			105,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 861,74
		Total	lei			82 878,78
		Total str.Protegalovscaia Inclusiv salariu				82 878,78 15 955,72
		11. str.Stadionului				
		11.1. Pina la pod				
		11.1.1. Lucrari de constructie				
		11.1.1.1. Montarea piloni din beton armat				
322	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	2,0000	561,74 156,22	1 123,49 312,44
323	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000	57,69 18,09	115,38 36,18
324	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000	25,68 10,28	51,36 20,56
325		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
326	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	2,0000	61,26 61,26	122,51 122,51
		Total	lei			1 412,74
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				1 412,74 491,69
		11.1.1.2. Extinderea cablu SIP				
327	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3150	3 386,92 2 682,03	1 066,88 844,84

1	2	3	4	5	6	7
328		Cablu SIP 2x25mm2	m	315,0000	9,50 0,00	2 992,50 0,00
329		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	8,0000	35,00 0,00	280,00 0,00
330		Consola CA1500	buc	8,0000	35,83 0,00	286,64 0,00
331		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	60,00 0,00	240,00 0,00
332		Banda inox F2007	m	30,0000	7,67 0,00	230,10 0,00
333		Clama pentru banda A200	buc	30,0000	2,00 0,00	60,00 0,00
334		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	15,0000	15,00 0,00	225,00 0,00
335		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	4,33 0,00	8,66 0,00
336		Colier de stingere CBS180	buc	24,0000	2,00 0,00	48,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 437,78
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				5 437,78 844,84
		<i>Total</i>	lei			6 850,52
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			300,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			444,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			759,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			501,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 857,17 1 336,53
		11.1.2. Lucrari de montare				
337	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	132,20 96,20	528,78 384,79
338	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	205,88 140,18	823,54 560,74
339		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	130,00 0,00	520,00 0,00
340	08-01-082-	Cleme in asortiment: clema fara	100	0,0300	2 036,67	61,10

1	2	3	4	5	6	7
	1	carcasa de protectie (PS1-1)	buc		1 932,33	57,97
341		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50	52,50
					0,00	0,00
342	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0500	710,40	35,52
					509,80	25,49
343		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	4,67	23,35
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 044,79
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			231,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			68,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			782,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			187,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 314,35 1 028,99
		<i>Total</i>	lei			12 171,52
		Total Pina la pod Inclusiv salariu				12 171,52 2 365,52
		11.2. Dupa pod				
		11.2.1. Lucrari de constructie				
		11.2.1.1. Montarea piloni din beton armat				
344	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	4,0000	561,26	2 245,02
					156,22	624,87
345	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000	57,69	230,75
					18,09	72,35
346	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000	25,68	102,71
					10,28	41,11
347		Pilon beton armat SV9-5	buc	4,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Materialele beneficiarului)			0,00	0,00
348	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	4,0000	61,26 61,26	245,02 245,02
		<i>Total</i>	lei			2 823,50
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				2 823,50 983,35
		11.2.1.2. Extinderea cablu SIP				
349	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,2030	3 387,00 2 682,02	687,56 544,45
350		Cablu SIP 2x25mm2	m	203,0000	9,50 0,00	1 928,50 0,00
351		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	7,0000	35,00 0,00	245,00 0,00
352		Consola CA1500	buc	7,0000	35,83 0,00	250,81 0,00
353		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	60,00 0,00	240,00 0,00
354		Banda inox F2007	m	30,0000	7,67 0,00	230,10 0,00
355		Clama pentru banda A200	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00
356		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	15,0000	15,00 0,00	225,00 0,00
357		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	4,33 0,00	8,66 0,00
358		Colier de stingere CBS180	buc	24,0000	2,00 0,00	48,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 883,63
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				3 883,63 544,45
		<i>Total</i>	lei			6 707,13
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			343,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			335,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			738,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			487,49
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 612,12 1 527,80
		11.2.2. Lucrari de montare				
359	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	132,20 96,20	528,78 384,79
360	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	205,88 140,18	823,54 560,74
361		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	130,00 0,00	520,00 0,00
362	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0300	2 036,67 1 932,33	61,10 57,97
363		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0500	710,40 509,80	35,52 25,49
365		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	4,67 0,00	23,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 044,79
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			231,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			68,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			782,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			187,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 314,35 1 028,99
		<i>Total</i>	lei			11 926,47
		Total Dupa pod Inclusiv salariu				11 926,47 2 556,79
		11.3. Utilaj				
366		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	8,0000	350,00 0,00	2 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 800,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			33,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 833,60
		<i>Total</i>	lei			26 931,59
		Total str.Stadionului Inclusiv salariu				26 931,59 4 922,31
		12. str.Chisinaului				
		12.1. Lucrari de constructie				
		12.1.1. Extinderea cablu SIP				
367	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4600	3 386,93 2 682,02	1 557,99 1 233,73
368		Cablu SIP 2x25mm2	m	460,0000	9,50 0,00	4 370,00 0,00
369		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	10,0000	35,00 0,00	350,00 0,00
370		Consola CA1500	buc	10,0000	35,83 0,00	358,30 0,00
371		Clema de sustinere ES1500	buc	8,0000	60,00 0,00	480,00 0,00
372		Banda inox F2007	m	50,0000	7,67 0,00	383,50 0,00
373		Clama pentru banda A200	buc	50,0000	2,00 0,00	100,00 0,00
374		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
375		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	4,33 0,00	8,66 0,00
376		Colier de stingere CBS180	buc	35,0000	2,00 0,00	70,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 978,45
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				7 978,45 1 233,73
		<i>Total</i>	lei			7 978,45

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea soc si med	22,5 %			277,59
		Cheltuieli de transport	10 %			642,05
		Cheltuieli de regie	10 %			889,82
		Beneficiu de deviz	6 %			587,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 375,19 1 233,73
		12.2. Lucrari de montare				
377	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	7,0000	132,19 96,20	925,36 673,38
378	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	205,89 140,19	1 441,20 981,30
379		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	7,0000	130,00 0,00	910,00 0,00
380	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0400	2 018,75 1 932,25	80,75 77,29
381		Clema PS-1-1	buc	4,0000	17,50 0,00	70,00 0,00
382	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1000	716,90 509,80	71,69 50,98
383		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	10,0000	4,67 0,00	46,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 545,70
		Asigurarea soc si med	22,5 %			401,16
		Cheltuieli de transport	10 %			118,11
		Cheltuieli de regie	76 %			1 355,04
		Beneficiu de deviz	6 %			325,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 745,21 1 782,95
		12.3. Utilaj				
384		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	7,0000	350,00 0,00	2 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			29,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 479,40
		<i>Total</i>	lei			18 599,80
		Total str.Chisinaului Inclusiv salariu				18 599,80 3 016,68

		Total	lei	469 624,71
		TVA	20 %	93 924,94
		563 549,65		
		Total deviz: Inclusiv salariu		95 810,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)