

**Finalizarea lucrarilor de reparatie a
Bibliotecii "M.Lomonosov" din
bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-
1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Semnalizarea incendiu**

Valoarea de deviz 59 410,34 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	280,23	57,66	16 158,06
		Total manopera				16 158,06

Materiale:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,50	8,20	102,50
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	45,56	8,20	373,59
3.	30062105	Cutie (соединительная огнестойкая)	buc	15,00	70,00	1 050,00
4.	30062107	Cablu КОРКЕН/А/FRHF 2x0,5	m	485,00	7,50	3 637,50
5.	30062109	Teava gofrata D=25мм	m	340,00	5,65	1 921,00
6.	30062110	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc	4,00	135,00	540,00
7.	30062111	Avertizoare ИПК-8	buc	48,00	120,00	5 760,00
8.	30062112	Avertizoare ИПП-1	buc	2,00	135,00	270,00
		Total materiale de construcții				13 654,59


Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,00	25,00	200,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,46	25,00	411,50
		Total utilaje de construcții				611,50

Total	lei	49 508,62
TVA	20,00 %	9 901,72

Total deviz:

59 410,34




**Obiect Finalizarea lucrarilor de reparatie a
Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4,
mun.Chisinau N02/21-1**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			121,37
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,20	2,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			121,37
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,20	2,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
3	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			749,58
						749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
4	10-04-066-05	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc			57,66
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
5	10-06-037-08	Cutie (соединительная огнестойкая)	buc			132,85
						62,85
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	62,85
	30062105	Cutie (соединительная огнестойкая)	buc	1,0000	70,00	70,00
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	1 km			7 841,75
						7 841,75
	1	Muncitor	h-om	136,0000	57,66	7 841,75
7		Cablu КОРКЕН/А/FRHF 2x0,5	m			7,50
						0,00
	30062107	Cablu КОРКЕН/А/FRHF 2x0,5	m	1,0000	7,50	7,50
8	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 603,22
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,03
9	Pret de piata	Teava gofrata D=25MM	m			5,65
						0,00
	30062109	Teava gofrata D=25MM	m	1,0000	5,65	5,65
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc			135,00
						0,00
	30062110	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc	1,0000	135,00	135,00
11	62011	Avertizoare ИПК-8	buc			120,00
						0,00
	30062111	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
12	600083	Avertizoare ИПП-1	buc			135,00
						0,00
	30062112	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	135,00	135,00



**Finalizarea lucrarilor de
reparatie a Bibliotecii
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 59 410,34 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	48,00	121,37 115,32	5 825,76 5 535,36
2	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,00	121,37 115,32	242,74 230,64
3	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,00	749,58 749,58	749,58 749,58
4	10-04-066-05	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc	4,00	57,66 57,66	230,64 230,64
5	10-06-037-08	Cutie (соединительная огнестойкая)	buc	15,00	132,85 62,85	1 992,74 942,74
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	1 km	0,485	7 841,75 7 841,75	3 803,25 3 803,25
7		Cablu КОРКЕН/А/FRHF 2x0,5	m	485,00	7,50 0,00	3 637,50 0,00
8	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,40	1 603,22 1 372,31	5 450,94 4 665,85
9	Pret de	Teava gofrata D=25MM	m	340,00	5,65	1 921,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
		Прямые затраты	lei			23 854,15
		Asigurarea sociala	24,00 %			3 877,93
		Cheltuieli de transport	7,00 %			495,92
		Total cheltuieli directe	100,00 +			28 228,00
		Cheltuieli de regie	76,00 %			12 280,13
		Total	100,00 +			40 508,13
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 430,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 938,62 16 158,06
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой)	buc	4,00	135,00 0,00	540,00 0,00
11	62011	Avertizoare ИПК-8	buc	48,00	120,00 0,00	5 760,00 0,00
12	600083	Avertizoare ИПП-1	buc	2,00	135,00 0,00	270,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 570,00

		Total	lei	49 508,62
		TVA	20,00 %	9 901,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 410,34 16 158,06

