

**Teren de sport multifunctional
situat in com. Balasesti,
s.Balasesti, r-nul Singerei,
nr.cad.7416106.047**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,486
2	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,486
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	575,190
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,486
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Argila pentru umpluturi)	100 m3	3,486
6	Pret de piata	Argila	m3	348,600
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Aducere argila pentru umpluturi)	t	575,190
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,486
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,486

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Fundatia		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,240
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, executata cu geotextil dens.200gr./m2	m2	924,000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20x40), h-120mm	m3	110,880
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5x20), h-50mm	m3	46,200
14	TsC54B	Strat de fundatie din savura de granit (fr.1x5mm), h-30mm	m3	27,720
		Capitolul 1.3. Ingradire teren (L=128m)		
		Capitolul 1.3.1. Sapaturi		
15	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	12,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,800
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	19,800
		Capitolul 1.3.2. Fundatie		
18	AcF03A	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip, H-50mm	m3	0,650
19	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39,070
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	12,000

1	2	3	4	5
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m	128,000
		Capitolul 1.3.3. Ingradire metalica		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,041
23	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	109,000
24	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, executate cu pensula de mina	t	6,150
25	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, executate cu pensula de mina	t	6,150
		Capitolul 1.3.4. Plase pentru ingradire		
26	CC09E	Montare plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm) (doar manopera)	m2	384,000
27	Pret de piata	Plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm)	m2	384,000
28	RpCH29A aplicat	Montare plasa poliamid H=2m (100x100x4mm) (doar manopera) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	140,000
29	Pret de piata	Plasa poliamid 2m (100x100x4mm)	m2	140,000
		Capitolul 1.4. Strat suport teren de volei (dimensiuni 22x42m, S=924m2)		
30	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip de quart fractie 0,5-1,0 mm (inclusiv trasarea liniilor)	m2	924,000
		Capitolul 1.5. Instalare utilaje		
31	TsH38D	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei, inclusiv plasa	buc	2,000
32	TsH38A adaptat	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de mini-fotbal (doar montarea)	buc	2,000
		Capitolul 2. Utilaj		

1	2	3	4	5
33	Pret de piata	Plasa volei 9.5x1m (100x100x2mm)	buc	1,000
34	Pret de piata	Poarta de mini-fotbal metalica 3x2m PTP 714, inclusiv plasa	buc	2,000



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.