

Reparatia str. Viilor din s.Pojareni, r.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-01

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea strat de piatra existent)	100 m3	1,584
2	TsC03F1	Incarcare in autobasculanta cu excavatorul de 0,40-0,70 mc	100 m3	1,584
3	TsI50A1	Transportarea piatra sparta din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (in depozit)	t	201,170
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata)	100 m3	4,368
5	TsC03F1	Incarcare in autobasculanta cu excavatorul de 0,40-0,70 mc	100 m3	4,368
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	720,720
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,950
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	19,200

		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactor)	100 m3	5,760
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu		
		2. Sistem rutier		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31.mm, fr. 31.5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm	m3	388,060
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,086
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip si otel se exclud)	m2	1 810,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,543
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisip si otel se exclud)(norma asfalt=0.097 t/m2)	m2	1 810,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.16-31.5mm de 10 cm	m2	416,000
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
		3. Organizarea circulatiei rutiere		
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	62,400
17	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	5,000
		<i>Total</i>	lei	