

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Egoreni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Egoreni**
3. Obiectul achizițiilor **Construcția inscripției, EGORENI” din plasa metalica de tip gabion, amenajarea terenului din ograda primăriei și construcția terenului de joacă pentru copii din s.Egoreni, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Inscriptia EGORENI		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Denumirea Egoreni		
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,5000
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,5000
3	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat(Plasa la gard Gabion)	kg	220,0000
4	CL17B	Confecții metalice diverse, Carcasa a literilor	kg	155,0000
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Amenajarea petrei sparte la gardul GABION)	t	7,0000
6	Pret de piata	Piatra de granit	m3	5,0000
7	08-03-642-1	Tuburi flexibil LED	m	100,0000
		1.1.2. Trotuar		
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	16,5600

1	2	3	4	5
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.5cm	m3	3,4500
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	6,9000
11	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat(Plasa la gard Gabion)	kg	226,2000
12	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Amenajarea petrei sparte la gardul GABION)	t	4,2300
13	Pret de piata	Piatra de granit	m3	3,0200
14	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton cu volum sub 0,02 m.c (palarie la stilpi)	buc	15,0000
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	60,0000
		1.2. Lucrari de montare		
16	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0500
17	Cablu	Cablu VVGng 3x2,5mmp	m	105,0000
18	Cablu	Gofra D32	m	105,0000
19	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locale	100 buc	0,1500
20		Corp de iluminat pe stilpi de gabion cumplet echipat	buc	15,0000
		2. Teren de joaca		
		2.1. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
21	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	2,0000
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,0000
23	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,0000
24	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,0000
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0000
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,0000
27	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	200,0000
28	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime sub piloni	m3	1,0000
29	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	0,1000
30	RCsB02D1	Beton armat C12/15 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (betonarea pilonilor)	m3	1,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1.0150		
31	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru iluminat D40	buc	4,0000
32	RpEF12B	Corp de iluminat	buc	4,0000
33	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (gropi pentru monatarea echipamentului de joaca)	m3	2,1100
34	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	0,4200
35	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,0000
36	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,0000
		2.2. Lucrari de montare		
37	TsH38C	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (COMPLEX DE JOACA pentru copii)K=4. K=3,0000	buc	1,0000
38	TsH38D	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (beton 1,75m3)(BALANSOR metalic -1buc;Sector de bare metalice de diferite nivele-1buc; Leagan-1buc; Paralele-1buc)	buc	7,0000
		2.3. Utilaj		
39		COMPLEX DE JOACA pentru copii		1,0000
40		BALANSOR METALIC		2,0000
41		Leagan		2,0000
42		Sector de bare metalice de diferite nivele		1,0000
43		Paralele		1,0000



V. M. M. M.