

**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum de pe str. M.
Kogalniceanu, 2 decembrie,
Stejarului o. Cornesti, r-l
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 678 919,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M.Kogalniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2600	2 476,10	3 119,88
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6300	2 215,86	1 395,99
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,6000	430,90	5 429,34
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,6000	11 469,43	144 514,82
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	12,6000	1 493,10	18 813,06
		<i>Total</i>	lei			173 273,09
		Total str. M.Kogalniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3m				173 273,09 9 392,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700	1 447,25	824,93
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000	11 469,43	65 375,75
		<i>Total</i>	lei			66 200,68
		Total str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m Inclusiv salariu				66 200,68 2 663,75
		3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9800	2 476,10	4 902,68
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	2 215,81	2 193,65
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8000	430,90	8 531,84
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,8000	11 469,43	227 094,70
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	19,8000	1 493,10	29 563,38
		<i>Total</i>	lei			272 286,25
		Total str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2				272 286,25 14 759,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	511 760,02
		Asigurarea sociala	24 %	6 435,90
		Cheltuieli directe		518 195,92
		Cheltuieli de regie	6 %	31 091,76
		Beneficiul de deviz	3 %	16 478,63
		Total		565 766,31
		TVA	20 %	113 153,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		678 919,57

Intocmit

SA Drumuri Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum de pe str. M.
Kogalniceanu, 2 decembrie,
Stejarului o. Cornesti, r-l
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 678 919,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,4700	94,60	26 816,27
Total manopera						26 816,27

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	38,1000	295,00	11 239,50
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,1000	395,00	15 049,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,5620	395,00	332 811,99
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	57,1500	395,00	22 574,25
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	114,3000	53,50	6 115,05
Total materiale de construcții						387 790,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	19,1001	685,90	13 100,75
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,2510	490,93	50 689,02
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,6720	288,53	12 312,16
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,9311	490,93	948,04
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,1708	437,53	949,79
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,6368	685,90	9 353,48
7.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	4,0386	427,63	1 727,02
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,9311	453,03	874,85
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7734	456,36	7 198,35
Total utilaje de construcții						97 153,46

Total	lei	511 760,02
Asigurarea socială	24 %	6 435,90
Cheltuieli directe		518 195,92
Cheltuieli de regie	6 %	31 091,76
Beneficiul de deviz	3 %	16 478,63
Total		565 766,31
TVA	20 %	113 153,26

Total deviz:**678 919,57**

Intocmit

SA Drumuri Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum de pe str. M. Kogalniceanu, 2 decembrie,****Investitor Primaria or. Cornesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M.Kogalniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 476,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	685,90	2 476,10
		<i>Total</i>	lei			3 119,88
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 215,86
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	490,93	585,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	685,90	1 090,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	453,03	540,05
		<i>Total</i>	lei			1 395,99
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			430,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	685,90	26,06
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	437,53	29,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	685,90	97,40
		<i>Total</i>	lei			5 429,34
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 469,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	395,00	7 465,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	395,00	592,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	395,00	395,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	295,00	295,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	53,50	160,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	685,90	28,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	685,90	176,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	288,53	323,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	490,93	1 330,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	456,36	188,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	427,63	45,33
		<i>Total</i>	lei			144 514,82
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2			1 493,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	395,00	1 493,10
		<i>Total</i>	lei			18 813,06
		2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 447,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	685,90	1 447,25
		<i>Total</i>	lei			824,93

1	2	3	4	5	6	7
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 469,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	395,00	7 465,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	395,00	592,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	395,00	395,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	295,00	295,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	53,50	160,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	685,90	28,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	685,90	176,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	288,53	323,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	490,93	1 330,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	456,36	188,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	427,63	45,33
		<i>Total</i>	lei			65 375,75
		3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 476,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	685,90	2 476,10
		<i>Total</i>	lei			4 902,68
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 215,81
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	490,93	585,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	685,90	1 090,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	453,03	540,02
		<i>Total</i>	lei			2 193,65
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			430,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	685,90	26,06
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	437,53	29,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	685,90	97,40
		<i>Total</i>	lei			8 531,84
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 469,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	395,00	7 465,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	395,00	592,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	395,00	395,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	295,00	295,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	53,50	160,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	685,90	28,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	685,90	176,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	288,53	323,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	490,93	1 330,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	456,36	188,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	427,63	45,33
		<i>Total</i>	lei			227 094,70
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2			1 493,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	395,00	1 493,10
		<i>Total</i>	lei			29 563,38

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.