

**Lucrări de amenajare a parcului  
„ Constantin Stamati – Ciurea”  
și montarea pavajului pe  
trotuarele din localitate**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea parcului Constantin Stamati-Ciurea din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni</b>				
		<b>1.1. Amenajarea trotuarului</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,58	554,20 151,36	875,63 239,15
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2	100 m3	0,132	9 476,14 575,45	1 250,85 75,96
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,06	72,84 72,84	222,88 222,88
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,48	13,81 0,00	255,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 604,51
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 604,51 537,99</b>
		<b>1.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,476	792,76 792,76	1 170,11 1 170,11

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,476	1 193,81 644,25	1 762,07 950,92
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,41	568,46 93,66	3 075,38 506,68
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	221,00	188,69 28,38	41 699,39 6 271,98
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	147,60	75,02 24,22	11 073,22 3 574,56
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,60	277,94 56,38	41 024,25 8 321,96
		<i>Total</i>	lei			99 804,42
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>99 804,42 20 796,21</b>
		<i>Total</i>	lei			102 408,93
		<b>Total Amenajarea trotuarului Inklusiv salariu</b>				<b>102 408,93 21 334,20</b>
		<b>1.2. Amenajarea trepretol pentru pietoni si a rampei de acces</b>				
		<b>1.2.1. Demolarea</b>				
11	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,70	758,78 572,33	2 807,48 2 117,62
12	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,037	2 310,81 0,00	85,50 0,00
13	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,28	13,80 0,00	114,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,34	72,85 72,85	170,47 170,47
		<i>Total</i>	lei			3 177,75
		<b>Total Demolarea Inclusiv salariu</b>				<b>3 177,75 2 288,09</b>
		<b>1.2.2. Amenajarea treptelor si a rampei de acces</b>				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	0,58	568,72 93,62	329,86 54,30
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	23,20	188,71 28,38	4 378,12 658,42
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32	m3	2,60	568,45 93,65	1 477,98 243,50
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,80	277,94 56,38	2 723,78 552,56
		<i>Total</i>	lei			8 909,74
		<b>Total Amenajarea treptelor si a rampei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>8 909,74 1 508,78</b>
		<b>1.2.3. Montarea balustradei</b>				
19	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru balustrada	buc	9,00	463,09 138,12	4 167,80 1 243,04
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	235,00	50,02 15,14	11 753,85 3 556,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 921,65
		<b>Total Montarea balustradei Inclusiv salariu</b>				<b>15 921,65 4 800,00</b>
		<i>Total</i>	lei			28 009,14
		<b>Total Amenajarea treptelor pentru pietoni si a rampei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>28 009,14 8 596,87</b>
		<b>1.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de pregatire</b>				
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,142	9 474,37 574,93	1 345,36 81,64
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,48	13,81 0,00	255,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,51
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>1 600,51 81,64</b>
		<b>1.3.2. Montarea bordurilor</b>				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	2,31	568,37 93,66	1 312,93 216,35
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	95,00	264,23 63,38	25 102,04 6 021,29
		<i>Total</i>	lei			26 414,97
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>26 414,97 6 237,64</b>
		<b>1.3.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
25	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea	m	95,00	369,55 86,09	35 107,37 8 178,17

1	2	3	4	5	6	7
		betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b-38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3)				
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,35	792,74 792,74	277,46 277,46
		<i>Total</i>	lei			35 384,83
		<b>Total Amenajarea imprejmuirii Inklusiv salariu</b>				<b>35 384,83 8 455,63</b>
		<i>Total</i>	lei			63 400,31
		<b>Total Amenajarea imprejmuirii Inklusiv salariu</b>				<b>63 400,31 14 774,91</b>
		<i>Total</i>	lei			193 818,38
		<b>Total Amenajarea parcului Constantin Stamati-Ciurea din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni Inklusiv salariu</b>				<b>193 818,38 44 705,98</b>
		<b>2. Amenajarea cu pavaj a trotuarelor din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni</b>  <b>2.1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918</b>  <b>2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,56	72,84 72,84	186,46 186,46
		<i>Total</i>	lei			186,46
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>186,46 186,46</b>
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	0,34	1 193,91 644,12	405,93 219,00
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	1,425	568,34 93,67	809,89 133,48
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	57,00	188,68 28,38	10 755,04 1 617,66
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	34,20	75,02 24,22	2 565,60 828,22
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	34,20	277,94 56,38	9 505,65 1 928,23
		<i>Total</i>	lei			24 042,11
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>24 042,11 4 726,59</b>
		<i>Total</i>	lei			24 228,57
		<b>Total Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918 Inklusiv salariu</b>				<b>24 228,57 4 913,05</b>
		<b>2.2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint</b>				
		<b>2.2.1. Sector 1 L= 107,0m.l.</b>				
		<b>2.2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,85	554,58 151,36	2 135,12 582,74
34	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,12	9 469,83 575,50	1 136,38 69,06
35	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	1,40	72,84	101,98

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu			72,84	101,98
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,76	13,82 0,00	259,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 632,68
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 632,68 753,78</b>
		<b>2.2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,284	792,76 792,76	1 017,90 1 017,90
38	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,284	1 193,77 644,22	1 532,80 827,18
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,41	568,46 93,66	3 075,38 506,68
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	216,40	188,68 28,38	40 831,12 6 141,43
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	128,40	75,02 24,22	9 632,83 3 109,50
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	128,40	277,94 56,38	35 687,72 7 239,45
		<i>Total</i>	lei			91 777,75
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>91 777,75 18 842,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95 410,43
		<b>Total Sector 1 L= 107,0m.l. Inclusiv salariu</b>				<b>95 410,43 19 595,92</b>
		<b>2.2.2. Sector 2 L= 90,0m.l.  2.2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,05	554,40 151,36	2 245,34 613,01
44	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,045	9 479,11 576,00	426,56 25,92
45	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,90	72,84 72,84	138,40 138,40
46	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,24	13,80 0,00	141,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 951,60
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 951,60 777,33</b>
		<b>2.2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,236	792,78 792,78	979,87 979,87
48	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,236	1 193,71 644,22	1 475,42 796,25
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	2,31	568,37 93,66	1 312,93 216,35
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de	m	92,40	188,68 28,38	17 434,18 2 622,31

1	2	3	4	5	6	7
		riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )				
51	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	126,00	75,02 24,22	9 452,84 3 051,42
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	117,60	277,94 56,38	32 686,01 6 630,52
53	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8,40	310,42 56,39	2 607,56 473,66
		<i>Total</i>	lei			65 948,81
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>65 948,81 14 770,38</b>
		<i>Total</i>	lei			68 900,41
		<b>Total Sector 2 L= 90,0m.l. Inklusiv salariu</b>				<b>68 900,41 15 547,71</b>
		<b>2.2.3. Sector 3 L= 103,0m.l.</b>				
		<b>2.2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,70	554,59 151,36	2 051,97 560,03
55	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,093	9 474,30 574,73	881,11 53,45
56	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,30	72,84 72,84	167,54 167,54
57	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	18,56	13,82 0,00	256,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
		<i>Total</i>	lei			3 357,12
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 357,12 781,02</b>
		<b>2.2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,236	<u>792,78</u> 792,78	<u>979,87</u> 979,87
59	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,236	<u>1 193,71</u> 644,22	<u>1 475,42</u> 796,25
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,21	<u>568,46</u> 93,66	<u>2 961,69</u> 487,95
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	208,40	<u>188,68</u> 28,38	<u>39 321,65</u> 5 914,40
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	123,60	<u>75,02</u> 24,22	<u>9 272,84</u> 2 993,33
63	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	123,60	<u>277,94</u> 56,38	<u>34 353,65</u> 6 968,80
		<i>Total</i>	lei			88 365,12
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>88 365,12 18 140,60</b>
		<i>Total</i>	lei			91 722,24
		<b>Total Sector 3 L= 103,0m.l. Inklusiv salariu</b>				<b>91 722,24 18 921,62</b>
		<i>Total</i>	lei			256 033,08
		<b>Total Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint</b>				<b>256 033,08 54 065,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
64	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,08	9 474,75 574,75	757,98 45,98
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,54	2 945,15 0,00	1 590,38 0,00
66	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,60	72,84 72,84	262,23 262,23
67	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,80	10,44 0,00	133,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 744,24
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 744,24 308,21</b>
		<b>2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
68	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,972	792,72 792,72	770,52 770,52
69	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	0,972	1 193,67 644,20	1 160,25 626,16
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	4,11	568,41 93,66	2 336,15 384,93
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa	m	164,40	188,68 28,38	31 019,50 4 665,67

1	2	3	4	5	6	7
		pentru mortare si betoane )				
72	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	97,20	75,02 24,22	7 292,27 2 353,93
73	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	97,20	277,94 56,38	27 015,98 5 480,28
		<i>Total</i>	lei			69 594,67
		<b>Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu</b>				<b>69 594,67 14 281,49</b>
		<i>Total</i>	lei			72 338,91
		<b>Total Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri Inclusiv salariu</b>				<b>72 338,91 14 589,70</b>
		<i>Total</i>	lei			352 600,56
		<b>Total Amenajarea cu pavaj a trotuarelor din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni Inclusiv salariu</b>				<b>352 600,56 73 568,00</b>

		Total	lei	546 418,94
		CASM	24 %	28 385,76
		Total		574 804,70
		Cheltuieli de regie	14,5 %	83 346,68
		Total		658 151,38
		Beneficiu	3 %	19 744,54
		Total		677 895,92
		TVA	20 %	135 579,18
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>813 475,10 118 273,98</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de amenajare a parcului „  
Constantin Stamati – Ciurea” și montarea  
pavajului pe trotuarele din localitate**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,59	94,60	1 664,01
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,90	94,60	5 571,94
3.	7129020012800	Pavator	h-om	613,183	94,60	58 007,13
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,35	94,60	222,31
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,90	94,60	3 112,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	273,958	94,60	25 916,46
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,485	94,60	3 546,08
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,886	94,60	1 975,81
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	193,001	94,60	18 257,90
<b>Total manopera</b>						<b>118 273,98</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,70	65,00	305,50
2.	11	Panou PROTECTO 41H15L25 3b	buc	38,00	415,00	15 770,00
3.	13	Capac 40*60 sur	buc	40,00	6,50	260,00
4.	14	Surub EPDM 5,5*38mm	buc	120,00	2,30	276,00
5.	14111222016601	Piatra sparta	m3	114,318	243,47	27 833,02
6.	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	30,78	246,00	7 571,88
7.	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	2,99	246,00	735,54
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	246,00	0,50
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,334	560,00	1 867,04
10.	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	25,339	180,00	4 561,02
11.	15	Fixaj pentru dispozitiv de prindere	buc	120,00	8,00	960,00
12.	2-2	Teava zn. (60*40*1,5) L-1.8 m	buc	40,00	200,00	8 000,00
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,35	110,00	258,50
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 066,88	2,50	2 667,20
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,70	2,50	11,75
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 801,76	2,50	22 004,40
17.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	668,276	168,00	112 270,36
18.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	8,526	200,00	1 705,20
19.	2663102100001	Beton C 16/20	m3	51,795	1 560,00	80 800,20
20.	2663102100908	Beton C8/10	m3	1,54	1 080,00	1 663,20
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	95,475	130,00	12 411,75
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	987,714	85,00	83 955,69
23.	2811106301795	Stilp metalic 1800*50*50	buc	9,00	265,00	2 385,00
24.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	235,00	32,00	7 520,00
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,175	80,00	94,00
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,336	220,00	2 933,92

27.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,88	3,80	7,14
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,14	29,00	381,07
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,185	29,00	5,36
30.	4100126202818	Apa	m3	6,208	29,00	180,03
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>399 395,27</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,215	400,00	4 086,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,332	250,00	3 083,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,166	400,00	2 466,40
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,295	400,00	518,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,74	50,00	37,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,201	816,00	1 796,01
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,593	350,00	3 357,55
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,19	450,00	85,50
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,753	450,00	3 938,85
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,216	680,00	1 506,88
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	10,215	100,00	1 021,50
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,295	100,00	129,50
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,005	250,00	3 501,25
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,145	450,00	1 415,25
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,614	500,00	1 807,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>28 749,69</b>

Total	lei	546 418,94
CASM	24 %	28 385,76
Total		574 804,70
Cheltuieli de regie	14,5 %	83 346,68
Total		658 151,38
Beneficiu	3 %	19 744,54
Total		677 895,92
TVA	20 %	135 579,18

**Total deviz:**

**813 475,10**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de amenajare a parcului „  
Constantin Stamati – Ciurea” și montarea  
pavajului pe trotuarele din localitate**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea parcului Constantin Stamati-Ciurea din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni</b>				
		<b>1.1. Amenajarea trotuarului</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			554,20 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,47
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	309,87
		<i>Total</i>	lei			875,63
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2	100 m3			9 476,14 575,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,45
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	1,89
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 436,36
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 462,42
		<i>Total</i>	lei			1 250,85
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84 72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			222,88
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			255,15
		<b>1.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,76 792,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,76
		<i>Total</i>	lei			1 170,11
6	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,81 644,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,25
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	535,06
		<i>Total</i>	lei			1 762,07
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,46 93,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,92
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,99
		<i>Total</i>	lei			3 075,38
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,69 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,43
		<i>Total</i>	lei			41 699,39
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			11 073,22
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			41 024,25
		<b>1.2. Amenajarea treptelor pentru pietoni si a rampei de acces</b>				
		<b>1.2.1. Demolarea</b>				
11	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			758,78 572,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050	94,60	193,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	29,00	1,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	400,00	140,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	100,00	35,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	50,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 807,48
12	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat)	100 m3			2 310,81 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,130	450,00	2 310,81
		<i>Total</i>	lei			85,50
13	TsI51A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			114,30
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,85 ----- 72,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,85
		<i>Total</i>	lei			170,47
		<b>1.2.2. Amenajarea treptelor si a rampei de acces</b>				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,72 ----- 93,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,62
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,17
		<i>Total</i>	lei			329,86
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,71 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,91
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,43
		<i>Total</i>	lei			4 378,12
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32	m3			568,45 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	1,150	246,00	282,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 477,98
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			2 723,78
		<b>1.2.3. Montarea balustradei</b>				
19	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru balustrada	buc			463,09 ----- 138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic 1800*50*50	buc	1,000	265,00	265,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0385	1 560,00	59,97
		<i>Total</i>	lei			4 167,80
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			50,02

1	2	3	4	5	6	7
		(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	110,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			11 753,85
		<b>1.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de pregatire</b>				
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 474,37
						574,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	574,93
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	1,76
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 436,27
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 461,41
		<i>Total</i>	lei			1 345,36
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			255,15
		<b>1.3.2. Montarea bordurilor</b>				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,37
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,85
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,98
		<i>Total</i>	lei			1 312,93
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			264,23
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,045	1 560,00	70,20
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			25 102,04
		<b>1.3.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
25	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b- 38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3)	m			369,55
						86,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,620	94,60	58,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	94,60	27,43
	2-2	Teava zn. (60*40*1,5) L-1.8 m	buc		200,00	84,21
	15	Fixaj pentru dispozitiv de prindere	buc		8,00	10,11
	14	Surub EPDM 5,5*38mm	buc		2,30	2,91
	13	Capac 40*60 sur	buc		6,50	2,74
	11	Panou PROTECTO 41H15L25 3b	buc		415,00	166,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100908	Beton C8/10	m3		1 080,00	17,51
		<i>Total</i>	lei			35 107,37
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,74
						792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,74
		<i>Total</i>	lei			277,46
		<b>2. Amenajarea cu pavaj a trotuarelor din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni</b>				
		<b>2.1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			186,46
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
28	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,91
						644,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,12
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	535,29
		<i>Total</i>	lei			405,93
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,34
						93,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,67
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,94
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,89
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,91
		<i>Total</i>	lei			809,89
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,68
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			10 755,04
31	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			2 565,60
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un	m2			277,94

1	2	3	4	5	6	7
		strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			9 505,65
		<b>2.2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint</b>				
		<b>2.2.1. Sector 1 L= 107,0m.l.</b>				
		<b>2.2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			554,58
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,03
		<i>Total</i>	lei			2 135,12
34	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 469,83
						575,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,50
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 459,33
		<i>Total</i>	lei			1 136,38
35	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			101,98
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			259,20
		<b>2.2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,76
						792,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,76
		<i>Total</i>	lei			1 017,90
38	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,77
						644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	535,05
		<i>Total</i>	lei			1 532,80
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,46
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,92
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,99
		<i>Total</i>	lei			3 075,38
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			40 831,12
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			9 632,83
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	266112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			35 687,72
		<b>2.2.2. Sector 2 L= 90,0m.l.</b>				
		<b>2.2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			554,40 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,02
		<i>Total</i>	lei			2 245,34
44	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 479,11 576,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	576,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 440,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 463,11
		<i>Total</i>	lei			426,56
45	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84 72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			138,40

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,80
		Total	lei			141,30
		<b>2.2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,78
						792,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,78
		Total	lei			979,87
48	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,71
						644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	534,99
		Total	lei			1 475,42
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,37
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,85
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,98
		Total	lei			1 312,93
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,68
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		Total	lei			17 434,18
51	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		Total	lei			9 452,84
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		Total	lei			32 686,01
53	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu	m2			310,42
						56,39

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			2 607,56
		<b>2.2.3. Sector 3 L= 103,0m.l.</b>				
		<b>2.2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			554,59
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,66
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,05
		<i>Total</i>	lei			2 051,97
55	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 474,30
						574,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	574,73
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 435,48
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 464,09
		<i>Total</i>	lei			881,11
56	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			167,54
57	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			256,50
		<b>2.2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,78
						792,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,78
		<i>Total</i>	lei			979,87
59	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,71
						644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	534,99
		<i>Total</i>	lei			1 475,42
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,46
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,92
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,99
		<i>Total</i>	lei			2 961,69
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			188,68

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )				28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			39 321,65
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			9 272,84
63	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			34 353,65
		<b>2.3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
64	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 474,75
						574,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	574,75
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	246,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 465,00
		<i>Total</i>	lei			757,98
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 945,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	816,00	2 945,15
		<i>Total</i>	lei			1 590,38
66	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			262,23
67	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			133,65
		<b>2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
68	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,72 792,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,72
		<i>Total</i>	lei			770,52
69	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 193,67 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,20
	4100126202818	Apa	m3	0,500	29,00	14,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	250,00	534,98
		<i>Total</i>	lei			1 160,25
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			568,41 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	246,00	282,87
	4100126202818	Apa	m3	0,100	29,00	2,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,99
		<i>Total</i>	lei			2 336,15
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			188,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			31 019,50
72	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,02 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,174	243,47	42,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	29,00	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			7 292,27
73	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,94 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,50	33,00
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	168,00	170,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			27 015,98

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.