

Aprobat:  
Presedintele raionului Basarabeasca



Piotr Pușcari

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CĂEREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul raional Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor: Intreținerea drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca în perioada vara-toamna 2021.

| No<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea<br>de masura | Volum      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5          |
|            |                                | <b>1. Capitolul1 L596 R3 - Drum de acces spre s. Sadaclia km 0,00-1,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |
| 1          | DI106                          | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                                                         | 100m2                 | 13,9600    |
| 2          | DI158C                         | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)                                                                                                                   | m2                    | 250,0000   |
| 3          | DI107                          | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                          | t                     | 0,3438     |
| 4          | DB16H                          | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,4000 | m2                    | 1 146,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 5  | DI70A*  | Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))                         | 1 km  | 110,0000 |
| 6  | DI70A*  | Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно)) | 1 km  | 110,0000 |
| 7  | DI54A   | Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)                         | 1 km  | 80,0000  |
| 8  | DI70A*  | Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))                        | 1 km  | 110,0000 |
| 9  | TsI50B3 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat                                           | t     | 94,4000  |
| 10 | TsH111A | Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)                                                                            | 1 km  | 6,0000   |
| 11 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)                                                                | 100m2 | 26,0000  |
| 12 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)                                  | m     | 200,0000 |
| 13 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)                                                 | 1 km  | 5,2000   |
| 14 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)                                                                            | m2    | 123,0000 |
| 15 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton                                                                                                                                     | m2    | 36,0000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |        | (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
|    |        | <b>2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 16 | DF54C  | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)                                                                                                                                                                                       | 1 km  | 30,0000  |
| 17 | DI106  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 21,0000  |
| 18 | DI54A  | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)                                                                                                                                                                | 1 km  | 140,0000 |
| 19 | DI70A* | Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                                              | 1 km  | 182,0000 |
| 20 | DI70A* | Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                       | 1 km  | 182,0000 |
| 21 | DI70A* | Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                                               | 1 km  | 182,0000 |
| 22 | DG05A  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    | 95,5000  |
| 23 | DA11B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)                                                   | m3    | 15,1000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 24 | DI158C  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)                                                                                                                  | m2    | 755,0000   |
| 25 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 2 252,0000 |
| 26 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                          | t     | 0,7590     |
| 27 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2    | 2 487,0000 |
| 28 | TsI50B3 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat                                                                                                                                                                                                              | t     | 119,5000   |
| 29 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                | 1 km  | 18,0000    |
| 30 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 21,0000    |
| 31 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 20,0000    |
| 32 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 74,0000    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 33 | TsC09K1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, cu descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину более 2 м, с разгрузкой в автомобиль, грунт II категории) | 100 m3 | 2,5000     |
| 34 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 50,0000    |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 610,0000   |
| 36 | DI70A   | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,81-1,2 mc de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка экскаватора-драглайна на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                                                                                        | 1 km   | 130,0000   |
|    |         | <b>3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| 37 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. )                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 km   | 18,0000    |
| 38 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 2 000,0000 |
| 39 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2  | 21,0000    |
| 40 | TsG03A  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  | 2,8000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    |         | cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)                                                              |      |            |
| 41 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 km | 54,0000    |
| 42 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 km | 27,0000    |
| 43 | DI54A   | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 km | 126,0000   |
| 44 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1 064,0000 |
| 45 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)                                                                                  | m    | 1 104,0000 |
| 46 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2   | 760,0000   |
|    |         | <b>4. capitol. semne rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 47 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300    | buc | 8,0000  |
| 48 | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300 | buc | 3,0000  |
| 49 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)              | buc | 16,0000 |

**Întocmit:**

Serviciul caonstrucții,  
gospodaria comunală și drumuri:

Şef Serviciului CGCD



S. Dzîc