

Reparatia drumurilor locale s.Gribova, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 438 484 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	294,960	85,00	25 071,60
		Total manopera				25 072

Materiale:

1.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	99,795	300,00	29 938,50
2.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	599,260	300,00	179 778,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,740	25,00	1 843,50
		Total materiale de construcții				211 560

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,505	650,00	19 828,25
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	126,833	360,00	45 659,88
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,374	350,00	2 580,90
		Total utilaje de construcții				68 069

Total	Lei	304 701
Asigurari sociale	24 %	6 017
Cheltueli de regie	12 %	37 286
Beneficiu	5 %	17 400
TVA	20 %	73 081

Total deviz:

438 484

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale
s.Gribova, r. Drochia

Investitor Primaria s.Gribova, r. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder K=2	100m2			81,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	81,90
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia drumurilor locale s.Gribova, r. Drochia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 438 484 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder K=2	100m2	78,2400	81,90	6 407,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,858	650,00	6 407,70
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	491,6000	606,78	298 292,93
	7129020012800	Pavator	h-om	294,960	85,00	25 071,60
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	99,795	300,00	29 938,50
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	599,260	300,00	179 778,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,740	25,00	1 843,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,647	650,00	13 420,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	126,833	360,00	45 659,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,374	350,00	2 580,90

	Total	Lei	304 701
	Asigurari sociale	24 %	6 017
	Cheltueli de regie	12 %	37 286
	Beneficiu	5 %	17 400
	TVA	20 %	73 081
	Total deviz: Inclisiv salariu		438 484

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)