

Deviz local de resurse № 41**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din comuna Brinzenii Vechi,
r-ul Telenesti**

Valoarea de deviz 494 053,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 41: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 727,200 | 57,66 | 41 930,35 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 120,000 | 57,66 | 6 919,20 |
| Total manopera | | | | | | 48 849,55 |

Materiale:


| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 92,718 | 125,00 | 11 589,75 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1 154,430 | 125,00 | 144 303,75 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 233,613 | 38,00 | 8 877,29 |
| 4. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 227,250 | 21,00 | 4 772,25 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 186 497,34 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 63,198 | 350,00 | 22 119,30 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 234,522 | 206,00 | 48 311,53 |
| 3. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 36,120 | 350,00 | 12 642,00 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 40,000 | 160,00 | 6 400,00 |
| 5. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,725 | 150,00 | 3 408,75 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 92 881,58 |

Total deviz:**494 053,02**

Intocmit



Cavacu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)