

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Obiectul: [LOT №1] Lucrări de reparații la Etajul 3 , în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1

CAPITOL: Lucrări de reparații.				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Subcapitolul 1.1 - HOL / Demontări , Desfaceri.				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare „Г” - 1 buc	m2	20,820
1.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	4,372
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,372
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare - 2 buc	m2	15,810
1.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	3,320
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,320
1.3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
1.4	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000
1.4.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
1.5	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m	12,000
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,640
1.5.3	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,018
1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	15,400
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,770
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,848
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,310
1.6.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,154
TOTAL Subcapitolul 1.1 - HOI / Demontări , Desfaceri.				
Subcapitolul 1.2. - HOL / Lucrări de înlocuire tâmplărie				
1.7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = (2 buc.) , cu Miner din țevăv inox ,Termopan СП32mm 4/24/4 Float/Float, inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri	m2	15,810
1.7.1	2030112951150	Glasvanduri din profile din mase plastice (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = (2 buc.) cu Miner din țevăv inox , inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri, Termopan СП32mm 4/24/4 Float/Float	m2	15,810
1.7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	47,430
1.7.3	2416566101572	Spuma de poliuretani	kg	3,320
1.7.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,154
1.7.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,905
1.7.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,324
1.7.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,601
1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,791
1.7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,316
TOTAL Subcapitolul 1.2. - HOL / Lucrări de înlocuire tâmplărie				
Subcapitolul 1.3. - HOL / Lucrări de reparații la pardosea.				
1.8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m	12,000
1.8.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,240
1.8.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,200
1.8.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	72,000
1.8.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,200
1.8.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000
1.8.6	7132010010900	Faiantar	h-om	4,800
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
1.8.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,600
1.8.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,600
1.8.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
TOTAL Subcapitolul 1.3. - HOL / Lucrări de reparații la pardosea.				
Subcapitolul 1.4 - HOL / Lucrări de reparații la tavan				
1.9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	16,500
1.9.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	66,000
1.9.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,325
1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475
1.9.4	7422010060100	Timplari	h-om	33,825
1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,248

		TOTAL Subcapitolul 1.4 - HOL / Lucrări de reparații la tavan		
		Subcapitolul 1.5 - HOL / Lucrări de reparații la pereți.		
1.10	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m	9,000
1.10.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	9,450
1.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,225
1.10.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009
1.10.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,340
1.11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	15,400
1.11.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	109,956
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,062
1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,788
1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,217
1.11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,246
1.12	CF51B K=10 la material și Utilaj / K=5 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=10 la material și Utilaj / K=5 la manoperă	m2	15,400
1.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	220,220
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,154
1.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,480
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,464
1.12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,462
1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,400
1.13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,940
1.13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,310
1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005
1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,080
1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,400
1.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,245
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,015
1.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,930
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,540
1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,400
1.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,310
1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,770
1.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,462
1.16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,400
1.16.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	7,592
1.16.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,080
1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,540
1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,400
1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,310
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,770
1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,462
1.18	CG06A aplicativ	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pereți sau produs similar (suprafața acoperită a peretelui - Recepție = 9,4m2)	m	235,000
1.18.1	2874115836894	diblu 6x30mm	buc	940,000
1.18.2	2030112947735	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pereți sau produs similar	m	239,700
1.18.3	2052152950716	șurub autofiletant 3x35mm	buc	940,000
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,500
1.18.5	7132040012700	Parchetar	h-om	141,000
1.19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. (Părțile laterale la Lamele (1m + 1m) , Glafuri și partea de jos pereți după radiatoare)	m2	16,000
1.19.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,640
1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800
1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,240
1.20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (similar celui existent) (Părțile laterale la Lamele (1m + 1m) , Glafuri și partea de jos pereți după radiatoare)	m2	16,000
1.20.1	26531021008311	Tink	kg	36,800
1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,064
1.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520
1.20.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,096
		TOTAL Subcapitolul 1.5 - HOL / Lucrări de reparații la pereți.		
		Subcapitolul 1.6. - HOL / Încălzirea.		

1.21	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	2,000
1.21.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	2,000
1.21.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
1.21.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
1.21.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
1.21.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
1.21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.21.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,400
1.22	Preţ de piaţă.	Kit accesorii radiator bimetel, aluminiu	buc	2,000
1.23	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
1.23.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	4,000
1.23.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.23.3	3220137315778	Decapant	kg	0,028
1.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
1.23.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
1.24	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.24.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.24.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
1.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
		TOTAL Subcapitolul 1.6. - HOL / Încălzirea.		
		Subcapitolul 2.1 - Cabinet №301 / Demontări,Desfaceri.		
1.25	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Uşa între cab.301 și 303, pentru montarea ei ulterioară după reparații)	m2	1,968
1.25.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,413
1.25.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,413
1.26	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000
1.26.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.26.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.26.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.27	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale și orizontale)	m2	10,410
1.27.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,353
1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,249
1.28	RpCG29A	Spargerea golurilor pentru uşă	m2	2,000
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,020
1.28.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
1.28.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
1.29	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000
1.29.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
1.30	RCsK41E K=0,5 manoperă	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manoperă)	m	25,300
1.30.1	7132040012700	Parchetar	h-om	1,518
1.30.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,645
1.31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440
1.31.1	2320166200729	Parchetin	l	1,003
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	1,003
1.31.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,691
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,691
1.31.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,003
1.32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440
1.32.1	4100126202818	Apă	m3	1,672
1.32.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,016
1.32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,016
1.32.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,338
1.33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,030
1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,040
1.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,320
1.33.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,242
1.34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000
1.34.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,900
1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,560
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700
1.34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,380
		TOTAL Subcapitolul 2.1 - Cabinet №301 / Demontări,Desfaceri.		
		Subcapitolul 2.2 - Cabinet №301 / Lucrări de înlocuire tâmplărie		
1.35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000
1.35.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	5,000
1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,000

1.35.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.35.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,400
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.36	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc la Cab.301 consultativ întrarea din coridor după spargerea golului	m2	1,968
1.36.1	2030112930000	Usi interioare MDF (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc	m2	1,968
1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.36.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886
1.36.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.36.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,893
1.36.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.36.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.37	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Ușa EXISTENTĂ demontată anterior între cab.301 și 303	m2	1,968
1.37.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.37.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886
1.37.3	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.37.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,893
1.37.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.38	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000
1.38.1	2670112202900	Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,300
1.38.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
		TOTAL Subcapitolul 2.2 - Cabinet №301 / Lucrări de înlocuire tâmplărie		
		Subcapitolul 2.3 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la pardosele.		
1.39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei	m2	33,440
1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,016
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,672
1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,003
1.40	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400
1.40.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	22,470
1.40.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,535
1.40.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
1.40.4	7422010060100	Timplar	h-om	5,564
1.41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440
1.41.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,104
1.41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,720
1.41.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,404
1.41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,334
1.41.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,064
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,344
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,003
1.41.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,401
1.42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750
1.42.1	2873122004100	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,998
1.42.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,124
1.42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,248
1.42.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,425
1.42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,619
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,124
1.42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
1.43	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finală medie 5cm	m2	33,440
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,598
1.43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	233,662
1.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,761
1.43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,217
1.43.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,868
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,174
1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326
1.43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163
1.44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320
1.44.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	249,696
1.44.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,469
1.44.3	4100126202818	Apă	m3	0,065
1.44.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,819

1.44.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,685
1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163
1.45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colțuri, terminații, înbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320
1.45.1	2523116716345	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	17,136
1.45.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,490
1.45.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	9,792
1.45.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,306
1.45.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,160
1.45.6	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,264
1.45.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,392
1.45.8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
1.45.9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,810
1.45.10	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,500
1.45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
1.45.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,320
1.45.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,490
1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120
1.46.1	2661112800700	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,634
1.46.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	69,336
1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	5,136
1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	342,400
1.46.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,408
1.46.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,520
1.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,280
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,770
1.46.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,205
		TOTAL Subcapitolul 2.3 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la pardosele.		
		Subcapitolul 2.4 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la tavan		
1.47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840
1.47.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	12,432
1.47.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	10,881
1.47.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	26,048
1.47.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	27,824
1.47.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,969
1.47.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,209
1.47.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,036
1.47.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,536
1.47.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	191,690
1.47.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.47.11	9310060019930	Muncitor	h-om	22,614
1.47.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.47.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,562
1.48	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000
1.48.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	5,250
1.48.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	3,675
1.48.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	11,000
1.48.4	2521302602900	Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3	m2	5,150
1.48.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	11,750
1.48.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,788
1.48.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,355
1.48.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,438
1.48.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,500
1.48.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,550
1.48.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.48.12	9310060019930	Muncitor	h-om	8,935
1.48.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
1.48.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,211
1.49	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	11,600
1.49.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	12,180
1.49.2	7422010060100	Timplar	h-om	3,016
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840

1.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,765
1.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,017
1.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,578
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840
1.52.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	8,302
1.52.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,368
1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.52.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840
1.54.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	6,736
1.54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,010
1.54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,420
1.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,842
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034
1.54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,262
1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290
1.55.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,160
1.55.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,855
1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,694
1.55.4	7422010060100	Timplar	h-om	23,145
1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
		TOTAL Subcapitolul 2.4 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la tavan		
		Subcapitolul 2.5 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la Pereți.		
1.56	CD71C	Zidirea peretilor interioari din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori)	m3	1,400
1.56.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	31,500
1.56.2	1411122201053	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,403
1.56.3	4100126202818	Apa	m3	0,010
1.56.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001
1.56.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,260
1.56.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,540
1.56.7	9310060019930	Muncitor	h-om	5,698
1.56.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,532
1.56.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,588
1.57	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație de vată minerală grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910
1.57.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	3,178
1.57.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	2,223
1.57.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	6,658
1.57.4	2521302602900	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	2,997
1.57.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	7,112
1.57.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,292
1.57.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,821
1.57.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,265
1.57.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,540
1.57.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,070
1.57.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.57.12	9310060019930	Muncitor	h-om	5,721
1.57.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
1.57.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,123
1.58	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	60,000
1.58.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	63,000
1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
1.58.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060
1.58.4	7422010060100	Timplar	h-om	15,600
1.59	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m	45,000

		0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)		
1.59.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	47,250
1.59.2	7422010060100	Timplar	h-om	11,700
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	66,500
1.60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	474,810
1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,266
1.60.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,130
1.60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,254
1.60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,064
1.61	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	m2	66,500
1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 426,425
1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,998
1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,880
1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,960
1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,993
1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	23,240
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	165,934
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,093
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,353
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,836
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,372
1.63	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	23,240
1.63.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	166,166
1.63.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,116
1.63.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,888
1.63.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,859
1.63.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,349
1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	89,740
1.64.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	98,714
1.64.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,461
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,027
1.64.4	7122050013400	Zidar	h-om	17,948
1.65	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500
1.65.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	6,825
1.65.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	13,488
1.65.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	27,300
1.65.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	27,300
1.65.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	29,120
1.65.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,395
1.65.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,700
1.65.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,569
1.65.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,445
1.65.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	347,425
1.65.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.65.12	9310060019930	Muncitor	h-om	24,488
1.65.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
1.65.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,895
1.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	54,240
1.66.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,218
1.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,054
1.66.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,408
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,424
1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,240
1.67.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,136
1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,712
1.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,627
1.68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,240
1.68.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	26,740
1.68.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,848
1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,424
1.68.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,240

1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,136
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,712
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,627
1.70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	54,240
1.70.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	21,696
1.70.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,254
1.70.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,120
1.70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,712
1.70.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,108
1.70.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,832
1.71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910
1.71.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,808
1.71.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	166,167
1.71.3	24302261000001	Fuga	kg	21,108
1.71.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	898,200
1.71.5	4100126202818	Apă	m3	0,090
1.71.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.71.7	9310060019930	Muncitor	h-om	74,102
1.71.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,539
1.71.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,449
1.72	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	9,000
1.72.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	9,000
1.72.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
1.73	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000
1.73.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000
1.73.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
1.73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
TOTAL Subcapitolul 2.5 - Cabinet №301 / Lucrări de reparații la Pereți.				
Subcapitolul 2.6 - Cabinet №301 / Lucrări de reparație la încălzire				
1.74	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.74.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.74.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
1.74.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
1.74.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
1.74.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
1.74.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.74.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400
1.75	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000
1.76	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
1.76.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	4,000
1.76.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.76.3	3220137315778	Decapant	kg	0,028
1.76.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
1.76.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
1.77	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.77.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.77.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.77.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
1.77.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
TOTAL Subcapitolul 2.6 - Cabinet №301 / Lucrări de reparație la încălzire				
Subcapitolul 2.7 - Cabinet №301 / Lucrări Tehnico-sanitare.				
1.78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000
1.78.1	2622102438000	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,020
1.78.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000
1.78.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
1.78.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200
1.78.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000
1.78.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000
1.78.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
1.79	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	1,000
1.79.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
1.79.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
1.79.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650

1.80	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) prețul încălzitorului în cap. utilaj.	buc	1,000
1.80.1	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
1.80.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
1.81	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000
1.81.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	4,000
1.81.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	4,000
1.81.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.81.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
1.82	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000
1.82.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	12,240
1.82.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	8,400
1.82.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	5,400
1.82.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,000
1.82.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	1,200
1.82.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	12,000
1.82.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000
1.82.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800
1.83	Preț furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000
1.84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000
1.84.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	8,240
1.84.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032
1.84.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
1.84.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
1.85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000
1.85.1	2523156721037	COT 50mm	buc	15,000
1.85.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
1.85.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
1.85.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.86	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000
1.86.1	2523156721037	TEU 50mm	buc	2,000
1.86.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
1.86.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
1.86.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
1.87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000
1.87.1	2523156721037	MUFA 50mm	buc	1,000
1.87.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
1.87.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
1.87.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
1.88	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000
1.88.1	2875274204000	Bratara fixare 2"	buc	3,000
1.88.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
1.88.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,000
1.88.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,000
1.88.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,000
1.88.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,840
1.88.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,300
1.89	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000
1.89.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
1.90	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600
1.90.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
1.91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800
1.91.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,064
1.92	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000
1.92.1	2913124202100	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	2,000
1.92.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	2,000
1.92.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.92.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360
1.93	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate,	buc	1,000

		avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")		
1.93.1	2913124204210	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,000
1.93.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.93.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.94	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000
1.94.1	2913124204210	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,000
1.94.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.94.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.95	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000
1.95.1	2924127322065	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,000
1.95.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,000
1.95.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
		TOTAL Subcapitolul 2.7 - Cabinet №301 / Lucrări Tehnico-sanitare.		
		Subcapitolul 3.1 - Cabinet №303 / Demontări,Desfaceri.		
1.96	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Uși din pereti despărțitori, pentru montarea lor ulterioară după reparații)	m2	1,968
1.96.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,413
1.96.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,413
1.97	RpCl42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000
1.97.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.97.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.97.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.98	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipscarton (Coroburi verticale și orizontale)	m2	10,410
1.98.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,353
1.98.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,249
1.99	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000
1.99.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
1.100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,000
1.100.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
1.101	RCsK41E K=0,5 manoperă	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manoperă)	m	25,300
1.101.1	7132040012700	Parchetar	h-om	1,518
1.101.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,645
1.102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440
1.102.1	2320166200729	Parchetin	l	1,003
1.102.2	4100126202818	Apă	m3	1,003
1.102.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,691
1.102.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,691
1.102.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,003
1.103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440
1.103.1	4100126202818	Apă	m3	1,672
1.103.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,016
1.103.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,016
1.103.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,338
1.104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	62,320
1.104.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,116
1.104.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,478
1.104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,348
1.104.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,623
		TOTAL Subcapitolul 3.1 - Cabinet №303 / Demontări,Desfaceri.		
		Subcapitolul 3.2 - Cabinet №303 / Lucrări de înlocuire Timplărie.		
1.105	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000
1.105.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	5,000
1.105.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,000
1.105.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.105.4	7422010060100	Timpliar	h-om	1,400
1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
1.105.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.106	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Uși EXISTENTE demontate anterior din pereti despărțitori	m2	1,968
1.106.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.106.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886
1.106.3	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.106.4	7422010060100	Timpliar	h-om	2,893
1.106.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.106.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.107	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va	m	6,000

		coordona cu beneficiarul)		
1.107.1	2670112202900	Brău de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,300
1.107.2	7422010060100	Timplă	h-om	1,800
		TOTAL Subcapitolul 3.2 - Cabinet №303 / Lucrări de înlocuire Timplărie.		
		Subcapitolul 3.3 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Pardosele.		
1.108	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei	m2	33,440
1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,016
1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,672
1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,003
1.109	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400
1.109.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	22,470
1.109.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,535
1.109.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
1.109.4	7422010060100	Timplă	h-om	5,564
1.110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440
1.110.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,104
1.110.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,720
1.110.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,404
1.110.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,334
1.110.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,064
1.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,344
1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,003
1.110.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,401
1.111	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750
1.111.1	2873122004100	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,998
1.111.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,124
1.111.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,248
1.111.4	2010237318750	Distanțieri	buc	7,425
1.111.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,619
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,124
1.111.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
1.112	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finală medie 5cm	m2	33,440
1.112.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,598
1.112.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	233,662
1.112.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,761
1.112.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,217
1.112.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,868
1.112.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,174
1.112.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326
1.112.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163
1.113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320
1.113.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	249,696
1.113.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,469
1.113.3	4100126202818	Apă	m3	0,065
1.113.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.113.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,819
1.113.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,685
1.113.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163
1.114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colțuri, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320
1.114.1	2523116716345	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	17,136
1.114.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,490
1.114.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	9,792
1.114.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	1,306
1.114.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,160
1.114.6	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,264
1.114.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,392
1.114.8	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
1.114.9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,810
1.114.10	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,500
1.114.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
1.114.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,320
1.114.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,490
1.115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul	m2	17,120

		se va coordona cu beneficiarul.		
1.115.1	2661112800700	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,634
1.115.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	69,336
1.115.3	24302261000001	Fuga	kg	5,136
1.115.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	342,400
1.115.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,408
1.115.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,520
1.115.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,280
1.115.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,770
1.115.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,205
		TOTAL Subcapitolul 3.3 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Pardosele.		
		Subcapitolul 3.4 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Tavane		
1.116	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840
1.116.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	12,432
1.116.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	10,881
1.116.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	26,048
1.116.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	27,824
1.116.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,969
1.116.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,209
1.116.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,036
1.116.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,536
1.116.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	191,690
1.116.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.116.11	9310060019930	Muncitor	h-om	22,614
1.116.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.116.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,562
1.117	CF59A	Placarea suprafețelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000
1.117.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	5,250
1.117.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	3,675
1.117.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	11,000
1.117.4	2521302602900	Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3	m2	5,150
1.117.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	11,750
1.117.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,788
1.117.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,355
1.117.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,438
1.117.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,500
1.117.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,550
1.117.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.117.12	9310060019930	Muncitor	h-om	8,935
1.117.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
1.117.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,211
1.118	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	11,600
1.118.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	12,180
1.118.2	7422010060100	Timplar	h-om	3,016
1.119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	16,840
1.119.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,765
1.119.2	4100126202818	Apă	m3	0,017
1.119.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,578
1.119.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.120	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	16,840
1.121.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	8,302
1.121.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,368
1.121.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.121.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.122	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840

1.123.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	6,736
1.123.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,010
1.123.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,420
1.123.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,842
1.123.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034
1.123.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,262
1.124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290
1.124.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,160
1.124.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,855
1.124.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,694
1.124.4	7422010060100	Timplar	h-om	23,145
1.124.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
TOTAL Subcapitolul 3.4 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Tavane				
Subcapitolul 3.5 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Pereți.				
1.125	CF59G	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație de vată minerală grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910
1.125.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	3,178
1.125.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	2,223
1.125.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	6,658
1.125.4	2521302602900	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	2,997
1.125.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	7,112
1.125.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,292
1.125.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,821
1.125.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,265
1.125.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,540
1.125.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,070
1.125.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.125.12	9310060019930	Muncitor	h-om	5,721
1.125.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
1.125.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,123
1.126	CK18C	Montarea profilurilor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	60,000
1.126.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	63,000
1.126.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
1.126.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060
1.126.4	7422010060100	Timplar	h-om	15,600
1.127	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	45,000
1.127.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	47,250
1.127.2	7422010060100	Timplar	h-om	11,700
1.128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	81,710
1.128.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	583,409
1.128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,327
1.128.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,686
1.128.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,455
1.128.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,307
1.129	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	m2	81,710
1.129.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 752,680
1.129.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,226
1.129.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,831
1.129.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,610
1.129.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,677
1.130	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	81,710
1.130.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,881
1.130.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,257
1.130.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025
1.130.4	7122050013400	Zidar	h-om	16,342
1.131	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500
1.131.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	6,825
1.131.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	13,488
1.131.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	27,300
1.131.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	27,300
1.131.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	29,120
1.131.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,395
1.131.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,700
1.131.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,569

1.131.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,445
1.131.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	347,425
1.131.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.131.12	9310060019930	Muncitor	h-om	24,488
1.131.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
1.131.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,895
1.132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210
1.132.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,967
1.132.2	4100126202818	Apă	m3	0,050
1.132.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,595
1.132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.133.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.133.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210
1.134.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	24,754
1.134.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,042
1.134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.134.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210
1.136.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	20,084
1.136.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,013
1.136.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,105
1.136.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,511
1.136.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100
1.136.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,616
1.137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	40,910
1.137.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	41,728
1.137.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	151,367
1.137.3	24302261000001	Fuga	kg	19,228
1.137.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	818,200
1.137.5	4100126202818	Apă	m3	0,082
1.137.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.137.7	9310060019930	Muncitor	h-om	67,502
1.137.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,491
1.137.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,409
1.138	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000
1.138.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000
1.138.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
1.138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
1.139	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000
1.139.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000
1.139.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
1.139.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
TOTAL Subcapitolul 3.5 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Pereți.				
Subcapitolul 3.6 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la Încălzire				
1.140	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.140.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.140.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
1.140.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
1.140.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
1.140.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
1.140.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.140.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400
1.141	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000
1.142	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
1.142.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	4,000
1.142.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.142.3	3220137315778	Decapant	kg	0,028
1.142.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720

1.142.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
1.143	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.143.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.143.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.143.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
1.143.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
		TOTAL Subcapitolul 3.6 - Cabinet №303 / Lucrări de reparații la încălzire		
		Subcapitolul 3.7 - Cabinet №303 / Lucrări Tehnico-sanitare		
1.144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000
1.144.1	2622102438000	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,020
1.144.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000
1.144.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
1.144.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200
1.144.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000
1.144.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000
1.144.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
1.145	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	1,000
1.145.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
1.145.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
1.145.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
1.146	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) prețul încălzitorului în cap. utilaj.	buc	1,000
1.146.1	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
1.146.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
1.147	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000
1.147.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,000
1.147.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,000
1.147.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.147.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
1.148	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000
1.148.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	12,240
1.148.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	8,400
1.148.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	5,400
1.148.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,000
1.148.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	1,200
1.148.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	12,000
1.148.7	222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000
1.148.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800
1.149	Preț furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000
1.150	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000
1.150.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	8,240
1.150.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032
1.150.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
1.150.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
1.151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000
1.151.1	2523156721037	COT 50mm	buc	15,000
1.151.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
1.151.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
1.151.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000
1.152.1	2523156721037	TEU 50mm	buc	2,000
1.152.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
1.152.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
1.152.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
1.153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000
1.153.1	2523156721037	MUFA 50mm	buc	1,000
1.153.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
1.153.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
1.153.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
1.154	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000
1.154.1	2875274204000	Bratară fixare 2"	buc	3,000
1.154.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
1.154.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,000
1.154.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,000

1.154.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,000
1.154.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,840
1.154.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,300
1.155	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000
1.155.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
1.156	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600
1.156.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
1.157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800
1.157.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,064
TOTAL Subcapitolul 3.7 - Cabinet №303 / Lucrări Tehnico-sanitare				
Subcapitolul 4.1 - Cabinet №317 / Demontări,Desfaceri.				
1.158	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2	14,020
1.158.1	7422010060100	Timpliar	h-om	2,944
1.158.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,944
1.159	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2	8,100
1.159.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,701
1.159.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,701
1.160	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000
1.160.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.160.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.160.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.161	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m	5,000
1.161.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.161.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.161.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.162	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale și orizontale)	m2	10,410
1.162.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,353
1.162.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,249
1.163	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000
1.163.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
1.164	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.164.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
1.165	RCsK41E K=0,5 manoperă	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manoperă)	m	25,300
1.165.1	7132040012700	Parchetar	h-om	1,518
1.165.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,645
1.166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440
1.166.1	2320166200729	Parchetin	l	1,003
1.166.2	4100126202818	Apă	m3	1,003
1.166.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,691
1.166.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,691
1.166.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,003
1.167	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440
1.167.1	4100126202818	Apă	m3	1,672
1.167.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,016
1.167.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,016
1.167.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,338
1.168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000
1.168.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,900
1.168.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,560
1.168.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700
1.168.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,380
TOTAL Subcapitolul 4.1 - Cabinet №317 / Demontări,Desfaceri.				
Subcapitolul 4.2 - Cabinet №317 / Lucrări de înlocuire Timplărie				
1.169	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asemănător celor existente - 4 buc	m2	8,100
1.169.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,100
1.169.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	48,600
1.169.3	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	5,711
1.169.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,001
1.169.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,860
1.169.6	4011106202741	Energie electrica	kw	8,100
1.169.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,885

1.169.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,729
1.169.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,162
1.170	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000
1.170.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	5,000
1.170.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,000
1.170.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.170.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,400
1.170.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
1.170.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.171	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m	5,000
1.171.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	5,000
1.171.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,000
1.171.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,450
1.171.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
1.171.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.172	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc în peretele despărțitor zidit	m2	1,968
1.172.1	2030112930000	Usi interioare MDF (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc	m2	1,968
1.172.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.172.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886
1.172.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.172.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,893
1.172.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.172.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.172.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.173	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000
1.173.1	2670112202900	Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,300
1.173.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
		TOTAL Subcapitolul 4.2 - Cabinet №317 / Lucrări de înlocuire Timplărie		
		Subcapitolul 4.3 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Pardosele.		
1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	33,440
1.174.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,016
1.174.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,672
1.174.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,003
1.175	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400
1.175.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	22,470
1.175.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,535
1.175.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
1.175.4	7422010060100	Timplar	h-om	5,564
1.176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440
1.176.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,104
1.176.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,720
1.176.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,404
1.176.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,334
1.176.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,064
1.176.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,344
1.176.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,003
1.176.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,401
1.177	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750
1.177.1	2873122004100	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,998
1.177.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,124
1.177.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,248
1.177.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,425
1.177.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,619
1.177.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,124
1.177.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
1.178	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finală medie 5cm	m2	33,440
1.178.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,598
1.178.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	233,662
1.178.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,761
1.178.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,217
1.178.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,868
1.178.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,174
1.178.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326
1.178.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163
1.179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320
1.179.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	249,696
1.179.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,469

1.179.3	4100126202818	Apă	m3	0,065
1.179.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.179.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,819
1.179.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,685
1.179.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163
1.180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colțuri, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320
1.180.1	2523116716345	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	17,136
1.180.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,490
1.180.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	9,792
1.180.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,306
1.180.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,160
1.180.6	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,264
1.180.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,392
1.180.8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
1.180.9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,810
1.180.10	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,500
1.180.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
1.180.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,320
1.180.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,490
1.181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120
1.181.1	2661112800700	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,634
1.181.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	69,336
1.181.3	24302261000001	Fuga	kg	5,136
1.181.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	342,400
1.181.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,408
1.181.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,520
1.181.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,280
1.181.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,770
1.181.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,205
TOTAL Subcapitolul 4.3 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Pardosele.				
Subcapitolul 4.4 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Tavan				
1.182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840
1.182.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	12,432
1.182.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	10,881
1.182.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	26,048
1.182.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	27,824
1.182.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,969
1.182.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,209
1.182.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,036
1.182.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,536
1.182.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	191,690
1.182.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.182.11	9310060019930	Muncitor	h-om	22,614
1.182.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.182.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,562
1.183	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000
1.183.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	5,250
1.183.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	3,675
1.183.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	11,000
1.183.4	2521302602900	Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3	m2	5,150
1.183.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	11,750
1.183.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,788
1.183.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,355
1.183.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,438
1.183.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,500
1.183.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,550
1.183.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.183.12	9310060019930	Muncitor	h-om	8,935
1.183.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
1.183.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,211
1.184	CK18C	Montarea cornierii din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	11,600
1.184.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	12,180

1.184.2	7422010060100	Timplar	h-om	3,016
1.185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840
1.185.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,765
1.185.2	4100126202818	Apă	m3	0,017
1.185.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,578
1.185.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.185.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.186.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.186.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.186.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840
1.187.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	8,302
1.187.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,368
1.187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.187.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.188.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.188.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.188.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840
1.189.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	6,736
1.189.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,010
1.189.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,420
1.189.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,842
1.189.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034
1.189.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,262
1.190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290
1.190.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,160
1.190.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,855
1.190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,694
1.190.4	7422010060100	Timplar	h-om	23,145
1.190.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
		TOTAL Subcapitolul 4.4 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Tavan		
		Subcapitolul 4.5 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Pereți.		
1.191	CD71C	Zidirea peretilor interioari din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori)	m3	1,220
1.191.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	27,450
1.191.2	1411122201053	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,222
1.191.3	4100126202818	Apa	m3	0,009
1.191.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001
1.191.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,098
1.191.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,342
1.191.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,965
1.191.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,464
1.191.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,512
1.192	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație de vată minerală grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910
1.192.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	3,178
1.192.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	2,223
1.192.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	6,658
1.192.4	2521302602900	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	2,997
1.192.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	7,112
1.192.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,292
1.192.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,821
1.192.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,265
1.192.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,540
1.192.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,070
1.192.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.192.12	9310060019930	Muncitor	h-om	5,721
1.192.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
1.192.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,123
1.193	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	60,000
1.193.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	63,000
1.193.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
1.193.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060

1.193.4	7422010060100	Timplar	h-om	15,600
1.194	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm)	m	45,000
1.194.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	47,250
1.194.2	7422010060100	Timplar	h-om	11,700
1.195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	66,500
1.195.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	474,810
1.195.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,266
1.195.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,130
1.195.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,254
1.195.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,064
1.196	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	m2	66,500
1.196.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 426,425
1.196.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,998
1.196.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,880
1.196.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,960
1.196.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,993
1.197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	19,210
1.197.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	137,159
1.197.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,077
1.197.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,436
1.197.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,518
1.197.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,307
1.198	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	19,210
1.198.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	137,352
1.198.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,096
1.198.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,052
1.198.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,537
1.198.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,288
1.199	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	85,710
1.199.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,281
1.199.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,857
1.199.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,026
1.199.4	7122050013400	Zidar	h-om	17,142
1.200	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500
1.200.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	6,825
1.200.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	13,488
1.200.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	27,300
1.200.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	27,300
1.200.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	29,120
1.200.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,395
1.200.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,700
1.200.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,569
1.200.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,445
1.200.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	347,425
1.200.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.200.12	9310060019930	Muncitor	h-om	24,488
1.200.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
1.200.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,895
1.201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210
1.201.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,967
1.201.2	4100116202818	Apă	m3	0,050
1.201.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,595
1.201.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.201.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210
1.203.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	24,754
1.203.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,042

1.203.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.203.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.204.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210
1.205.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	20,084
1.205.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,013
1.205.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,105
1.205.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,511
1.205.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100
1.205.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,616
1.206	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910
1.206.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,808
1.206.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	166,167
1.206.3	24302261000001	Fuga	kg	21,108
1.206.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	898,200
1.206.5	4100126202818	Apă	m3	0,090
1.206.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.206.7	9310060019930	Muncitor	h-om	74,102
1.206.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,539
1.206.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,449
1.207	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	4,000
1.207.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	4,000
1.207.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
1.207.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
1.208	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000
1.208.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000
1.208.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
1.208.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
		TOTAL Subcapitolul 4.5 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la Pereți.		
		Subcapitolul 4.6 - Cabinet №317 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)		
1.209	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,680
1.209.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	1,404
1.209.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	68,375
1.209.3	4100126202818	Apă	m3	0,052
1.209.4	20000883	Muncitor	h-om	6,954
1.209.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
1.209.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,139
1.210	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,340
1.210.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,574
1.210.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,351
1.210.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001
1.210.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,468
1.211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,340
1.211.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,468
1.211.2	4100126202818	Apă	m3	0,002
1.211.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,053
1.211.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
1.211.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340
1.212.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,351
1.212.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,117
1.212.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,070
1.213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,340
1.213.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	1,154
1.213.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,468
1.213.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
1.213.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340
1.214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,351
1.214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,117
1.214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,070
1.215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau	m2	2,340

		similar)		
1.215.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,936
1.215.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,140
1.215.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,170
1.215.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,117
1.215.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005
1.215.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,287
1.216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2	2,340
1.216.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,387
1.216.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,658
1.216.3	24302261000001	Fuga	kg	1,100
1.216.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	46,800
1.216.5	4100126202818	Apă	m3	0,005
1.216.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.216.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,861
1.216.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
1.216.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,023
		TOTAL Subcapitolul 4.6 - Cabinet №317 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)		
		Subcapitolul 4.7 - Cabinet №317 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)		
1.217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2	4,680
1.217.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	1,942
1.217.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,234
1.217.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,562
1.218	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2	4,680
1.218.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	18,720
1.218.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	23,400
1.218.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3* grosime 30mm	m2	5,008
1.218.4	2614122601913	Împisitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	5,944
1.218.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	37,440
1.218.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000
1.218.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,204
1.218.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,476
1.218.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,117
1.218.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
1.218.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,404
1.218.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,098
1.219	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	4,680
1.219.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	1,942
1.219.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,234
1.219.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,562
1.220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,680
1.220.1	26531021008311	Tink	kg	10,764
1.220.2	4100126202818	Apă	m3	0,019
1.220.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,710
1.220.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,028
		TOTAL Subcapitolul 4.7 - Cabinet №317 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)		
		Subcapitolul 4.8 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la încălzire		
1.221	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.221.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.221.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
1.221.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
1.221.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
1.221.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
1.221.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.221.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400
1.222	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000
1.223	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
1.223.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	4,000
1.223.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.223.3	3220137315778	Decapant	kg	0,028
1.223.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
1.223.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,072
1.224	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.224.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.224.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030

1.224.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
1.224.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
		TOTAL Subcapitolul 4.8 - Cabinet №317 / Lucrări de reparații la încălzire		
		Subcapitolul 4.9 - Cabinet №317 / Lucrări Tehnico-sanitare.		
1.225	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000
1.225.1	2622102438000	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,020
1.225.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000
1.225.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
1.225.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200
1.225.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000
1.225.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000
1.225.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
1.226	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	2,000
1.226.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
1.226.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
1.226.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.227	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000
1.227.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,000
1.227.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,000
1.227.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.227.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
1.228	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000
1.228.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	12,240
1.228.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	8,400
1.228.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	5,400
1.228.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,000
1.228.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	1,200
1.228.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	12,000
1.228.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000
1.228.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800
1.229	Preț furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000
1.230	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000
1.230.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	8,240
1.230.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032
1.230.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
1.230.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
1.231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000
1.231.1	2523156721037	COT 50mm	buc	15,000
1.231.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
1.231.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
1.231.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.232	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000
1.232.1	2523156721037	TEU 50mm	buc	2,000
1.232.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
1.232.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
1.232.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
1.233	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000
1.233.1	2523156721037	MUFA 50mm	buc	1,000
1.233.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
1.233.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
1.233.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
1.234	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000
1.234.1	2875274204000	Bratara fixare 2"	buc	3,000
1.234.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
1.234.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,000
1.234.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,000
1.234.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,000
1.234.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,840
1.234.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,300
1.235	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000
1.235.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900

1.236	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600
1.236.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
1.237	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800
1.237.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,064
1.238	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000
1.238.1	2913124202100	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	2,000
1.238.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
1.238.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.238.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360
1.239	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc	1,000
1.239.1	2913124204210	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,000
1.239.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.239.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.240	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000
1.240.1	2913124204210	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,000
1.240.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.240.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.241	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000
1.241.1	2924127322065	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,000
1.241.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,000
1.241.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
TOTAL Subcapitolul 4.9 - Cabinet №317 / Lucrări Tehnico-sanitare.				
Subcapitolul 5.1 - Cabinet №316 / Demontări,Desfaceri.				
1.242	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2	8,100
1.242.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,701
1.242.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,701
1.243	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000
1.243.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.243.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.243.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.244	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m	5,000
1.244.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450
1.244.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
1.244.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
1.245	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale și orizontale)	m2	10,410
1.245.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,353
1.245.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,249
1.246	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000
1.246.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
1.247	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.247.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
1.248	RCsK41E K=0,5 manoperă	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manoperă)	m	25,300
1.248.1	7132040012700	Parchetar	h-om	1,518
1.248.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,645
1.249	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440
1.249.1	2320166200729	Parchetin	l	1,003
1.249.2	4100126202818	Apă	m3	1,003
1.249.3	7132040012700	Parchetar	h-om	7,691
1.249.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,691
1.249.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,003
1.250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440
1.250.1	4100126202818	Apă	m3	1,672
1.250.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,016
1.250.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,016
1.250.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,338
1.251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000
1.251.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,900
1.251.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,560
1.251.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700
1.251.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,380
TOTAL Subcapitolul 5.1 - Cabinet №316 / Demontări,Desfaceri.				

		Subcapitolul 5.2 - Cabinet №316 / Lucrări de înlocuire Timplărie		
1.252	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asemănător celor existente - 4 buc	m2	8,100
1.252.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,100
1.252.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	48,600
1.252.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	5,711
1.252.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,001
1.252.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,860
1.252.6	4011106202741	Energie electrica	kw	8,100
1.252.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,885
1.252.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,729
1.252.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,162
1.253	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000
1.253.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	5,000
1.253.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,000
1.253.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.253.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,400
1.253.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
1.253.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.254	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m	5,000
1.254.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	5,000
1.254.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	30,000
1.254.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,450
1.254.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
1.254.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc în peretele despărțitor zidit	m2	1,968
1.255.1	2030112930000	Usi interioare MDF (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc	m2	1,968
1.255.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.255.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886
1.255.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.255.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,893
1.255.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.255.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.255.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.256	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000
1.256.1	2670112202900	Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,300
1.256.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
		TOTAL Subcapitolul 5.2 - Cabinet №316 / Lucrări de înlocuire Timplărie		
		Subcapitolul 5.3 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Pardosele.		
1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	33,440
1.257.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,016
1.257.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,672
1.257.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,003
1.258	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m	21,400
1.258.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	22,470
1.258.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,535
1.258.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
1.258.4	7422010060100	Timplar	h-om	5,564
1.259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440
1.259.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,104
1.259.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,720
1.259.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,404
1.259.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,334
1.259.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,064
1.259.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,344
1.259.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,003
1.259.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,401
1.260	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750
1.260.1	2873122004100	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,998
1.260.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,124
1.260.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,248
1.260.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,425
1.260.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,619
1.260.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,124
1.260.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
1.261	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finală medie 5cm	m2	33,440

1.261.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,598
1.261.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	233,662
1.261.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,761
1.261.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,217
1.261.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,868
1.261.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,174
1.261.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326
1.261.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163
1.262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320
1.262.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	249,696
1.262.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,469
1.262.3	4100126202818	Apă	m3	0,065
1.262.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.262.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,819
1.262.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,685
1.262.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163
1.263	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colțuri, terminații, îmbinări etc...)) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320
1.263.1	2523116716345	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	17,136
1.263.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,490
1.263.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	9,792
1.263.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	1,306
1.263.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,160
1.263.6	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,264
1.263.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,392
1.263.8	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
1.263.9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,810
1.263.10	222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,500
1.263.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
1.263.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,320
1.263.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,490
1.264	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120
1.264.1	2661112800700	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,634
1.264.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	69,336
1.264.3	24302261000001	Fuga	kg	5,136
1.264.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	342,400
1.264.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,408
1.264.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,520
1.264.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,280
1.264.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,770
1.264.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,205
		TOTAL Subcapitolul 5.3 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Pardosele.		
		Subcapitolul 5.4 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Tavane		
1.265	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840
1.265.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	12,432
1.265.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	10,881
1.265.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	26,048
1.265.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	27,824
1.265.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,969
1.265.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,209
1.265.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,036
1.265.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,536
1.265.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	191,690
1.265.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de siefuit etc.)	%	0,500
1.265.11	9310060019930	Muncitor	h-om	22,614
1.265.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
1.265.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,562
1.266	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasi metalice simple, pereți cu izolație Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000
1.266.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	5,250
1.266.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	3,675
1.266.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	11,000
1.266.4	2521302602900	Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3	m2	5,150
1.266.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	11,750
1.266.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,788
1.266.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,355

1.266.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,438
1.266.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,500
1.266.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,550
1.266.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.266.12	9310060019930	Muncitor	h-om	8,935
1.266.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
1.266.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,211
1.267	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	11,600
1.267.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	12,180
1.267.2	7422010060100	Timplar	h-om	3,016
1.268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840
1.268.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,765
1.268.2	4100126202818	Apă	m3	0,017
1.268.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,578
1.268.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.268.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.269.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.269.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.269.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840
1.270.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	8,302
1.270.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,368
1.270.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
1.270.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
1.271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840
1.271.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
1.271.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
1.271.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
1.272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840
1.272.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	6,736
1.272.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,010
1.272.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,420
1.272.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,842
1.272.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034
1.272.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,262
1.273	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290
1.273.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,160
1.273.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,855
1.273.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,694
1.273.4	7422010060100	Timplar	h-om	23,145
1.273.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
		TOTAL Subcapitolul 5.4 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Tavane		
		Subcapitolul 5.5 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Pereți.		
1.274	CD71C	Zidirea peretilor interioari din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori)	m3	1,220
1.274.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	27,450
1.274.2	1411122201053	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,222
1.274.3	4100126202818	Apă	m3	0,009
1.274.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001
1.274.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,098
1.274.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,342
1.274.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,965
1.274.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,464
1.274.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,512
1.275	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație de vată minerală grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910
1.275.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	3,178
1.275.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	2,223
1.275.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	6,658
1.275.4	2521302602900	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	2,997
1.275.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	7,112
1.275.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,292
1.275.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,821
1.275.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,265

1.275.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,540
1.275.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,070
1.275.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.275.12	9310060019930	Muncitor	h-om	5,721
1.275.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
1.275.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,123
1.276	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m	60,000
1.276.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	63,000
1.276.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
1.276.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060
1.276.4	7422010060100	Timplar	h-om	15,600
1.277	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	45,000
1.277.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	47,250
1.277.2	7422010060100	Timplar	h-om	11,700
1.278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	66,500
1.278.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	474,810
1.278.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,266
1.278.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,130
1.278.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,254
1.278.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,064
1.279	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	m2	66,500
1.279.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 426,425
1.279.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,998
1.279.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,880
1.279.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,960
1.279.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,993
1.280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	19,210
1.280.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	137,159
1.280.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,077
1.280.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,436
1.280.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,518
1.280.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,307
1.281	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	19,210
1.281.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	137,352
1.281.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,096
1.281.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,052
1.281.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,537
1.281.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,288
1.282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	85,710
1.282.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,281
1.282.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,857
1.282.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,026
1.282.4	7122050013400	Zidar	h-om	17,142
1.283	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500
1.283.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	6,825
1.283.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	13,488
1.283.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	27,300
1.283.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	27,300
1.283.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	29,120
1.283.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,395
1.283.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,700
1.283.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,569
1.283.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,445
1.283.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	347,425
1.283.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.283.12	9310060019930	Muncitor	h-om	24,488
1.283.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
1.283.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,895
1.284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210
1.284.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,967
1.284.2	4100116202818	Apă	m3	0,050
1.284.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,595

1.284.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.284.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.285.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.285.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.285.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210
1.286.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	24,754
1.286.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,042
1.286.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021
1.286.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
1.287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210
1.287.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,532
1.287.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,511
1.287.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506
1.288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210
1.288.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	20,084
1.288.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,013
1.288.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,105
1.288.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,511
1.288.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100
1.288.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,616
1.289	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910
1.289.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,808
1.289.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	166,167
1.289.3	24302261000001	Fuga	kg	21,108
1.289.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	898,200
1.289.5	4100126202818	Apă	m3	0,090
1.289.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.289.7	9310060019930	Muncitor	h-om	74,102
1.289.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,539
1.289.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,449
1.290	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	5,000
1.290.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	5,000
1.290.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,350
1.290.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
1.291	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000
1.291.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000
1.291.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
1.291.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
		TOTAL Subcapitolul 5.5 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la Pereți.		
		Subcapitolul 5.6 - Cabinet №316 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)		
1.292	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,680
1.292.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	1,404
1.292.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	68,375
1.292.3	4100126202818	Apă	m3	0,052
1.292.4	20000883	Muncitor	h-om	6,954
1.292.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
1.292.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,139
1.293	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,340
1.293.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,574
1.293.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,351
1.293.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001
1.293.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,468
1.294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,340
1.294.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,468
1.294.2	4100126202818	Apă	m3	0,002
1.294.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,053
1.294.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
1.294.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
1.295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340
1.295.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,351
1.295.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,117
1.295.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,070
1.296	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,340

1.296.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	1,154
1.296.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,468
1.296.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
1.296.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
1.297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340
1.297.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,351
1.297.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,117
1.297.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,070
1.298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	2,340
1.298.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,936
1.298.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,140
1.298.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,170
1.298.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,117
1.298.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005
1.298.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,287
1.299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2	2,340
1.299.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,387
1.299.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,658
1.299.3	24302261000001	Fuga	kg	1,100
1.299.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	46,800
1.299.5	4100126202818	Apă	m3	0,005
1.299.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.299.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,861
1.299.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
1.299.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,023
		TOTAL Subcapitolul 5.6 - Cabinet №316 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)		
		Subcapitolul 5.7 - Cabinet №316 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)		
1.300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2	4,680
1.300.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	1,942
1.300.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,234
1.300.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,562
1.301	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2	4,680
1.301.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	18,720
1.301.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	23,400
1.301.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3* grosime 30mm	m2	5,008
1.301.4	2614122601913	Împisitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	5,944
1.301.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	37,440
1.301.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000
1.301.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,204
1.301.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,476
1.301.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,117
1.301.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
1.301.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,404
1.301.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,098
1.302	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	4,680
1.302.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	1,942
1.302.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,234
1.302.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,562
1.303	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,680
1.303.1	26531021008311	Tink	kg	10,764
1.303.2	4100126202818	Apă	m3	0,019
1.303.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,710
1.303.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,028
		TOTAL Subcapitolul 5.7 - Cabinet №316 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)		
		Subcapitolul 5.8 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la încălzire		
1.304	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.304.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000
1.304.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
1.304.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
1.304.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
1.304.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
1.304.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.304.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400
1.305	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000
1.306	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	4,000

		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
1.306.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	4,000
1.306.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.306.3	3220137315778	Decapant	kg	0,028
1.306.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
1.306.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
1.307	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.307.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000
1.307.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.307.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
1.307.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
		TOTAL Subcapitolul 5.8 - Cabinet №316 / Lucrări de reparații la încălzire		
		Subcapitolul 5.9 - Cabinet №316 / Lucrări Tehnico-sanitare.		
1.308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000
1.308.1	2622102438000	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,020
1.308.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000
1.308.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
1.308.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200
1.308.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000
1.308.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000
1.308.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
1.309	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	2,000
1.309.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
1.309.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
1.309.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.310	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000
1.310.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,000
1.310.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,000
1.310.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.310.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
1.311	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000
1.311.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	12,240
1.311.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	8,400
1.311.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	5,400
1.311.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,000
1.311.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	1,200
1.311.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	12,000
1.311.7	222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000
1.311.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800
1.312	Preț furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000
1.313	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000
1.313.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	8,240
1.313.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032
1.313.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
1.313.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
1.314	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000
1.314.1	2523156721037	COT 50mm	buc	15,000
1.314.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
1.314.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
1.314.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
1.315	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000
1.315.1	2523156721037	TEU 50mm	buc	2,000
1.315.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
1.315.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
1.315.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
1.316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000
1.316.1	2523156721037	MUFA 50mm	buc	1,000
1.316.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
1.316.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
1.316.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
1.317	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000
1.317.1	2875274204000	Bratară fixare 2"	buc	3,000
1.317.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150

1.317.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,000
1.317.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,000
1.317.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,000
1.317.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,840
1.317.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,300
1.318	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000
1.318.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
1.319	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600
1.319.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
1.320	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800
1.320.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,064
1.321	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000
1.321.1	2913124202100	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	2,000
1.321.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
1.321.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.321.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360
1.322	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc	1,000
1.322.1	2913124204210	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,000
1.322.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.322.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.323	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000
1.323.1	2913124204210	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,000
1.323.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.323.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
1.324	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000
1.324.1	2924127322065	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,000
1.324.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,000
1.324.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
TOTAL Subcapitolul 5.9 - Cabinet №316 / Lucrări Tehnico-sanitare				
Subcapitolul 6.1 - Coridor / Demontări, Desfaceri.				
1.325	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2	9,440
1.325.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,982
1.325.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,982
1.326	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Uși (8buc), pentru montarea ei ulterioară după reparații)	m2	13,440
1.326.1	7422010060100	Timpliar	h-om	2,822
1.326.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,822
1.327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Brîu de protecție la pereți = 34,3 m.l.).	m2	8,575
1.327.1	7422010060100	Timpliar	h-om	1,801
1.327.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,801
1.328	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	1,000
1.328.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
1.329	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.329.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
1.330	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m	17,150
1.330.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021
1.330.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,061
1.330.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,026
1.331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,310
1.331.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,766
1.331.2	7122050013400	Zidar	h-om	6,637
1.331.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,297
1.331.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,553
1.332	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din Armstrong	m2	36,000
1.332.1	7422010060100	Timpliar	h-om	4,680
1.332.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,320
TOTAL Subcapitolul 6.1 - Coridor / Demontări, Desfaceri.				
Subcapitolul 6.2 - Coridor / Lucrări de înlocuire Tîmplărie				
1.333	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Uși EXISTENTE demontate anterior - 8 buc (4 buc la cabinete și 4 buc tehnice)	m2	1,968
1.333.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,167
1.333.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,886

1.333.3	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,433
1.333.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,893
1.333.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,157
1.333.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
1.333.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
1.334	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	34,300
1.334.1	2670112202900	Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 200mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	36,015
1.334.2	7422010060100	Timplar	h-om	10,290
		TOTAL Subcapitolul 6.2 - Coridor / Lucrări de înlocuire Timplărie		
		Subcapitolul 6.3 - Coridor / Lucrări de reparații la Pardosea		
1.335	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m	17,150
1.335.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,493
1.335.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,003
1.335.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	102,900
1.335.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,715
1.335.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000
1.335.6	7132010010900	Faiantar	h-om	6,860
1.335.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,715
1.335.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,145
1.335.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,858
1.335.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,017
1.336	CK18B aplicativ	Montarea Profil scafa PVC 101 alb 18x18mm (jos la praguri)	m	8,000
1.336.1	2521106718391	Profil scafa PVC 101 alb 18x18mm	m	8,400
1.336.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,160
		TOTAL Subcapitolul 6.3 - Coridor / Lucrări de reparații la Pardosea		
		Subcapitolul 6.4 - Coridor / Lucrări de reparații la Tavane		
1.337	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	36,000
1.337.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	144,000
1.337.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,800
1.337.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400
1.337.4	7422010060100	Timplar	h-om	73,800
1.337.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
1.338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (partea de sus la ușa spartă la cabinetul 301 + barele transversale (ригеля))	m2	9,550
1.338.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	10,028
1.338.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	8,776
1.338.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	21,010
1.338.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	22,443
1.338.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	7,234
1.338.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,588
1.338.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,836
1.338.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,758
1.338.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	154,615
1.338.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.338.11	9310060019930	Muncitor	h-om	18,241
1.338.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
1.338.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,454
1.339	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	20,400
1.339.1	2743123549025	Cornier din aluminiu.	m	21,420
1.339.2	7422010060100	Timplar	h-om	5,304
1.340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,550
1.340.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,074
1.340.2	4100126202818	Apă	m3	0,010
1.340.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,298
1.340.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,955
1.340.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
1.341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,550
1.341.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,433
1.341.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,478
1.341.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,287
1.342	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,550
1.342.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	4,708
1.342.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,910
1.342.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,955
1.342.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
1.343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,550
1.343.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,433

1.343.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,478
1.343.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,287
1.344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	9,550
1.344.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	3,820
1.344.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,573
1.344.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,775
1.344.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,478
1.344.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,019
1.344.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,253
		TOTAL Subcapitolul 6.4 - Coridor / Lucrări de reparații la Tavane		
		Subcapitolul 6.5 - Coridor / Lucrări de reparații la Pereți.		
1.345	CD71C	Zidirea peretilor interioari din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor și paianțelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (părțile laterale la spargerea ușei cab.301)	m3	0,300
1.345.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	6,750
1.345.2	1411122201053	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	0,301
1.345.3	4100126202818	Apa	m3	0,002
1.345.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000
1.345.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,270
1.345.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,330
1.345.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,221
1.345.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,114
1.345.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,126
1.346	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	48,000
1.346.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	50,400
1.346.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
1.346.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048
1.346.4	7422010060100	Timplar	h-om	12,480
1.347	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	58,110
1.347.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	414,905
1.347.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,232
1.347.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,894
1.347.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,591
1.347.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,930
1.348	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	m2	58,110
1.348.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 246,460
1.348.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,872
1.348.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,839
1.348.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,946
1.348.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,615
1.349	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	58,110
1.349.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	63,921
1.349.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,717
1.349.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,017
1.349.4	7122050013400	Zidar	h-om	11,622
1.350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	58,110
1.350.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,300
1.350.2	4100126202818	Apă	m3	0,058
1.350.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,150
1.350.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,811
1.350.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
1.351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110
1.351.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,717
1.351.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,906
1.351.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,743
1.352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,110
1.352.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	28,648
1.352.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,622
1.352.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,811
1.352.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
1.353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110
1.353.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,717
1.353.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,906
1.353.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,743

1.354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	58,110
1.354.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	23,244
1.354.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,487
1.354.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,055
1.354.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,906
1.354.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,116
1.354.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,961
1.355	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000
1.355.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000
1.355.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
1.355.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
TOTAL Subcapitolul 6.5 - Coridor / Lucrări de reparații la Pereți.				
Subcapitolul 6.6 - Coridor / Încălzirea.				
1.356	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000
1.356.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000
1.356.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.356.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
1.356.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
1.356.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
1.356.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
1.356.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200
1.357	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,000
1.358	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000
1.358.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	2,000
1.358.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
1.358.3	3220137315778	Decapant	kg	0,014
1.358.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
1.358.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,036
1.359	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,000
1.359.1	2875274205100	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,000
1.359.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015
1.359.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
1.359.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
TOTAL Subcapitolul 6.6 - Coridor / Încălzirea.				
Subcapitolul 7. - Diverse Lucrări				
1.360	RCsE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea pardoselei din coridor și ferestre , pe durata refacerii.	m2	120,000
1.360.1	0000000000117	Folie de polietilena	m	128,400
1.360.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,240
1.360.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, cuie, etc.)	%	3,000
1.360.4	7124010010700	Dulgher	h-om	19,200
1.360.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
1.360.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,600
1.361	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 30 m. (Timplărie demontată , mobilă etc....pentru depozitare în subsolul beneficiarului)	t	7,600
1.361.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,544
1.362	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, a deșeurilor după demontări, desfaceri	t	42,500
1.362.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,400
1.363	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	42,500
1.363.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,175
1.364	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	42,500
1.364.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,449
1.365	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, (Ridicarea materialelor de construcție la et.3)	t	43,450
1.365.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,134
TOTAL Subcapitolul 7. - Diverse Lucrări				

CAPITOL: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Subcapitolul 1 - HOL / Rețele electrice interne				
2.1	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2.2	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220

2.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	10,000
2.4.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	10,300
2.4.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,000
2.4.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,500
2.4.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.4.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
2.5	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	40,000
2.5.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	41,200
2.5.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000
2.5.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	10,000
2.5.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,300
2.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.6.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
2.6.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
2.6.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
2.6.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001
2.6.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
2.6.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,150
2.6.8	1	Muncitor	h-om	3,720
2.6.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,117
2.6.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900
2.6.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900
2.6.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117
2.7		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	30,000
2.8	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	60,000
2.8.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	61,200
2.8.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,200
2.8.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000
2.8.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,100
2.9	Preț de piață.	Cutie de distributie Ruviniil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	2,000
2.10	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	10,000
2.11	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	10,000
2.12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	3,000
2.12.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	3,000
2.12.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,000
2.12.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,000
2.12.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.12.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,840
2.13	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	2,000
2.13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.14	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000
2.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu - Montare pe mobila de la Receptie.	100 m	0,100
2.15.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,100
2.15.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,000
2.15.3	110-0333	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	10,000
2.15.4	1	Muncitor	h-om	1,629
2.15.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,608
2.15.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,608
2.16	RpEE03A	Montarea Priză 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	10,000
2.16.1	2746167335100	Priză 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	10,200
2.16.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
2.16.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
2.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050
2.16.5	1109091	Dibluri	buc	20,000
2.16.6	2874115836777	Surub cap înecat crestet L 3 x 40	buc	20,000
2.16.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,100

2.17	RpEE03A	Montarea Priza date retea = Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	2,000
2.17.1	2746167335100	Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	2,040
2.17.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
2.17.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,010
2.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.17.5	1109091	Dibluri	buc	4,000
2.17.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000
2.17.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
2.18	Preț de piață.	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	12,000
2.19	Preț de piață.	Rama 6 Orizontală Schneider Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	2,000
2.20	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare aparentă IP20-23 (1 clapă) Schneider(Alb) Asfora sau similar -	buc	1,000
2.20.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,010
2.20.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.20.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.20.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050
2.20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
		TOTAL Subcapitolul 1 - HOL / Rețele electrice interne		
		Subcapitolul 2.1 - Cabinet №301 / Rețele electrice interne		
2.21	RpSE06A	Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 80 l.	buc	1,000
2.21.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450
2.22	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	6,000
2.22.1	7137010011510	Electromontor	h-om	108,000
2.23	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	15,000
2.23.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,900
2.24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000
2.24.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
2.25	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	1,000
2.25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110
2.26	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2.27	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.27.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.27.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.28	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.29	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.30	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.30.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.30.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.30.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.30.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.31	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.31.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.31.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.31.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.31.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.32	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.32.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.32.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.32.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.32.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.33	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.33.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.33.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.33.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.33.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.34	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.34.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.34.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.34.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.34.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650

2.35	RpEE15A aplic	Montarea Întreputor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întreputătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.35.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.35.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.35.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.35.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.36	RpEE15C aplic	Montarea Întreputător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întreputătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.36.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.36.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.36.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.36.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.37	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	3,000
2.38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.38.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.38.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.38.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.38.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.38.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.39.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.39.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.39.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.39.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.39.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.40.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.40.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.40.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.40.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.40.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.41	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000
2.41.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
2.42	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000
2.42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.43	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000
2.43.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,300
2.43.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,000
2.43.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,500
2.43.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.43.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
2.44	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000
2.44.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	10,200
2.44.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,200
2.44.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.44.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,350
2.45	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000
2.45.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	41,200
2.45.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000
2.45.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	10,000
2.45.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.45.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600
2.46	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000
2.46.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	72,100
2.46.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
2.46.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	17,500
2.46.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.46.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,800

2.47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,330
2.47.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.47.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
2.47.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.47.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
2.47.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001
2.47.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
2.47.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,165
2.47.8	1	Muncitor	h-om	4,092
2.47.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,129
2.47.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,990
2.47.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,990
2.47.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,129
2.48		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000
2.49	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000
2.49.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	145,860
2.49.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860
2.49.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.49.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,905
2.50	Preț de piață.	Cutie de distribuție Ruviniil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000
2.51	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000
2.52	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000
2.53	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	14,000
2.53.1	2746167335100	Priză IP22	buc	14,280
2.53.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000
2.53.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,070
2.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,070
2.53.5	1109091	Dibluri	buc	28,000
2.53.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000
2.53.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,340
2.54	RpEE03A	Montarea Priză pentru telefon	buc	1,000
2.54.1	2746167335100	Priză pentru telefon	buc	1,020
2.54.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.54.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.54.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.54.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.54.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.55	RpEE03A	Montarea Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,000
2.55.1	2746167335100	Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,020
2.55.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.55.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.55.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.55.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.55.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.56	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000
2.56.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,020
2.56.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.56.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.56.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.56.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.56.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.56.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.57	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,000
2.57.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,040
2.57.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.57.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.57.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,200
2.57.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
2.58	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	2,000
2.59	Preț de piață	Rama 3 locuri	buc	2,000
2.60	Preț de piață	Rama 5 locuri	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 2.1 - Cabinet №301 / Rețele electrice interne		
		Subcapitolul 2.2 - Cabinet №301 / Climatizare		
2.61	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Condiționer) pentru montarea lui ulterioară	buc	1,000
2.61.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080
2.61.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,050
2.61.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,140
2.61.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150

2.62	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (EXISTENT) - demontat anterior	buc	1,000
2.62.1	2019251	Console	kg	5,000
2.62.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500
2.62.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000
2.62.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000
2.62.5	2051142950706	Dibluri de distanare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000
2.62.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000
2.62.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000
2.62.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176
2.62.9	2411117322835	Freon	kg	0,900
2.62.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.62.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500
2.62.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350
2.62.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080
2.62.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140
		TOTAL Subcapitolul 2.2 - Cabinet №301 / Climatizare		
		Subcapitolul 3.1 - Cabinet №303 / Rețele electrice interne		
2.63	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	4,000
2.63.1	7137010011510	Electromontor	h-om	72,000
2.64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000
2.64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000
2.65.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
2.66	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	1,000
2.66.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110
2.67	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2.68	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.68.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.68.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.69	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.70	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.71	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.71.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.71.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.71.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.71.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.72	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.72.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.72.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.72.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.72.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.73	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.73.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.73.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.73.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.73.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.74	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.74.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.74.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.74.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.74.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.75	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.75.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.75.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.75.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.75.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.76	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.76.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.76.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.76.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.76.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480

2.77	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	3,000
2.78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.78.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.78.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.78.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.78.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.78.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.79.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.79.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.79.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.79.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.79.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.80	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.80.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.80.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.80.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.80.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.80.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.81	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000
2.81.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
2.82	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000
2.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000
2.83.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,300
2.83.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,000
2.83.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,500
2.83.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.83.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
2.84	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000
2.84.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	10,200
2.84.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,200
2.84.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.84.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,350
2.85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000
2.85.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	41,200
2.85.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000
2.85.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	10,000
2.85.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.85.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600
2.86	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000
2.86.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	72,100
2.86.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
2.86.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	17,500
2.86.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.86.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,800
2.87	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,330
2.87.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.87.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
2.87.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.87.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
2.87.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001
2.87.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
2.87.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,165
2.87.8	1	Muncitor	h-om	4,092
2.87.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,129
2.87.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,990
2.87.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,990
2.87.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,129

2.88		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000
2.89	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000
2.89.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	145,860
2.89.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860
2.89.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.89.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,905
2.90	Preț de piață.	Cutie de distribuție Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000
2.91	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000
2.92	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000
2.93	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	14,000
2.93.1	2746167335100	Priză IP22	buc	14,280
2.93.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000
2.93.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,070
2.93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,070
2.93.5	1109091	Dibluri	buc	28,000
2.93.6	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,000
2.93.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,340
2.94	RpEE03A	Montarea Priză pentru telefon	buc	1,000
2.94.1	2746167335100	Priză pentru telefon	buc	1,020
2.94.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.94.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.94.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.94.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.94.6	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000
2.94.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.95	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000
2.95.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,020
2.95.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.95.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.95.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.95.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.95.6	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000
2.95.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.96	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,000
2.96.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,040
2.96.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.96.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.96.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,200
2.96.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
2.97	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	2,000
2.98	Preț de piață	Rama 3 locuri	buc	2,000
2.99	Preț de piață	Rama 5 locuri	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 3.1 - Cabinet №303 / Rețele electrice interne		
		Subcapitolul 3.2 - Cabinet №303 / Climatizare.		
2.100	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Condiționar) pentru depozitare	buc	1,000
2.100.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080
2.100.2	2681126001473	Cirpe de șters	kg	0,050
2.100.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,140
2.100.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
2.101	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Notă: Prețul condiționarului în capitolul Utilaj)	buc	1,000
2.101.1	2019251	Console	kg	5,000
2.101.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500
2.101.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000
2.101.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000
2.101.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000
2.101.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000
2.101.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000
2.101.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176
2.101.9	2411117322835	Freon	kg	0,900
2.101.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.101.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500
2.101.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350
2.101.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080
2.101.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140
		TOTAL Subcapitolul 3.2 - Cabinet №303 / Climatizare.		
		Subcapitolul 4.1 - Cabinet №317 / Rețele electrice interne.		
2.102	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000
2.102.1	7137010011510	Electromontor	h-om	18,000

2.103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	15,000
2.103.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,900
2.104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,000
2.104.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
2.105	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	1,000
2.105.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110
2.106	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	6,000
2.106.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660
2.107	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.107.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.107.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.108	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.109	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.110	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.110.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.110.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.110.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.110.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.111	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.111.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.111.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.111.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.111.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.112	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.112.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.112.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.112.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.112.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.113	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.113.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.113.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.113.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.113.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.114	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.114.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.114.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.114.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.114.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.115	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.115.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.115.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.115.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.115.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.116	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	3,000
2.117	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.117.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.117.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.117.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.117.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.117.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.118	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.118.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.118.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.118.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.118.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.118.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.119	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.119.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000

2.119.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.119.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.119.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.119.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.120	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000
2.120.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
2.121	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	6,000
2.121.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800
2.122	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000
2.122.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,300
2.122.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,000
2.122.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,500
2.122.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.122.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
2.123	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000
2.123.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	10,200
2.123.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,200
2.123.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.123.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,350
2.124	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000
2.124.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	41,200
2.124.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000
2.124.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	10,000
2.124.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.124.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600
2.125	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000
2.125.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	72,100
2.125.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
2.125.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	17,500
2.125.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.125.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,800
2.126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,330
2.126.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.126.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
2.126.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.126.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
2.126.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001
2.126.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
2.126.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"	kg	0,165
2.126.8	1	Muncitor	h-om	4,092
2.126.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,129
2.126.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,990
2.126.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,990
2.126.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,129
2.127		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000
2.128	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000
2.128.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	145,860
2.128.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860
2.128.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.128.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,905
2.129	Preț de piață.	Cutie de distributie Ruviniil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000
2.130	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000
2.131	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000
2.132	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	14,000
2.132.1	2746167335100	Priză IP22	buc	14,280
2.132.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000
2.132.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,070
2.132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,070
2.132.5	1109091	Dibluri	buc	28,000
2.132.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000
2.132.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,340

2.133	RpEE03A	Montarea Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,000
2.133.1	2746167335100	Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,020
2.133.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.133.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.133.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.133.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.133.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.133.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.134	RpEE03A	Montarea Priză pentru telefon	buc	1,000
2.134.1	2746167335100	Priză pentru telefon	buc	1,020
2.134.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.134.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.134.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.134.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.134.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.134.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.135	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000
2.135.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,020
2.135.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.135.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.135.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.135.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.135.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.135.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.136	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,000
2.136.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,040
2.136.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.136.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.136.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,200
2.136.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
2.137	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	2,000
2.138	Preț de piață	Rama 3 locuri	buc	2,000
2.139	Preț de piață	Rama 5 locuri	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 4.1 - Cabinet №317 / Rețele electrice interne.		
		Subcapitolul 4.2 - Cabinet №317 / Climatizare.		
2.140	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Condiționer) pentru depozitare	buc	1,000
2.140.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080
2.140.2	2681126001473	Cirpe de șters	kg	0,050
2.140.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,140
2.140.4	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,150
2.141	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Notă: Prețul condiționerului în capitolul Utilaj)	buc	1,000
2.141.1	2019251	Console	kg	5,000
2.141.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500
2.141.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000
2.141.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000
2.141.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000
2.141.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000
2.141.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000
2.141.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176
2.141.9	2411117322835	Freon	kg	0,900
2.141.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.141.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500
2.141.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350
2.141.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080
2.141.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140
		TOTAL Subcapitolul 4.2 - Cabinet №317 / Climatizare.		
		Subcapitolul 5.1 - Cabinet №316 / Rețele electrice interne		
2.142	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000
2.142.1	7137010011510	Electromontor	h-om	18,000
2.143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000
2.143.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,000
2.144.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
2.145	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	1,000
2.145.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110
2.146	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.146.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220

2.147	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.147.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicate	%	1,000
2.147.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.148	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.149	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.150	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.150.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.150.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.150.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.150.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.151	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.151.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.151.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.151.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.151.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.152	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.152.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.152.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.152.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.152.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.153	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.153.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.153.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.153.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.153.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.154	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.154.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.154.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.154.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.154.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.155	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.155.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.155.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.155.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.155.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.156	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	3,000
2.157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.157.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
2.157.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.157.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.157.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.157.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.158.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	2,000
2.158.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.158.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.158.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.158.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.159	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.159.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	2,000
2.159.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
2.159.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
2.159.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.159.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
2.160	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000
2.160.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
2.161	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000
2.161.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.162	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m	10,000

		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4		
2.162.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,300
2.162.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,000
2.162.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,500
2.162.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.162.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
2.163	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	10,000
2.163.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	10,200
2.163.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,200
2.163.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000
2.163.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,350
2.164	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000
2.164.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	41,200
2.164.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000
2.164.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	10,000
2.164.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.164.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600
2.165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000
2.165.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	72,100
2.165.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
2.165.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	17,500
2.165.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.165.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,800
2.166	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	0,330
2.166.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.166.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
2.166.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.166.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
2.166.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001
2.166.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
2.166.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,165
2.166.8	1	Muncitor	h-om	4,092
2.166.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,129
2.166.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,990
2.166.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,990
2.166.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,129
2.167		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000
2.168	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000
2.168.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	145,860
2.168.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860
2.168.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000
2.168.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,905
2.169	Preț de piață.	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000
2.170	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000
2.171	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000
2.172	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	14,000
2.172.1	2746167335100	Priză IP22	buc	14,280
2.172.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000
2.172.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,070
2.172.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,070
2.172.5	1109091	Dibluri	buc	28,000
2.172.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000
2.172.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,340
2.173	RpEE03A	Montarea Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,000
2.173.1	2746167335100	Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	1,020
2.173.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.173.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
2.173.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.173.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.173.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.173.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.174	RpEE03A	Montarea Priză pentru telefon	buc	1,000
2.174.1	2746167335100	Priză pentru telefon	buc	1,020
2.174.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.174.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005

2.174.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.174.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.174.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.174.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.175	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000
2.175.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,020
2.175.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.175.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.175.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.175.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.175.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
2.175.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.176	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,000
2.176.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	4,040
2.176.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.176.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.176.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,200
2.176.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
2.177	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	2,000
2.178	Preț de piață	Rama 3 locuri	buc	2,000
2.179	Preț de piață	Rama 5 locuri	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 5.1 - Cabinet №316 / Rețele electrice interne		
		Subcapitolul 5.2 - Cabinet №316 / Climatizare.		
2.180	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Condiționer) pentru depozitare	buc	1,000
2.180.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080
2.180.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,050
2.180.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,140
2.180.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
2.181	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Notă: Prețul condiționerului în capitolul Utilaj)	buc	1,000
2.181.1	2019251	Console	kg	5,000
2.181.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500
2.181.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000
2.181.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000
2.181.5	2051142950706	Dibluri de distanțare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000
2.181.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000
2.181.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000
2.181.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176
2.181.9	2411117322835	Freon	kg	0,900
2.181.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.181.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500
2.181.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350
2.181.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080
2.181.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140
		TOTAL Subcapitolul 5.2 - Cabinet №316 / Climatizare.		
		Subcapitolul 6. - Coridor - Rețele electrice interne.		
2.182	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000
2.182.1	7137010011510	Electromontor	h-om	18,000
2.183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	3,000
2.183.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,180
2.184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000
2.184.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
2.185	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	2,000
2.185.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2.186	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	4,000
2.186.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
2.187	RpEG16A aplic.	Montarea Tablou încastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, ușă metal = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.187.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.187.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.188	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.189	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.190	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm² galben/roșu/albastru cupru	m	6,000
2.191	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central p/u toată aripa = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.191.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.191.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000

2.191.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.191.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.192	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.192.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.192.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.192.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.192.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.193	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.193.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.193.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.193.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.193.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,960
2.194	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C (cabinete) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	4,000
2.194.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000
2.194.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
2.194.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.194.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,920
2.195	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat RECEPȚIA = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.195.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.195.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.195.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.195.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.196	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - RECEPȚIA = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	3,000
2.196.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	6,000
2.196.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
2.196.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,015
2.196.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,950
2.197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	4,000
2.197.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	4,000
2.197.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,000
2.197.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,000
2.197.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.197.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
2.198	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	2,000
2.198.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
2.199	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	4,000
2.199.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
2.200	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*16	m	25,000
2.200.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*16	m	25,750
2.200.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,500
2.200.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	6,250
2.200.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.200.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,500
2.201	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru	m	25,000
2.201.1	2661122803601	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru	m	25,500
2.201.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
2.201.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000
2.201.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,375
2.202	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	30,000
2.202.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	30,900
2.202.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000
2.202.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	7,500
2.202.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.202.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,200
2.203	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	20,000
2.203.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	20,600
2.203.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,000

2.203.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	5,000
2.203.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.203.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,800
2.204	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	50,000
2.204.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	51,000
2.204.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,000
2.204.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.204.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,750
2.205	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	20,000
2.205.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	20,600
2.205.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,000
2.205.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	5,000
2.205.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.205.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,800
2.206	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	25,000
2.206.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	25,750
2.206.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,500
2.206.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	6,250
2.206.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.206.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,500
2.207	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	45,000
2.207.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	45,900
2.207.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,900
2.207.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.207.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,075
2.208	Preț de piață.	Cutie de distribuție Ruviniil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	4,000
2.209	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	20,000
2.210	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	20,000
2.211	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	4,000
2.211.1	2746167335100	Priză IP22	buc	4,080
2.211.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.211.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,020
2.211.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.211.5	1109091	Dibluri	buc	8,000
2.211.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
2.211.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
2.212	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) - Cap-scară	buc	2,000
2.212.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) Cap-scară	buc	2,020
2.212.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
2.212.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.212.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,100
2.212.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
2.213	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	2,000
2.214	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu	100 m	0,160
2.214.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,160
2.214.2	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	32,000
2.214.3	110-0333	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	16,000
2.214.4	1	Muncitor	h-om	2,606
2.214.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,973
2.214.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,973
		TOTAL Subcapitolul 6. - Coridor - Rețele electrice interne.		
		Subcapitolul 7 - Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
2.215	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare)	buc	3,000
2.215.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,000
2.215.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,020
2.215.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
2.215.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
2.215.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,480
2.215.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180
2.215.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,200
2.215.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,600
2.215.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,060
		TOTAL Subcapitolul 7 - Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere		

CAPITOL: Utilaj.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Subcapitol 1.1 - Cabinet №301 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
3.1	Preț furnizor.	Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000
3.2	Preț furnizor.	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000
		TOTAL Subcapitol 1.1 - Cabinet №301 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitolul 1.2. - Cabinet №301 / echipament electric		
3.3	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000
3.4	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000
3.5	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000
3.6	Preț furnizor.	Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000
3.7	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000
3.8	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	1,000
3.9	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000
3.10	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 1.2. - Cabinet №301 / echipament electric		
		Subcapitolul 2.1. - Cabinet №303 / echipament electric		
3.11	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000
3.12	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000
3.13	Preț furnizor.	Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000
3.14	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000
3.15	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	1,000
3.16	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000
3.17	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 2.1. - Cabinet №303 / echipament electric		
		Subcapitolul 2.2. - Cabinet №303 / echipament de climatizare		
3.18	Preț furnizor.	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 2.2. - Cabinet №303 / echipament de climatizare		
		Subcapitol 2.3 - Cabinet №303 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
3.19	Preț furnizor.	Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000
		TOTAL Subcapitol 2.3 - Cabinet №303 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitolul 3.1. - Cabinet №317 / echipament electric		
3.20	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000
3.21	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000
3.22	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000
3.23	Preț furnizor.	Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000
3.24	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	1,000
3.25	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000
3.26	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 3.1. - Cabinet №317 / echipament electric		
		Subcapitolul 3.2. - Cabinet №317 / echipament de climatizare		
3.27	Preț furnizor.	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 3.2. - Cabinet №317 / echipament de climatizare		
		Subcapitolul 3.3 - Cabinet №317 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
3.28	Preț furnizor.	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 3.3 - Cabinet №317 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitolul 4.1. - Cabinet №316 / echipament electric		
3.29	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000
3.30	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000
3.31	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000
3.32	Preț furnizor.	Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000
3.33	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	1,000
3.34	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000
3.35	Preț furnizor.	Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 4.1. - Cabinet №316 / echipament electric		
		Subcapitolul 4.2. - Cabinet №316 / echipament de climatizare		
3.36	Preț furnizor.	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000

		TOTAL Subcapitolul 4.2. - Cabinet №316 / echipament de climatizare		
		Subcapitolul 4.3. - Cabinet №316 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
3.37	Preț furnizor.	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000
		TOTAL Subcapitolul 4.3. - Cabinet №316 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitolul 5. - Coridor echipament electric		
3.38	Preț furnizor.	Tablou încastrat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, ușă metal	buc	1,000
3.39	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central pentru toată aripa	buc	1,000
3.40	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000
3.41	Preț furnizor.	Întreupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	2,000
3.42	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinete	buc	4,000
3.43	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPTIA	buc	1,000
3.44	Preț furnizor.	Întreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Recepția	buc	3,000
		TOTAL Subcapitolul 5. - Coridor echipament electric		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.