

**Строительство системы
канализации в селе Бугеас, р.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Platforma statia dizel. Rezistenta

Valoarea de deviz 5 436 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Platforma statiei dizel				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -растительный слой	100 m3	0,010	630,000 0,000	6,300 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,030	610,000 0,000	18,300 0,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,010	784,100 408,100	7,841 4,081
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,480	298,071 45,913	739,216 113,863
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,850	72,894 55,656	62,810 42,908
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C	m3	0,500	1101,562 183,202	550,781 91,601

1	2	3	4	5	6	7
		5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)				
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,140	75,796 55,656	238,001 174,760
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,700	15,628 2,458	1 448,718 227,865
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,220	1 210,415 208,710	1 476,706 254,626
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65- 80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -вытесненный грунт	100 m3	0,030	330,000 0,000	9,900 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,030	787,033 409,700	23,611 12,291
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65- 80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -разравнивание растительного слоя на площадке	100 m3	0,010	330,000 0,000	3,300 0,000
Total Platforma statiei dizel					4 585,484	
Incluziv salariu					926,395	
Total Lucrari de constructii					4 585,484	
Incluziv salariu					926,395	
Cheltuieli directe			lei		4 586	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		209	
Transportarea			4,00 %		138	



Total	100,00 +	4 933
Cheltuieli de regie	7,00 %	345
Total	100,00 +	5 278
Beneficiu de deviz	3,00 %	158
Total	100,00 +	5 436

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Bugeac, p.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Platforma statia dizel. Rezistenta

Valoarea de deviz 5 436 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,777	46,38	314,318
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,635	46,38	214,971
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,189	46,38	194,286
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,808	46,38	130,235
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,565	46,38	72,585
		Total manopera				927

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,852	200,00	570,400
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 100,00	6,200
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	3 100,00	43,400
4.	2010237318750	Distantieri	buc	13,905	5,00	69,525
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,399	40,00	15,960
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,479	5,00	2,395
7.	266310210000115	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,269	900,00	1 142,100
8.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,520	820,00	426,400
9.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	95,017	12,00	1 140,204
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	12,00	2,400
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,927	12,00	11,124
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,319	12,00	3,828
13.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,197	1,00	1,197
14.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,197	1,00	1,197
15.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020	25,00	0,500
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,119	14,00	1,666
17.	4100126202818	Apa	m3	0,248	1,00	0,248
		Total materiale de construcții				3 439

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,042	45,00	46,890
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,523	13,60	7,115
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,061	300,00	18,300
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,031	300,00	9,300



5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,065	300,00	19,500
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,032	15,00	15,480
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,099	20,00	1,980
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377	40,00	15,080
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,430	200,00	86,000
Total utilaje de construcții						220

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 586
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	209
Transportarea	4,00 %	138
Total	100,00 +	4 933
Cheltuieli de regie	7,00 %	345
Total	100,00 +	5 278
Beneficiu de deviz	3,00 %	158
Total	100,00 +	5 436

Total deviz:

5 436


Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Строительство системы канализации в селе
Bugeac, p. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Platforma statia dizel. Rezistentă
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Platforma statiei dizel				
1	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,000
2	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			610,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	610,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			784,100 408,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	408,100
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	376,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,071 45,913
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,913
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	239,000



1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,151
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,907
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,894 55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,985
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,672
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,118
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,412
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,607
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,960
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,941
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 101,562 183,202
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	820,00	832,800
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,160
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,400
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,796 55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,699
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,127
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,419
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,959
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,860
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,975
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,628 2,458
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,319
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,139
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,750
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1210,415 208,710
	712301001	Betonist	h-om	4,1000	46,38	190,158



1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 000115	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	900,00	936,148
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,148
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,410
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
10	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -вытесненный грунт	100 m3			330,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			787,033 409,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,700
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,333
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -разравнивание растительного слоя на площадке	100 m3			330,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,000

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

