

Lucrari de reparatie a sistemului de ventilare (gradinita nr. 1, gradinita nr. 2 Si gradinita nr. 5)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № лот 1

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 62 443,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 5 or. Cahul				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	1,0000	34,500 34,500	34,500 34,500
2	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x2,5 мм2)	m	15,0000	15,135 10,500	227,025 157,500
3	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта,	buc	1,0000	194,125 11,400	194,125 11,400

1	2	3	4	5	6	7
		бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)				
4	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)	m2	3,0000	282,256 82,800	846,768 248,400
5	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)	m2	2,0000	407,925 210,600	815,850 421,200
6	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)	m2	3,0000	407,924 210,600	1 223,773 631,800
7	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)	buc	1,0000	10 001,673 852,000	10 001,673 852,000
		Total	Lei			13 343,714
		Total Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 5 or. Cahul				13 343,714
		Inclusiv salariu				2 356,800
		2. Lucrari de reparatie ventilatie				

1	2	3	4	5	6	7
		gradinita nr. 1 or. Cahul				
8	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mm ² (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x2,5 мм ²)	m	15,0000	15,135 10,500	227,025 157,500
9	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	1,0000	194,125 11,400	194,125 11,400
10	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)	m ²	4,0000	282,256 82,800	1 129,024 331,200
11	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)	m ²	5,0000	407,924 210,600	2 039,619 1 053,000
12	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или	m ²	5,0000	407,924 210,600	2 039,619 1 053,000

1	2	3	4	5	6	7
		алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)				
13	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)	buc	1,0000	$\frac{10\,001,673}{852,000}$	$\frac{10\,001,673}{852,000}$
		<i>Total</i>	Lei			15 631,085
		Total Lucrari de reparatie ventilatie gradinita nr. 1 or. Cahul Inklusiv salariu				15 631,085 3 458,100
		3. Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 2 or. Cahul				
14	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYUM, площадью сечения 3x2,5 мм2)	m	15,0000	$\frac{15,135}{10,500}$	$\frac{227,025}{157,500}$
15	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	1,0000	$\frac{194,125}{11,400}$	$\frac{194,125}{11,400}$
16	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт	m2	4,0000	$\frac{282,256}{82,800}$	$\frac{1\,129,024}{331,200}$

1	2	3	4	5	6	7
		общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм)				
17	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	5,0000	301,080 123,900	1 505,399 619,500
18	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Изготовление и установка колена из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм)	m2	5,0000	407,924 210,600	2 039,619 1 053,000
19	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка вентиляторов крышных, радиальных, с прямым приводом, с подачей 4.000-10.000 м3/час с электромотором 1,5 кВт)	buc	1,0000	10 001,673 852,000	10 001,673 852,000
		<i>Total</i>	Lei			15 096,865
		Total Lucrari de reparatie a sistemul de ventilare gradinita nr. 2 or. Cahul Inclusiv salariu				15 096,865 3 024,600

		Total	Lei	44 071,65
		Соц и мед страхование	22,5 %	1 988,89
		Транспорт	2 %	700,88
		Итого		46 761,42
		Накладные расходы	7 %	3 273,30
		Итого		50 034,72

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	4 %			2 001,40
		Итого				52 036,12
		НДС	20 %			10 407,23
						62 443,35
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				8 839,50

Intocmit

SRL "MONCOMTEX"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)