

**Lucrari de instalare a
geamurilor, vitrinelor si usilor
PVC lot1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de instalare a geamurilor, vitrinelor si usilor PVC

Valoarea de deviz 346 382,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,2403	57,66	5 376,235
2.	7422010060100	Timplar	h-om	38,4000	57,66	2 214,144
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,8950	57,66	1 031,826
		Total manopera				8 622,19

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	98,4240	1 200,00	118 108,800
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,6300	1 600,00	4 208,000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,6988	115,00	4 565,363
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,5663	211,00	2 651,489
5.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	7,5922	75,00	569,415
6.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	63,2680	1 050,00	66 431,400
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,9476	5,00	204,738
8.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,6327	55,00	34,798
9.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	120,0000	85,00	10 200,000
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	785,7920	3,00	2 357,376
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,5268	1,85	132,327
		Total materiale de construcții				209 463,71

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3163	350,00	110,705
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2210	250,00	805,250
		Total utilaje de construcții				915,95

Total	Lei	219 001,85
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 069,33
Transport materialelor 8%	8 %	16 757,10

Total		237 828,2 8
Total		237 828,2 8
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 485,10
Total		272 313,3 8
Beneficiu de deviz	6 %	16 338,81
Total		288 652,1 9
Total		288 652,1 9
TVA	20 %	57 730,44
Total deviz:		346 382,6 3

Intocmit

GOLD ENERGY

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Serviciul medical al Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de instalare a geamurilor,
vitrinelor si usilor PVC**

**Investitor Serviciul medical al Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor	m2			1 294,512 32,290

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor) - 2BUC. (1995x2330 mm)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1975x2335 mm)	m2			1 294,512 32,289
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2025 x2350 mm)	m2			1 141,914 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime	m2			1 294,513 32,289

1	2	3	4	5	6	7
		de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(2125x2340 mm)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2855x2340 mm)	m2			1 294,511 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2145 x2340 mm)	m2			1 141,912 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de	m2			1 294,514 32,289

1	2	3	4	5	6	7
		24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(2230x2340 mm).				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1985 x2380 mm)	m2			1 141,916 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1975x2380 mm).	m2			1 294,513 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1980 x2360 mm)	m2			1 141,908 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1975x2360 mm).	m2			1 294,514 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1090 x 2410 mm).	m2			1 762,975 46,705

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	211,00	36,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(5660x2640 mm) din 2 rame.	m2			1 294,512 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1880 x2475 mm)	m2			1 141,912 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm	m2			1 294,512 32,290

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(5740x1785 mm) din 2 rame.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1880 x 1830 mm)	m2			1 141,913 40,363
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	75,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime de pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(12230 x1740 mm) din 3 rame.	m2			1 294,512 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			1 294,510

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1170 x1740 mm)				32,289
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	211,00	25,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			122,564
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50

APROBAT:

Intocmit
GOLD ENERGY

Investitor
Serviciul medical al Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de instalare a
geamurilor, vitrinelor si usilor
PVC lot 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de instalare a geamurilor, vitrinelor si usilor PVC

Valoarea de deviz 346 382,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 2BUC. (1995x2330 mm)	m2	9,0800	1 294,512 32,290	11 754,167 293,190
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4	m2	4,6120	1 294,512 32,289	5 970,288 148,918

1	2	3	4	5	6	7
		realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1975x2335 mm)				
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2025 x2350 mm)	m2	4,7580	1 141,914 40,362	5 433,225 192,042
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4	m2	4,9720	1 294,513 32,289	6 436,317 160,542

1	2	3	4	5	6	7
		camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(2125x2340 mm)				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2855x2340 mm)	m2	6,6800	1 294,511 32,290	8 647,336 215,694
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara	m2	5,0200	1 141,912 40,362	5 732,399 202,618

1	2	3	4	5	6	7
		punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(2145 x2340 mm)				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(2230x2340 mm).	m2	5,2200	1 294,514 32,289	6 757,363 168,551
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa	m2	4,7300	1 141,916 40,362	5 401,262 190,913

1	2	3	4	5	6	7
		asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1985 x2380 mm)				
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1975x2380 mm).	m2	4,7000	1 294,513 32,290	6 084,209 151,761
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1980 x2360 mm)	m2	4,6700	1 141,908 40,362	5 332,712 188,491

1	2	3	4	5	6	7
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1975x2360 mm).	m2	4,6600	1 294,514 32,290	6 032,434 150,470
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1090 x 2410 mm).	m2	2,6300	1 762,975 46,705	4 636,625 122,833
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	14,9400	1 294,512 32,290	19 340,015 482,407

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(5660x2640 mm) din 2 rame.				
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1880 x2475 mm)	m2	42,6500	1 141,912 40,362	48 702,529 1 721,439
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla	m2	20,2400	1 294,512 32,290	26 200,931 653,542

1	2	3	4	5	6	7
		cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(5740x1785 mm) din 2 rame.				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1BUC.(1880 x 1830 mm)	m2	1,4400	1 141,913 40,363	1 644,354 58,122
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocui peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara	m2	21,2800	1 294,512 32,290	27 547,219 687,122

1	2	3	4	5	6	7
		panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(12230 x1740 mm) din 3 rame.				
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschiderea dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC.(1170 x1740 mm)	m2	2,0400	1 294,510 32,289	2 640,801 65,870
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	120,0000	122,564 23,064	14 707,680 2 767,680
		<i>Total</i>	Lei			219 001,866
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				219 001,866 8 622,205

		Total	Lei	219 001,85
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 069,33

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materialelor 8%	8 %			16 757,10
		Total				237 828,28
		Total				237 828,28
		Cheltuieli de regie	14,5 %			34 485,10
		Total				272 313,38
		Beneficiu de deviz	6 %			16 338,81
		Total				288 652,19
		Total				288 652,19
		TVA	20 %			57 730,44
						346 382,63
		Total deviz: Inclisiv salariu				8 622,19

Intocmit

GOLD ENERGY

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)