

**Lucrarilor de reparatie a  
birourilor de serviciu ale  
Inspectoratului de politie Benderi  
al IGP**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1/1**  
**Lucrarilor de reparatie**

**Valoarea de deviz 735 029,98 lei**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Unitatea de garda</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CN54A                             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pardosea                                                                                                                               | m2   | 53,00                                          | 19,44<br>8,07                            | 1 030,55<br>427,84     |
| 2         | CG56A                             | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                          | m2   | 53,00                                          | 97,38<br>13,49                           | 5 161,05<br>715,10     |
| 3         | CG17D1                            | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2                                                                    | m2   | 53,00                                          | 438,61<br>167,21                         | 23 246,54<br>8 862,34  |
| 4         | CG18A                             | Plinte orizontale cu inaltimea<br>maxima de 15 cm la pereti din<br>gresie ceramica fixate cu mortar<br>de ciment M 100-T, inclusiv<br>curatarea si spalarea cu apa, in<br>incaperi cu suprafete mai mari de<br>16 mp | m    | 45,50                                          | 74,86<br>49,01                           | 3 406,27<br>2 230,00   |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>Total Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                                |                                          | <b>32 844,41</b>       |
|           |                                   | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                                |                                          | <b>12 235,28</b>       |
|           |                                   | <b>1.1.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                                          |                        |
| 5         | RpCR29A                           | Curatarea vopselei pe baza de<br>ulei, cu decapant (Perete, Glafuri<br>ferestere si usi)                                                                                                                             | m2   | 138,60                                         | 26,26<br>13,26                           | 3 639,89<br>1 838,09   |
| 6         | CN54A                             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la (pereti si glafuri ferestre si<br>usi)                                                                                                 | m2   | 138,60                                         | 19,44<br>8,07                            | 2 694,99<br>1 118,83   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 7  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 4,90   | 46,07<br>38,06     | 225,76<br>186,47               |
| 8  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 138,60 | 92,70<br>70,35     | 12 847,55<br>9 749,84          |
| 9  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 138,60 | 20,79<br>11,53     | 2 881,01<br>1 598,34           |
| 10 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m  | 56,60  | 19,19<br>14,99     | 1 086,24<br>848,52             |
| 11 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                  | m2 | 138,60 | 24,30<br>8,07      | 3 367,97<br>1 118,83           |
| 12 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                   | m2 | 138,60 | 157,87<br>70,35    | 21 880,12<br>9 749,84          |
| 13 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF)         | m2 | 1,90   | 2 670,20<br>103,79 | 5 073,39<br>197,20             |
| 14 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm)                                                                                                                                     | m  | 5,30   | 181,00<br>20,76    | 959,29<br>110,02               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>54 656,21<br/>26 515,99</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
| 15 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"- schimbarea placilor gr.12mm                                                                                                                                 | m2 | 35,90  | 258,25<br>126,85   | 9 271,25<br>4 553,99           |
| 16 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                     | m2 | 9,70   | 301,85<br>126,85   | 2 927,96<br>1 230,46           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                    | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      | <b>12 199,21<br/>5 784,45</b>   |
|    |               | <b>1.1.4. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                      |                                 |
| 17 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                      | buc | 2,00  | 66,31<br>66,31       | 132,62<br>132,62                |
| 18 | RpVA02A       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                          | m2  | 6,00  | 442,44<br>238,14     | 2 654,63<br>1 428,81            |
| 19 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw                          | buc | 1,00  | 2 827,78<br>1 125,52 | 2 827,78<br>1 125,52            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                      |                                 |
|    |               | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                      | <b>5 615,04<br/>2 686,96</b>    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                      |                                 |
|    |               | <b>Total Unitatea de garda<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                      | <b>105 314,86<br/>47 222,68</b> |
|    |               | <b>1.2. Cancelaria</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                      |                                 |
|    |               | <b>1.2.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                      |                                 |
| 20 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                 | m2  | 20,10 | 73,92<br>40,36       | 1 485,70<br>811,28              |
| 21 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului) | m2  | 20,10 | 49,72<br>27,68       | 999,35<br>556,30                |
| 22 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare                                                                                      | m2  | 20,10 | 386,83<br>74,96      | 7 775,35<br>1 506,66            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    |                               |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 0,90  | 96,74<br>14,99     | 87,07<br>13,49                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                               |
|    |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>10 347,47<br/>2 887,73</b> |
|    |       | <b>1.2.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                    |                               |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                | m2 | 54,70 | 19,44<br>8,07      | 1 063,61<br>441,56            |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                               | m2 | 54,70 | 92,70<br>70,35     | 5 070,43<br>3 847,88          |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                           | m2 | 54,70 | 20,79<br>11,53     | 1 137,02<br>630,80            |
| 27 | CK18C | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 10,50 | 19,19<br>14,99     | 201,51<br>157,41              |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 54,70 | 24,30<br>8,07      | 1 329,20<br>441,56            |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                          | m2 | 54,70 | 157,87<br>70,35    | 8 635,23<br>3 847,88          |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80  | 5 138,89<br>253,70 | 9 250,00<br>456,67            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                               |
|    |       | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    | <b>26 687,00<br/>9 823,76</b> |
|    |       | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    |                               |
| 31 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 20,10 | 301,85<br>126,85   | 6 067,23<br>2 549,73          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                               |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                    | <b>6 067,23<br/>2 549,73</b>  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                                |
|    |               | <b>Total Cancelaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 | <b>43 101,69<br/>15 261,22</b> |
|    |               | <b>1.3. Birou Nr.17 (Sectia de cadre)</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |                 |                                |
|    |               | <b>1.3.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                                |
| 32 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                 | m2 | 18,20 | 73,92<br>40,36  | 1 345,26<br>734,59             |
| 33 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului) | m2 | 18,20 | 49,72<br>27,68  | 904,89<br>503,72               |
| 34 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm                                               | m2 | 18,20 | 386,83<br>74,96 | 7 040,36<br>1 364,24           |
| 35 | CK18C         | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m  | 0,80  | 96,74<br>14,99  | 77,39<br>11,99                 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                                |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 | <b>9 367,90<br/>2 614,54</b>   |
|    |               | <b>1.3.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                                |
| 36 | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                                                 | m2 | 57,50 | 26,26<br>13,26  | 1 510,05<br>762,55             |
| 37 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                               | m  | 4,80  | 46,08<br>38,06  | 221,16<br>182,67               |
| 38 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                       | m2 | 57,50 | 19,44<br>8,07   | 1 118,05<br>464,16             |
| 39 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2 | 57,50 | 92,70<br>70,35  | 5 329,97<br>4 044,85           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
| 40 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 57,50 | 20,79<br>11,53   | 1 195,22<br>663,09             |
| 41 | CK18C         | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                              | m  | 10,00 | 19,19<br>14,99   | 191,92<br>149,92               |
| 42 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                                                | m2 | 57,50 | 24,30<br>8,07    | 1 397,24<br>464,16             |
| 43 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                                                 | m2 | 57,50 | 157,87<br>70,35  | 9 077,25<br>4 044,85           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  | <b>20 040,87<br/>10 776,25</b> |
|    |               | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                  |                                |
| 44 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                   | m2 | 18,20 | 301,85<br>126,85 | 5 493,71<br>2 308,71           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  | <b>5 493,71<br/>2 308,71</b>   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Birou Nr.17 (Sectia de cadre)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |                  | <b>34 902,48<br/>15 699,49</b> |
|    |               | <b>1.4. Birou Nr.19 (Ordinea publica)<br/>1.4.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                                |
| 45 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                 | m2 | 16,20 | 73,92<br>40,36   | 1 197,43<br>653,86             |
| 46 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului) | m2 | 16,20 | 49,72<br>27,68   | 805,45<br>448,36               |
| 47 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport                                                                                                                                                              | m2 | 16,20 | 386,83<br>74,96  | 6 266,69<br>1 214,32           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm                                                                                                      |    |       |                 |                               |
| 48 | CK18C   | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                                            | m  | 1,00  | 96,74<br>14,99  | 96,74<br>14,99                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                               |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |       |                 | <b>8 366,31<br/>2 331,54</b>  |
|    |         | <b>1.4.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |                 |                               |
| 49 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                         | m2 | 54,70 | 19,44<br>8,07   | 1 063,61<br>441,56            |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 5,00  | 46,07<br>38,06  | 230,36<br>190,28              |
| 51 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 54,70 | 92,70<br>70,35  | 5 070,43<br>3 847,88          |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 54,70 | 20,79<br>11,53  | 1 137,02<br>630,80            |
| 53 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m  | 10,20 | 19,19<br>14,99  | 195,75<br>152,91              |
| 54 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                  | m2 | 54,70 | 24,30<br>8,07   | 1 329,20<br>441,56            |
| 55 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                   | m2 | 54,70 | 157,87<br>70,35 | 8 635,23<br>3 847,88          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                               |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>17 661,61<br/>9 552,88</b> |
|    |         | <b>1.4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |                 |                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
| 56 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                   | m2 | 16,20 | 301,85<br>126,85 | 4 890,00<br>2 055,00           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  | <b>4 890,00<br/>2 055,00</b>   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Birou Nr.19 (Ordinea publica)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |                  | <b>30 917,92<br/>13 939,42</b> |
|    |               | <b>1.5. Birou Nr.8</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>1.5.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                                |
| 57 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                 | m2 | 26,90 | 73,92<br>40,36   | 1 988,32<br>1 085,74           |
| 58 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului) | m2 | 26,90 | 49,72<br>27,68   | 1 337,44<br>744,51             |
| 59 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                             | m2 | 26,90 | 438,61<br>167,21 | 11 798,72<br>4 498,06          |
| 60 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                | m  | 28,60 | 74,86<br>49,01   | 2 141,08<br>1 401,71           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                  | <b>17 265,56<br/>7 730,01</b>  |
|    |               | <b>1.5.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                                |
| 61 | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                                                 | m2 | 82,00 | 26,26<br>13,26   | 2 153,47<br>1 087,47           |
| 62 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                       | m2 | 82,00 | 19,44<br>8,07    | 1 594,44<br>661,94             |
| 63 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,                                                                                                                                       | m  | 4,80  | 46,08<br>38,06   | 221,16<br>182,67               |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                  | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                      |    |       |                    |                                |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                 | m2 | 82,00 | 92,70<br>70,35     | 7 601,01<br>5 768,31           |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                             | m2 | 82,00 | 20,79<br>11,53     | 1 704,49<br>945,62             |
| 66 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm)                                                                                                                              | m  | 2,60  | 181,00<br>20,76    | 470,59<br>53,97                |
| 67 | CK18C | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                         | m  | 18,70 | 19,19<br>14,99     | 358,88<br>280,34               |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                           | m2 | 82,00 | 24,30<br>8,07      | 1 992,59<br>661,94             |
| 69 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                            | m2 | 82,00 | 157,87<br>70,35    | 12 944,95<br>5 768,31          |
| 70 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF) | m2 | 1,60  | 2 670,20<br>103,79 | 4 272,32<br>166,06             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                |
|    |       | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |       |                    | <b>33 313,91<br/>15 576,62</b> |
|    |       | <b>1.5.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                                |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                              | m2 | 26,90 | 301,85<br>126,85   | 8 119,82<br>3 412,32           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |       |                    | <b>8 119,82<br/>3 412,32</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                |
|    |       | <b>Total Birou Nr.8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>58 699,29<br/>26 718,95</b> |
|    |       | <b>1.6. Contabilitatea<br/>1.6.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                               |    |       |                    |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 72 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                   | m2 | 28,60  | 73,92<br>40,36  | 2 113,98<br>1 154,35          |
| 73 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm                 | m2 | 28,60  | 386,83<br>74,96 | 11 063,42<br>2 143,80         |
| 74 | CK18C   | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                                            | m  | 5,00   | 96,74<br>14,99  | 483,71<br>74,96               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                 | <b>13 661,11<br/>3 373,11</b> |
|    |         | <b>1.6.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |                 |                               |
| 75 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                   | m2 | 60,70  | 26,26<br>13,26  | 1 594,09<br>804,99            |
| 76 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                         | m2 | 112,20 | 19,44<br>8,07   | 2 181,66<br>905,72            |
| 77 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 10,60  | 46,07<br>38,06  | 488,36<br>403,39              |
| 78 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 112,20 | 92,70<br>70,35  | 10 400,40<br>7 892,73         |
| 79 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 112,20 | 20,79<br>11,53  | 2 332,25<br>1 293,89          |
| 80 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m  | 31,50  | 19,19<br>14,99  | 604,54<br>472,24              |
| 81 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                  | m2 | 112,20 | 24,30<br>8,07   | 2 726,45<br>905,72            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 82 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                                                    | m2 | 112,20 | 157,87<br>70,35    | 17 712,48<br>7 892,73          |
| 83 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF)                                         | m2 | 2,30   | 2 670,20<br>103,79 | 6 141,47<br>238,71             |
| 84 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,00   | 2 735,50<br>46,70  | 5 471,01<br>93,41              |
|    |               | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    | <b>49 652,70<br/>20 903,54</b> |
|    |               | <b>1.6.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                                |
| 85 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2 | 5,10   | 301,85<br>126,85   | 1 539,45<br>646,95             |
|    |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                    | <b>1 539,45<br/>646,95</b>     |
|    |               | <b>Total Contabilitatea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>64 853,25<br/>24 923,59</b> |
|    |               | <b>1.7. Birou Nr.6</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
|    |               | <b>1.7.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 86 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                    | m2 | 16,50  | 73,92<br>40,36     | 1 219,60<br>665,97             |
| 87 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,                                                  | m2 | 16,50  | 49,72<br>27,68     | 820,36<br>456,67               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                                                       |    |       |                 |                               |
| 88 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm | m2 | 16,50 | 386,83<br>74,96 | 6 382,76<br>1 236,81          |
| 89 | CK18C   | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                            | m  | 1,00  | 96,74<br>14,99  | 96,74<br>14,99                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                               |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |    |       |                 | <b>8 519,46<br/>2 374,44</b>  |
|    |         | <b>1.7.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                |    |       |                 |                               |
| 90 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi)                                                                                                                  | m2 | 52,80 | 26,26<br>13,26  | 1 386,62<br>700,22            |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                         | m2 | 52,80 | 19,44<br>8,07   | 1 026,66<br>426,22            |
| 92 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                        | m2 | 52,80 | 92,70<br>70,35  | 4 894,31<br>3 714,23          |
| 93 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2 | 52,80 | 20,79<br>11,53  | 1 097,53<br>608,89            |
| 94 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                | m  | 10,60 | 19,19<br>14,99  | 203,43<br>158,91              |
| 95 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                  | m2 | 52,80 | 24,30<br>8,07   | 1 283,03<br>426,22            |
| 96 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                   | m2 | 52,80 | 157,87<br>70,35 | 8 335,28<br>3 714,23          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                               |
|    |         | <b>Total Perete</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                 | <b>18 226,87<br/>9 748,92</b> |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                     | 7                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                       |                                |
|     |               | <b>1.7.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                       |                                |
| 97  | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                   | m2    | 16,50 | 301,85<br>126,85      | 4 980,56<br>2 093,06           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                                |
|     |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |       |       |                       | <b>4 980,56<br/>2 093,06</b>   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                                |
|     |               | <b>Total Birou Nr.6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |       |       |                       | <b>31 726,89<br/>14 216,42</b> |
|     |               | <b>1.8. Birou Nr.5 (Psiholog)</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                       |                                |
|     |               | <b>1.8.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                       |                                |
| 98  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Beneficiarului)                                                                                                                 | m2    | 16,70 | 73,92<br>40,36        | 1 234,39<br>674,05             |
| 99  | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Beneficiarului) | m2    | 16,70 | 49,72<br>27,68        | 830,31<br>462,20               |
| 100 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm                                               | m2    | 16,70 | 386,83<br>74,96       | 6 460,12<br>1 251,80           |
| 101 | CK18C         | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m     | 2,40  | 96,74<br>14,99        | 232,18<br>35,98                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                                |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |       |       |                       | <b>8 757,00<br/>2 424,03</b>   |
|     |               | <b>1.8.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                       |                                |
| 102 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Golul pentru usa)                                                                                                                                                          | m2    | 1,89  | 76,71<br>76,11        | 144,98<br>143,85               |
| 103 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu                                                                                                                                                                                | 100m2 | 0,016 | 15 844,21<br>5 583,29 | 253,51<br>89,33                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |         | gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Fortan gr.12cm)                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                       |
| 104 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,60  | 69,21<br>69,19     | 110,74<br>110,71      |
| 105 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                                                             | m2 | 31,20 | 26,26<br>13,26     | 819,37<br>413,77      |
| 106 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                                                                                   | m2 | 66,30 | 19,44<br>8,07      | 1 289,16<br>535,20    |
| 107 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 66,30 | 92,70<br>70,35     | 6 145,69<br>4 663,89  |
| 108 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2 | 66,30 | 20,79<br>11,53     | 1 378,15<br>764,57    |
| 109 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 20,70 | 19,19<br>14,99     | 397,27<br>310,33      |
| 110 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                                                                                                                            | m2 | 66,30 | 24,30<br>8,07      | 1 611,08<br>535,20    |
| 111 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                                                             | m2 | 66,30 | 157,87<br>70,35    | 10 466,46<br>4 663,89 |
| 112 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm)                                                                                                                                                                               | m  | 1,80  | 181,00<br>20,76    | 325,80<br>37,36       |
| 113 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe                                                                                                                        | m2 | 1,60  | 2 670,20<br>103,79 | 4 272,32<br>166,06    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF)                                                                                                                                 |    |       |                  |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>27 214,54<br/>12 434,15</b> |
|     |         | <b>1.8.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
| 114 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                      | m2 | 16,70 | 301,85<br>126,85 | 5 040,93<br>2 118,43           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>5 040,93<br/>2 118,43</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Birou Nr.5 (Psiholog)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>41 012,46<br/>16 976,61</b> |
|     |         | <b>1.9. Birou Nr.16 (Logistica)</b>                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>1.9.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                               |    |       |                  |                                |
| 115 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 17,50 | 386,83<br>74,96  | 6 769,56<br>1 311,77           |
| 116 | CK18C   | Montarea baghetelor la prag din aluminiu                                                                                                                                                             | m  | 0,90  | 96,74<br>14,99   | 87,07<br>13,49                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |       |                  | <b>6 856,63<br/>1 325,26</b>   |
|     |         | <b>1.9.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                                |
| 117 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestre si usi)                                                                                                                    | m2 | 56,60 | 26,26<br>13,26   | 1 486,42<br>750,62             |
| 118 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi)                                                                                          | m2 | 56,60 | 19,44<br>8,07    | 1 100,55<br>456,90             |
| 119 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                         | m2 | 56,60 | 92,70<br>70,35   | 5 246,55<br>3 981,54           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4        | 5      | 6                | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------------------|
| 120 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2       | 56,60  | 20,79<br>11,53   | 1 176,52<br>652,71               |
| 121 | CK18C   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                             | m        | 10,00  | 19,19<br>14,99   | 191,92<br>149,92                 |
| 122 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri                                                                               | m2       | 56,60  | 24,30<br>8,07    | 1 375,37<br>456,90               |
| 123 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                | m2       | 56,60  | 157,87<br>70,35  | 8 935,17<br>3 981,54             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |          |        |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |          |        |                  | <b>19 512,50<br/>10 430,12</b>   |
|     |         | <b>1.9.3. Tavan</b>                                                                                                                                              |          |        |                  |                                  |
| 124 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2       | 17,50  | 301,85<br>126,85 | 5 282,41<br>2 219,91             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |          |        |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |          |        |                  | <b>5 282,41<br/>2 219,91</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                  |          |        |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Birou Nr.16 (Logistica)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |          |        |                  | <b>31 651,54<br/>13 975,28</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei      |        |                  | 442 180,37                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                            | 24,00 %  |        |                  | 45 344,08                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 487 524,45                       |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                             | 7,00 %   |        |                  | 17 660,95                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 505 185,40                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                       | 8,00 %   |        |                  | 40 414,83                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 545 600,24                       |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                 | 4,00 %   |        |                  | 21 824,01                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |          |        |                  | <b>567 424,25<br/>188 933,66</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                               |          |        |                  |                                  |
| 125 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in                                                                                                            | m        | 120,00 | 5,77<br>5,77     | 691,92<br>691,92                 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                          |          |        |                 |                                |
| 126 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                    | m        | 120,00 | 34,81<br>25,95  | 4 176,84<br>3 113,64           |
| 127 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm                                      | m        | 100,00 | 43,49<br>38,63  | 4 349,42<br>3 863,22           |
| 128 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5mmp | m        | 100,00 | 20,18<br>4,04   | 2 017,98<br>403,62             |
| 129 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA                   | buc      | 34,00  | 587,84<br>77,84 | 19 986,59<br>2 646,59          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei      |        |                 | 31 222,75                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                               | 24,00 %  |        |                 | 2 572,56                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                 | 33 795,31                      |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                | 7,00 %   |        |                 | 1 424,34                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                 | 35 219,66                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 76,00 %  |        |                 | 8 146,44                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                 | 43 366,09                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                    | 4,00 %   |        |                 | 1 734,64                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |          |        |                 | <b>45 100,73<br/>10 718,99</b> |

|  |  |                                          |         |                                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 612 524,98                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 122 505,00                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>735 029,98<br/>199 652,66</b> |

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Inspectoratul de politie Benderi al IGP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)