

**Reparația capitală a acoperișului
sălii de ședințe a Consiliului
Raional Căușeni din
bd.M.Eminescu 31, or.Căușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02.02

Valoarea de deviz 234 754,98 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	272,000	25,44 24,84	6 919,68 6 756,48
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	12,000	84,18 84,18	1 010,16 1 010,16
3	RpCM33E	Demontarea elementelor de streasina	m2	20,400	27,25 26,91	555,86 548,96
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,700	142,56 136,28	2 238,12 2 139,52
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	22,500	5,13 4,83	115,42 108,67
6	TrB22D1A 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	38,690	12,49 11,39	483,06 440,50
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	38,690	9,12 0,00	352,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 675,10 11 004,29
		2. Consolidare parapet				
8	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,400	1 548,82 218,39	9 912,45 1 397,67
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,400	81,55 58,65	1 745,26 1 255,11
10	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	21,400	45,63 18,97	976,39 406,06
11	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	10,000	104,11 43,12	1 041,13 431,25
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	10,35 10,35	1 242,00 1 242,00
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar „Rezisto Fluid Ancor„ sau analog, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	6,80 5,17	816,00 621,00
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj f 12 AIII=500mm	kg	52,800	22,88 7,25	1 207,95 382,54
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	142,000	16,15 3,42	2 293,38 485,01

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
16	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	444,000	15,18 2,45	6 741,92 1 087,58
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1, A2, A3	kg	97,300	22,88 7,25	2 225,88 704,94
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,000	60,85 41,40	2 920,92 1 987,20
19	RpCB05A	Beton armat clasa C 15, in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	1,000	1 300,59 351,90	1 300,59 351,90
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B 15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare)	m3	9,600	899,81 182,85	8 638,17 1 755,36
		Total Consolidare parapet Inclusiv salariu				41 062,04 12 107,62
		3. Acoperis				
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,510	4 612,41 776,25	20 801,96 3 500,89
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Detalii de imbinare a sarpantei acoperisului	kg	254,600	18,91 7,25	4 815,00 1 844,58

1	2	3	4	5	6	7
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din spici de rasinoase (100*30 si 30*50), la constructii obisnuite. (2.95 m3)	m2	280,000	13,57 10,18	3 798,90 2 849,70
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,460	424,31 70,73	3 165,35 527,61
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,950	50,01 13,46	147,53 39,71
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,000	27,56 8,62	7 716,10 2 415,00
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	280,000	143,63 41,40	40 216,40 11 592,00
28	CE06A	Stresina infundata din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executata cu foi din tabla profilata cu perforatii pentru circulatia aerului	m2	44,000	143,63 41,40	6 319,72 1 821,60
29	CK26B	Element de coama din tabla protejata anticoroziv / Coama (aplicativ)	m	14,100	81,45 13,80	1 148,44 194,58
30	CK26B	Element de sort la timplarii din tabla protejata anticoroziv / Sort b=200mm (aplicativ)	m	3,900	81,45 13,80	317,66 53,82
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 100mm	m	28,200	146,48 10,35	4 130,61 291,87
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm	m	30,000	140,81 12,07	4 224,15 362,25
33	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la	kg	155,450	36,59 17,25	5 687,84 2 681,48

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise				
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21si doua straturi de email PF 115	t	0,155	787,16 251,10	122,01 38,92
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 083,73 32,78	1 950,71 59,00
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,850	957,59 37,95	2 729,14 108,16
		Total Acoperis Inclusiv salariu				107 291,52 28 381,17
		4. Accese acoperis				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de acces) Scara L1 (poz.2), L2 (poz.2) , Scara (poz.8)	kg	326,620	17,19 5,52	5 613,61 1 802,94
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF-115	t	0,327	787,31 251,19	257,45 82,14
39	CG02B1	Podet din lemn plastifiat (deking), batute pe rigle de rasinoase 50*100mm (aplicativ, consum cherestea 1,1 m2)	m2	3,000	200,86 36,23	602,57 108,68
		Total Accese acoperis Inclusiv salariu				6 473,63 1 993,76
		5. Canale de ventilare				
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	237,600	18,63 7,24	4 425,77 1 721,41

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF -21 si doua straturi de email PF-115	t	0,238	787,31 251,22	187,38 59,79
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din bare 509*50 cu tratament antiseptic	m3	0,100	4 612,70 776,20	461,27 77,62
43	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,100	424,10 70,70	42,41 7,07
44	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.50mm pentru izolatii generale , sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	12,000	36,28 18,29	435,42 219,42
45	CK51A	Captusirea tavanului cu OSB , grosime 10mm , pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	12,000	131,65 69,00	1 579,77 828,00
46	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,800	123,51 34,49	222,32 62,09
47	CE06A1	Invelitori din tabla zincata 0.8mm cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,000	155,70 53,48	2 024,13 695,18
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				9 378,47 3 670,58

	Total	lei	175 880,76
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 860,42
	Transportul materialelor	3,00 %	3 458,54
	Cheltuieli de regie	3,00 %	1 714,72
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 714,72
	Total	100,00 +	195 629,16

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			39 125,82
		Total deviz:				234 754,98
		Inclisiv salariu				57 157,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

