

# Reparația curentă a unor sectoare de străzi din orașul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitățile de lucrări

| No<br>crt. | Simbol norme,<br>cod resurse | Denumire lucrări                                                                                   | U.M. | Cantitate |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1          | 2                            | 3                                                                                                  | 4    | 5         |
|            |                              | <b>Capitolul 1. str. Eternității</b>                                                               |      |           |
| 1          | DI158B                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 7 cm | m2   | 11,0000   |
| 2          | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 1,7710    |
| 3          | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 1,7710    |
|            |                              | <b>Capitolul 2. str. Cuzima Cecal</b>                                                              |      |           |
| 4          | DI158B                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 7 cm | m2   | 206,0000  |
| 5          | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 33,1660   |
| 6          | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 33,1660   |
|            |                              | <b>Capitolul 3. str. Dimitrie Cantemir</b>                                                         |      |           |
| 7          | DI158A                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm | m2   | 21,0000   |
| 8          | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 2,4150    |
| 9          | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 2,4150    |
|            |                              | <b>Capitolul 4. str. Industrială</b>                                                               |      |           |
| 10         | DI158A                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm | m2   | 94,0000   |
| 11         | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 10,8100   |
| 12         | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 10,8100   |
|            |                              | <b>Capitolul 5. str. 27 August (sector str. Nicolae Grigorescu - str. Mircea cel Batrin)</b>       |      |           |
| 13         | DI158A                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm | m2   | 48,0000   |
| 14         | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 5,5200    |
| 15         | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 5,5200    |
|            |                              | <b>Capitolul 6. str. 27 August (sector str. Mircea cel Batrin - str. Vladimir Boiarnitchi)</b>     |      |           |
| 16         | DI158A                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm | m2   | 106,0000  |
| 17         | TsH92B                       | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                   | t    | 12,1900   |
| 18         | TsI50A2                      | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                       | t    | 12,1900   |
|            |                              | <b>Capitolul 7. str. Vladimir Boiarnitchi</b>                                                      |      |           |
| 19         | DI158A                       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm | m2   | 18,0000   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 20 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 2,0700   |
| 21 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 2,0700   |
|    |          | <b>Capitolul 8. str. Constantin Brincusi</b>                                                                                                          |       |          |
| 22 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm                                                    | m2    | 59,0000  |
| 23 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 6,7850   |
| 24 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 6,7850   |
|    |          | <b>Capitolul 9. str. Stefan cel Mare si Sfint</b>                                                                                                     |       |          |
| 25 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm                                                    | m2    | 37,0000  |
| 26 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 4,2550   |
| 27 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 4,2550   |
|    |          | <b>Capitolul 10. str. Vasile Alecsandri</b>                                                                                                           |       |          |
| 28 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm                                                    | m2    | 88,0000  |
| 29 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 10,1200  |
| 30 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 10,1200  |
|    |          | <b>Capitolul 11. str. Dorohoi</b><br><b>Capitolul 11.1. sector L.T. Mihai Eminescu - str. Stefan cel Mare si Sfant L=170.0 m, b=6.0 m</b>             |       |          |
| 31 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm                                                    | m2    | 38,0000  |
| 32 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 4,3700   |
| 33 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 4,3700   |
|    |          | <b>Capitolul 11.2. sector str. Stefan cel Mare si Sfant - str. Alexandru cel Bun L=260.0 m, b=6.0 m</b>                                               |       |          |
| 34 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm                                                    | m2    | 124,0000 |
| 35 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 14,2600  |
| 36 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 14,2600  |
|    |          | <b>Capitolul 12. str. Hotin</b><br><b>Capitolul 12.1. sector str. Industriala</b>                                                                     |       |          |
| 37 | DI158B   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 7 cm                                                    | m2    | 48,0000  |
| 38 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                      | t     | 7,7280   |
| 39 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                          | t     | 7,7280   |
|    |          | <b>Capitolul 12.2. sector str. Hotin L=550.0 m, b=5.5 m</b>                                                                                           |       |          |
| 40 | RpDB41A  | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma                                               | m3    | 68,4000  |
| 41 | DH02B    | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2                                                    | 100m2 | 24,6600  |
| 42 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm         | m3    | 532,6500 |
| 43 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm | buc   | 2,0000   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |          | si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment                                                                                                                                                       |        |            |
| 44 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    | 1,0000     |
| 45 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 1,9716     |
| 46 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                    | m2     | 3 286,0000 |
| 47 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,9858     |
| 48 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                   | m2     | 3 286,0000 |
| 49 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm                                                                                                                     | m2     | 265,0000   |
| 50 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub rigole H=15 cm                                                                                                                                                                            | m3     | 1,3600     |
| 51 | DI119    | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (amenajarea rigolei de acostament H=15 cm) Alte utilaje=1,03                                                                                                                                    | m3     | 1,3600     |
|    |          | <b>Capitolul 12.3. sector str. Aerodromului L=162.0 m, b=6.0 m</b>                                                                                                                                                                     |        |            |
| 52 | RpDB41A  | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma                                                                                                                                | m3     | 84,1000    |
| 53 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm                                                                                          | m3     | 155,7000   |
| 54 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                       | 100 m3 | 0,3630     |
| 55 | TsI51A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                | t      | 63,5250    |
| 56 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,3630     |
| 57 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure                                                                                                                                                                                   | m3     | 6,8100     |
| 58 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20                                                                                                                                                  | m      | 162,0000   |
| 59 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                 | m3     | 12,1000    |
| 60 | TsH09A   | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                       | 100m2  | 1,2100     |
| 61 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,6228     |
| 62 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                    | m2     | 1 038,0000 |
| 63 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,3114     |
| 64 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                   | m2     | 1 038,0000 |
|    |          | <b>Capitolul 13. str. Alexandru Plamadeala</b><br><b>Capitolul 13.1. sector str. Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=160.0 m, b=6.0 m</b>                                                                              |        |            |
| 65 | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                     | m2     | 183,0000   |
| 66 | TsH92B   | Incarcarea in auto asfalt frezat                                                                                                                                                                                                       | t      | 21,0450    |
| 67 | TsI50A2  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                           | t      | 21,0450    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 68 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                    | 100 m3 | 0,1326     |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                             | t      | 23,2100    |
| 70 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,1326     |
| 71 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure                                                                                                                                                | m3     | 5,3480     |
| 72 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20                                                                                                               | m      | 191,0000   |
| 73 | DB01D   | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2     | 870,0000   |
| 74 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                              | t      | 5,8000     |
| 75 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                             | t      | 5,8000     |
| 76 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,0322     |
| 77 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                             | t      | 0,2610     |
| 78 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm                                          | t      | 102,2500   |
|    |         | <b>Capitolul 14. str. Mitropolit Varlaam (sector str. Serghei Lazo - str. Alexandru cel Bun)</b><br><b>Capitolul 14.1. Partea carosabila L=531.0 m, b=6.0 m</b>                                     |        |            |
| 79 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                  | m2     | 448,0000   |
| 80 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                    | 100 m3 | 0,6398     |
| 81 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             | t      | 111,9300   |
| 82 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure                                                                                                                                                | m3     | 29,8480    |
| 83 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20                                                                                                               | m      | 1 006,0000 |
| 84 | DB01D   | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2     | 3 186,0000 |
| 85 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                             | t      | 0,9558     |
| 86 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm                                          | t      | 374,3600   |
|    |         | <b>Capitolul 14.2. Drumuri laterale L=7.0 m, b=4.0 m (5 buc)</b>                                                                                                                                    |        |            |
| 87 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                       | 100m2  | 1,4000     |
| 88 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10 cm                                                         | m3     | 14,0000    |
| 89 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                             | t      | 0,0840     |
| 90 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=6 cm                                          | t      | 19,7400    |
|    |         | <b>Capitolul 14.3. Parcare pentru autoturisme la IET Nr. 1 Florile dalbe (inclusiv supralargirea drumului pentru aducerea la latimea necesara b=6.0 m) L=60.0 m, b=2.5 m</b>                        |        |            |
| 91 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                    | 100 m3 | 1,3500     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 92  | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                | t      | 236,2500 |
| 93  | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,9000   |
| 94  | DE10A    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20                                                                                                                                                  | m      | 68,0000  |
| 95  | TsE06B   | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv              | 100m2  | 2,7000   |
| 96  | DA06A1   | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=10 cm                                                                 | m3     | 27,0000  |
| 97  | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=30 cm                                                                                            | m3     | 81,0000  |
| 98  | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,1620   |
| 99  | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud)                                                                             | m2     | 270,0000 |
| 100 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,0810   |
| 101 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud)                                                                        | m2     | 270,0000 |
| 102 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                             | m3     | 18,9000  |
| 103 | TsE03C   | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare                                                                                                                                                                              | 100m2  | 1,2000   |
| 104 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                            | 100 m3 | 0,1890   |
|     |          | <b>Capitolul 15. str. 31 August 1989 (Acces spre Scoala Sportiva or. Drochia)</b>                                                                                                                                                      |        |          |
| 105 | DI109    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                | m3     | 55,3000  |
| 106 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                 | m3     | 55,3000  |
| 107 | TsC35A1  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                                                          | 100 m3 | 1,1060   |
| 108 | TsI51A5  | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                      | t      | 215,6700 |
| 109 | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                 | 100 m3 | 0,9960   |
| 110 | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                | t      | 17,4300  |
| 111 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure                                                                                                                                                                                        | m3     | 4,6500   |
| 112 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20                                                                                                                                                  | m      | 166,0000 |
| 113 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    | 1,0000   |
| 114 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                    | m3     | 82,9500  |
| 115 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                                                | t      | 0,3320   |
| 116 | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu                                                                                                 | m2     | 553,0000 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5          |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |          | asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                                                                                                                                         |        |            |
| 117 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50                                                                                             | t      | 0,1660     |
| 118 | DB16D    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                 | m2     | 553,0000   |
|     |          | <b>Capitolul 16. str. B. P. Hasdeu (sector str. Alexandru cel Bun - str. Petru Rares)</b><br><b>Capitolul 16.1. Demolari</b>                                                                                        |        |            |
| 119 | DI109    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                             | m3     | 7,2000     |
| 120 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 9,0000     |
| 121 | RpDA14A  | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.                                                                                                                                                     | m2     | 297,0000   |
| 122 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,2320     |
| 123 | TsI50A4  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                  | t      | 46,4600    |
|     |          | <b>Capitolul 16.2. Refaceri</b>                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 124 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                      | 100m2  | 0,9000     |
| 125 | DI134A1  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3                                                                                                                         | 100m2  | -0,9000    |
| 126 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2                                                                                                              | t      | 0,0540     |
| 127 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)                                                    | m2     | 90,0000    |
| 128 | DI93B    | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                    | m2     | 306,9000   |
| 129 | DI106    | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                          | 100m2  | 18,5040    |
| 130 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2                                                                                                              | t      | 0,5820     |
| 131 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)                                                   | m2     | 1 940,4000 |
| 132 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                               | m2     | 49,5000    |

APROBAT:  
L.S.

Investitor

0