

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA RINDUNICA

Devizul: Lucrari de reparatie a grupelor la Gradinita de Copii "Rindunica" din or. Cimislia (ETAJUL I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor la etejul I; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (В спальне и Группе)	m2	4,8000
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	15,0000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	13,2000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	4,1000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,5000
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянной панели на стене)	m2	4,2000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,1000
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
10	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	11,0000
11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,0000
14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,0000
15	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Coridor la etejul I; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	51,0500
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,9000
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для шахты высотой 3,05m и Короб для труб ППР)	m2	5,8000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	61,5000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,5000
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	61,5000
22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	61,5000
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	61,5000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	61,5000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,5000
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	1,9800
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	26,4000
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	13,2000
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	13,2000

		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (С Подложкой 10мм)		
30	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	22,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	13,2000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,2000
33	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,2000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	13,2000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,2000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,2000
37	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,0000
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
38	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Группу и Спальню)	m2	5,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,0000
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc. (Зона кухни)	m2	3,8400
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	8,0000
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	86,3400
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов и демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	19,5000
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000
47	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	2,8000
48	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,0000
49	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	26,0000
50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	7,3500
51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	20,0000
52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,2000
54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	3,2000
55	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,2000
		TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	78,0000
57	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	30,0000
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6m)	m2	7,0000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	81,9500
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,9500

61	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de stida aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	81,9500
62	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	81,9500
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	81,9500
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	81,9500
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,9500
66	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	7,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 1,5 x 2,35m)		
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm (Под стяжку в зоне кухни)	m3	0,4000
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	7,6800
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	3,8400
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	3,8400
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 2,55 x 2,20m)		
		Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		
71	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	49,2500
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	49,2500
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	27,2000
		TOTAL Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		
		Capitolul 2.5. Tavan		
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	52,8000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	52,8000
76	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,8000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	52,8000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	52,8000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	52,8000
80	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	31,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Tavan		
		Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
81	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы)	m2	7,2000
		TOTAL Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
		Capitolul 3. Electricitate		
82	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	37,0000
83	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	50,0000
84	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	87,0000
85	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	11,0000
86	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	4,0000
88	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
89	RpEE15A	Montarea intrerupator (dublu)	buc	1,0000
90	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,0000

91	Pret de piata	Распред коробка	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3. Electricitate		
		Capitolul 6. Incalzire		
92	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	26,0000
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000
94	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Короткая резьба D=1" 1/2)	buc	2,0000
95	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=40x1" 1/2)	buc	2,0000
96	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	buc	10,0000
97	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1300x300)	buc	4,0000
98	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500) - в Коридор	buc	1,0000
99	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc	8,0000
100	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=40 мм)	buc	80,0000
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=20мм x 90°)	buc	8,0000
102	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	32,0000
103	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000
		TOTAL Capitolul 6. Incalzire		
		Capitolul 7. Apeduct		
104	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,5000
105	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	4,0000
106	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20)	buc	4,0000
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	2,0000
108	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)	buc	2,0000
109	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
110	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7. Apeduct		
		Capitolul 8. Canalizare		
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000
112	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC D=50)	buc	4,0000
113	Pret de piata	Sifon	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 8. Canalizare		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)