

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Gimnaziul Domulgeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achizitioie Gimnaziul Domulgeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a cantinei Gimnaziului Domulgeni si crearea conditiilor igienico-sanitare de alimentare pentru elevi**

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrurilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Sala de preparare a bucatelor. Lucrari de reparatii | | |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 55,05 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,05 |
| 3 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 55,05 |
| 4 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) | m2 | 95,10 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 190,20 |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 190,20 |
| 7 | CF02A1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund | m2 | 190,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|---------|--------|
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 190,20 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 190,20 |
| 10 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 190,20 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 190,20 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 190,20 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 190,20 |
| 14 | RpCN03Aa | Repararea glafurilor interioare la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30cm, executate cu amestec uscat | m | 57,35 |
| 15 | RpCM29E | Finisarea la colturi prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc | m | 57,35 |
| 16 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 168,68 |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 55,05 |
| | | 2. Timplarie PVC | | |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,26 |
| 19 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 1,90 |
| 20 | CK27B | Vitraliu din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 4,03 |
| | | 3. Electrificarea | | |
| 21 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie 6 module | buc | 2,00 |
| 22 | 5550237-14 | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29M/1/20C | buc | 6,00 |
| 23 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 89,00 |
| 24 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 130,00 |
| 25 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,05 |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 9,00 |
| 27 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,90 |
| | | 4. Instalatii sanitare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| 28 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 29 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 30 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 31 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,00 |
| 32 | SE59A | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 33 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
| 34 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| | | 5. Ventilare | | |
| 35 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, | m2 | 2,00 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual | buc | 8,00 |
| 37 | VC03A | Montarea ventilatorului hota 2500 mc/h | buc | 1,00 |
| 38 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m | 22,00 |
| | | 6. Gazificare | | |
| 39 | RpGA06A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, prin sudare la instalatiile de gaze pentru constructiile civile si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 1" | m | 18,00 |
| 40 | RpGC01B | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 1" | buc | 3,00 |
| 41 | RpGD12G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime | buc | 2,00 |
| 42 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" | buc | 4,00 |
| 43 | IA20A | Clapeta de gaz, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1,00 |
| | | 7. Sala de masa. Lucrari de reparatii | | |
| 44 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 168,68 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 168,68 |
| 46 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, 50x50 ,60x60 TIP MRAMOR | m2 | 172,29 |
| 47 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment | m | 65,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|--------|
| | | M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | |
| 48 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hartie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi fug pe fug) | m2 | 20,70 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 203,60 |
| 50 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 203,60 |
| 51 | CF02A1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund | m2 | 203,60 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 203,60 |
| 53 | CF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 | 182,90 |
| 54 | RpCN03Aa | Repararea glafurilor interioare la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30cm, executate cu amestec uscat | m | 57,35 |
| 55 | RpCM29E | Finisarea la colturi prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc | m | 57,35 |
| 56 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 168,68 |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 168,68 |
| | | 8. Electrificarea | | |
| 58 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie 2-4 module | buc | 1,00 |
| 59 | 5550237-14 | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29M/1/20C | buc | 3,00 |
| 60 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 75,00 |
| 61 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 82,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|---------|-------|
| 62 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 63 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 6,00 |
| 64 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,14 |
| 65 | 340203-02 | Lampi luiminiscente LB18W | buc | 56,00 |
| | | 9. Instalatii sanitare | | |
| 66 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 67 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 |
| 68 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 |
| 69 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,00 |
| 70 | SE59A | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |

Devizul de cheltuieli nu trebuie să includă TVA deoarece este o cerință a programului Kusanone finanțat de ambasada Japoniei la Chișinău (conform acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnica semnat la Chisinau la 14 mai 2008 ratificat prin Legea nr 225/2008 si intrat in vigoare la 14 noembrie2008(MO nr 30-37 din 01.02.2019 pag.75).