

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional din  
raionul Straseni in anii 2019 -  
2020**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-12**

Valoarea de deviz 697 503,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. „Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. T. Alimos)”</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	1 812,60 0,00	5 437,80 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,000	10,72 0,00	3 421,04 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,000	118,56 0,00	1 185,60 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,000	1 301,46 0,00	3 904,38 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	695,66 98,02	2 086,97 294,06
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000	461,88 57,08	6 928,25 856,25
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	193,32 38,63	96 659,35 19 316,10
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	171,400	558,34 34,60	95 698,85 5 929,75
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	8 215,64 0,00	4 313,21 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	166,72 3,46	145 881,22 3 027,15
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,263	8 214,94 0,00	2 160,53 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	133,13 2,88	116 489,44 2 522,62
		<i>Total</i>	Lei			484 166,64
		<b>Total „Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. T. Alimos)” Inclusiv salariu</b>				<b>484 166,64 31 945,93</b>

	Total	Lei	484 166,64
	CASM	22,5 %	7 187,83
	Total		491 354,47
	Cheltuieli de regir	11,6 %	56 997,12
	Total		548 351,59
	Beneficiu de deviz	6 %	32 901,10



1	2	3	4	5	6	7
		Total				581 252,69
		TVA	20 %			116 250,54
						<b>697 503,23</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>31 945,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

