

# Lucrari de reparatii totale ale acoperisului. Gimnaziul Scorteni raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-2022

### Bloc A. Galerie. Copertina.

Valoarea de deviz 830 147 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Bloc A - central</b>						
<b>1.1. Desfaceri si demontari</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 025,74	28,30 27,36	29 028,49 28 064,52
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 025,74	8,25 6,84	8 462,51 7 016,32
<b>Total Desfaceri si demontari</b>					<b>37 491,00</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>35 080,84</b>	
<b>1.2. Executarea acoperisului</b>						
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	255,00	99,71 36,48	25 425,64 9 302,40
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 025,74	108,04 11,21	110 822,58 11 498,42
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,06	273,36 32,30	4 116,82 486,40

1	2	3	4	5	6	7
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	15,06	62,29 9,51	938,04 143,26
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	1 025,74	28,25 9,50	28 974,76 9 744,72
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 025,74	297,98 45,60	305 647,36 46 773,44
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,63	2 155,23 27,74	3 513,02 45,22
10	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	4,73	537,93 128,46	2 544,41 607,62
11	CK26B	Coame montate la acoperis din tabla profilata	m	92,80	132,67 15,20	12 311,87 1 410,56
12	CK26B	Opritori de zapada montate la acoperis din tabla profilata	m	193,88	132,67 15,20	25 722,04 2 946,90
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 150	m	154,00	238,42 11,40	36 715,98 1 755,60
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 100	m	100,00	261,10 13,30	26 110,00 1 330,00
<b>Total Executarea acoperisului</b>						<b>582 842,52</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>86 044,54</b>
<b>Total Bloc A - central</b>						<b>620 333,52</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>121 125,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Galeria</b>				
		<b>2.1. Desfaceri si demontari</b>				
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	106,77	28,30 27,36	3 022,02 2 921,44
16	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	106,77	8,25 6,84	880,76 730,36
<b>Total Desfaceri si demontari</b>						<b>3 902,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 651,80</b>
		<b>2.2. Executarea acoperisului</b>				
17	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	67,50	99,70 36,47	6 729,84 2 462,02
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	106,77	108,29 11,21	11 561,75 1 196,62
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,90	270,78 32,20	514,48 61,18
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,90	61,28 9,40	116,44 17,86
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	106,77	28,25 9,50	3 016,00 1 014,22
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	106,77	297,97 45,60	31 814,78 4 868,94
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,40	132,64 15,20	981,57 112,48

1	2	3	4	5	6	7
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	30,66	132,67 15,20	4 067,67 465,88
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 125	m	40,00	238,43 11,40	9 537,00 456,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 87	m	20,00	261,10 13,30	5 222,00 266,00
<b>Total Executarea acoperisului</b>						<b>73 561,53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 921,20</b>
<b>Total Galeria</b>						<b>77 464,31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 573,00</b>
<b>3. Copertina</b>						
<b>3.1. Desfaceri si demontari</b>						
27	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,00	28,28 25,46	1 272,60 1 145,70
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	45,00	14,23 11,40	640,35 513,00
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	29,00	5,79 5,32	167,91 154,28
<b>Total Desfaceri si demontari</b>						<b>2 080,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 812,98</b>
<b>3.2. Executarea acoperisului</b>						
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plac (Bp-1, d 5x100x100 mm)	kg	144,90	33,07 1,14	4 792,27 164,92
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,00	65,62 26,60	2 952,90 1 197,00
32	CG01A1 K= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	45,00	43,62 18,24	1 962,72 820,80

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga 2 cm K= 4				
33	IzF01B K= 2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat k= 2	m2	45,00	18,71 3,04	841,92 136,80
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	45,00	176,67 25,84	7 950,10 1 162,80
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	29,00	156,37 41,80	4 534,85 1 212,20
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,00	238,38 11,40	6 912,92 330,60
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00	261,10 13,30	2 611,00 133,00
<b>Total Executarea acoperisului</b>						<b>32 558,68</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 158,12</b>
<b>Total Copertina</b>						<b>34 639,54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 971,10</b>
Total			lei		732 434	
Asigurari sociale			24,00 %		34 241	
Cheltuieli de transport			1,50 %		8 730	
Cheltuieli de regie			1,00 %		7 753	
Beneficiu de deviz			6,00 %		46 989	
Total			100,00 +		830 147	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**830 147  
142 669**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)