

**Lucrari de reparatii interioare la
scoala de muzica Maria Biesu,
str.Calea Iesilor16**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii interioare la scoala de muzica Maria Biesu, str.Calea Iesilor16

Valoarea de deviz 202 601,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti	m2	78,000	288,004 61,290	22 464,333 4 780,620
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	70,000	239,136 60,886	16 739,522 4 262,027
3		Surub	buc	2 000,000	0,950 0,000	1 900,000 0,000
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	156,000	39,227 17,280	6 119,412 2 695,680
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	13,230 7,745	2 063,905 1 208,220
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	26,010 14,850	4 057,560 2 316,600
7	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	7,560	2 552,333 39,612	19 295,634 299,470
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	236,000	203,262	47 969,950

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			58,867	13 892,730
		<i>Total</i>	Lei			120 610,316
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 627,453
		<i>Transportarea</i>	1 %			898,117
		<i>Total</i>				128 135,886
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 281,359
		<i>Total</i>				129 417,245
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 294,173
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				130 711,418 29 455,347
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 105,572 1 028,700	276,393 257,175
10		Priza Inter Euro	buc	25,000	35,000 0,000	875,000 0,000
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	917,333 869,400	110,080 104,328
12	Pretul	Intrerupator Inter	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
13	Pretul	Intrerupator Inter	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
14	08-03-594-4	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 6 Felinar Elmos	100 buc	0,240	13 089,538 6 642,000	3 141,489 1 594,080
15	Pretul	Felinar Elmos	buc	24,000	77,500 0,000	1 860,000 0,000
16	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,000	30,300 4,050	3 151,200 421,200
17	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060	2 453,833 1 301,400	147,230 78,084
18	Pretul	Corp de iluminat UFO	buc	6,000	30,000 0,000	180,000 0,000
19	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	6,000	10,350 4,050	62,100 24,300
20	08-03-599-1	Rama, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	10,000	24,129 4,590	241,293 45,900
21	Pretul	Rama dubla	buc	10,000	21,000	210,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
22	08-03-599-9	Cutie pentru automate, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	115,319 90,720	115,319 90,720
23	Pretul	Cutie pentru automate	buc	1,000	325,000 0,000	325,000 0,000
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,000	90,380 42,120	1 174,936 547,560
25	Pretul	Intrerupator automate B VA47-29 16A	buc	12,000	20,000 0,000	240,000 0,000
26	Pretul	Intrerupator automate B VA47-29 25A	buc	1,000	22,500 0,000	22,500 0,000
27	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000	13,890 13,500	416,700 405,000
28	Pretul	Cutie 10180	buc	25,000	1,950 0,000	48,750 0,000
29	Pretul	Cutie de distributie	buc	5,000	12,500 0,000	62,500 0,000
30	08-02-409-1	Teava gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	1 026,976 642,600	8 215,810 5 140,800
31	Pretul	Tub gofrat D20mm	m	800,000	2,000 0,000	1 600,000 0,000
32		Clipsa	buc	150,000	1,200 0,000	180,000 0,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	8,000	227,517 181,980	1 820,133 1 455,840
34	Pretul	Cablu VVc 3x1.5	m	400,000	6,600 0,000	2 640,000 0,000
35	Pretul	Cablu VVc 3x2.5	m	400,000	10,840 0,000	4 336,000 0,000
36	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45(Монтаж клем типа КДД-45)	buc	10,000	5,400 5,400	54,000 54,000
37		Cleme	buc	10,000	3,200 0,000	32,000 0,000
38	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,300	663,447 459,000	199,034 137,700
39	Pretul	Cablu VVG5x4	m	30,000	35,750 0,000	1 072,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			33 145,967

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 330,255
		<i>Transportarea</i>	1 %			198,078
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			2 071,337
		<i>Total</i>				37 745,637
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			377,457
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 123,094 10 356,687

		Total	Lei	168 834,48
		Tva	20 %	33 766,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		202 601,38 39 812,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)