

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-11 Retea de alimentare cu apa. Apeduct in or. Falesti

Valoarea de deviz 233 953,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-11:				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,360	57,66	1 808,22
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,521	57,66	2 163,46
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,772	57,66	6 098,82
		Total manopera				10 070,50

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	T	147,840	1 020,00	150 796,80
2.	1421102200000	Nisip bitumat	T	2,688	165,00	443,52
3.	1421102200068	Pietris ciurit nespalat	m3	43,585	116,00	5 055,86
4.	410012620818	Apa	m3	3,790	20,00	75,80
		Total materiale de construcții				156 371,98

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,918	140,00	2 228,52
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	48,384	48,00	2 322,43
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,116	210,00	444,36
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,122	165,00	680,13
5.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,523	140,00	73,22
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	48,384	48,00	2 322,43
7.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,523	170,00	88,91
		Total utilaje de construcții				8 160,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	174 602,48
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 265,86
Transport	2,00 %	3 127,44
Total	100,00 +	179 995,78
Cheltuieli de regie	7,03 %	12 653,70
Total	100,00 +	192 649,48
Beneficiu	1,20 %	2 311,79



Total	100,00 +	194 961,27
TVA	20,00 %	38 992,25

Total deviz: **233 953,52**

Intocmit  (SRL,,Fedion Com"or.Drochia)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Consiliul raional Falesti)
(funcția, semnătura)