

## Deviz local

### Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale pe anul 2019 (Partea III)

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 1 549 394 lei

Întocmit în prețuri curente 13.09.2019

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea periodica si reparatia curenta a drumurilor publice locale cu beton asfaltic</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea a canalelor din beton pentru evacuarea apelor pe drumul L101 R14-Redi-Ceresnovati-Voloave-R14</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,40	1 669,50 0,00	10 684,80 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	170,00	29,98 29,98	5 097,14 5 097,14
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	165,00	434,92 80,72	71 762,46 13 319,46
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	170,00	1 046,38 296,95	177 884,70 50 481,33
5	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	540,00	1 074,92 10,96	580 455,23 5 915,92
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	640,00	17,87 17,87	11 439,74 11 439,74
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,40	1 028,06 508,56	6 579,59 3 254,79
8	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	27,00	1 046,38 296,95	28 252,26 8 017,62
9	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	70,00	138,38	9 686,88



*Handwritten signature*