


|    |             |   |        |       |          |           |                   |
|----|-------------|---|--------|-------|----------|-----------|-------------------|
|    |             |   |        |       |          | 138,38    | 9 686,88          |
|    |             | <b>Total Lucrari de instalarea a canalelor din beton pentru evacuarea apelor pe drumul L101 R14-Redi-Ceresnovati-Voloave-R14</b>  |        |       |          |           | <b>901 842,84</b> |
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>   |        |       |          |           | <b>107 212,89</b> |
|    |             | <b>1.2. Drumul L86 Darcauti - Cotova (Autopavilion)</b>   |        |       |          |           |                   |
| 10 | TsA02F      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare                    | m3     | 8,30  | 129,74   | 1 076,80  |                   |
|    |             |   |        |       | 129,74   | 1 076,80  |                   |
| 11 | TsC53B      | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2  | 0,10  | 1 783,66 | 178,37    |                   |
|    |             |   |        |       | 392,67   | 39,27     |                   |
| 12 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris   | m3     | 0,80  | 377,88   | 302,31    |                   |
|    |             |   |        |       | 57,08    | 45,67     |                   |
| 13 | Pr.13.01.09 | Transportarea panourilor autopavilionului   | KOMII. | 0,00  | 0,00     | 0,00      |                   |
|    |             |   |        |       | 0,00     | 0,00      |                   |
| 14 | DI54A (F)   | Deplasarea macaralei la obiect si inapoi  | 1 km   | 0,00  | 0,00     | 0,00      |                   |
|    |             |   |        |       | 0,00     | 0,00      |                   |
| 15 | TrB22D3C    | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t   | t      | 20,00 | 25,96    | 519,11    |                   |
|    |             |   |        |       | 10,96    | 219,11    |                   |
| 16 | PD02A       | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete  | kg     | 42,02 | 13,89    | 583,79    |                   |
|    |             |   |        |       | 1,15     | 48,46     |                   |
| 17 | CP08A       | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale   | buc    | 18,00 | 1 111,84 | 20 013,10 |                   |
|    |             |   |        |       | 172,98   | 3 113,64  |                   |
| 18 | CB01A       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2     | 6,00  | 183,22   | 1 099,31  |                   |
|    |             |   |        |       | 98,02    | 588,13    |                   |
| 19 | CP23A1      | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 22.5/20(Bc 22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata   | m3     | 0,85  | 1 623,19 | 1 379,71  |                   |
|    |             |   |        |       | 426,68   | 362,68    |                   |
| 20 | IzF18B      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                       | m2     | 18,00 | 31,59    | 568,71    |                   |
|    |             |   |        |       | 14,41    | 259,47    |                   |
| 21 | CE05A       | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2     | 8,00  | 128,55   | 1 028,36  |                   |
|    |             |   |        |       | 46,13    | 369,02    |                   |
| 22 | IzF04A      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de                                     | m2     | 18,00 | 27,88    | 501,78    |                   |
|    |             |   |        |       | 2,31     | 41,52     |                   |



*Handwritten signature in blue ink.*