


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				44 435,665
		3. Кровля				
32	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)коэф к зплате=0,50	m2	115,6000	11,367	1 314,016
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,8000	30,92	643,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8000	30,92	643,136
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3120	12,00	27,744
33	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)коэф к зплате=0,50	m2	111,5000	3,049	339,923
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,0100	30,92	154,909
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0100	30,92	154,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3450	9,00	30,105
34	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)коэф к зплате=0,50	m2	110,5000	6,657	735,631
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,4700	30,92	478,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0700	30,92	187,684
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,7350	9,00	69,615
35	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si	m2	120,4000	81,079	9 761,916



1	2	3	4	5	6	7
		prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), состоящая из подкладок и стропил, для кровли из рубероида или листовой стали, с 1 или 2 скатами, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления: из пиленного лесоматериала)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	72,2400	30,92	2 233,661
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0400	30,92	372,277
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,9632	2 900,00	2 793,280
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,2040	2 900,00	3 491,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,0400	14,00	168,560
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,0400	12,00	144,480
	2874115850000	Buloane M 20	buc	240,8000	0,94	226,352
	2874115840601	Piulita M20	buc	240,8000	0,52	125,216
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	15,7724	0,24	3,785
	2874115802561	Surub M 12	buc	481,6000	0,15	72,240
	2874115840479	Piulita M12	buc	481,6000	0,21	101,136
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	16,6152	0,20	3,323
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6120	7,20	26,006
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	119,6000	19,673	2 352,861
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,9200	30,92	739,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	30,92	184,902
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	141,6662	9,50	1 345,829
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 478,2560	0,05	73,913
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1960	7,20	8,611
37	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.)	m2	120,5000	31,233	3 763,596
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,1125	30,92	838,318



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4350	30,92	260,810
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8400	2 900,00	2 436,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,4600	14,00	202,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6150	7,20	26,028
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	122,8000	159,099	19 537,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	110,5200	30,92	3 417,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7000	30,92	949,244
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	148,2810	92,00	13 641,852
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	64,4700	14,10	909,027
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 160,4600	0,25	290,115
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,8940	14,00	180,516
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,1576	11,37	58,642
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,4470	7,20	46,418
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1400	7,20	44,208
39	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	39,6000	251,025	9 940,605
	7124010010700	Dulgher	h-om	168,3000	30,92	5 203,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8400	30,92	489,773
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,2574	2 900,00	746,460
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,6300	2 900,00	1 827,000
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	277,2000	5,10	1 413,720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,8200	14,10	251,262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1880	7,20	8,554
40	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, антисептической и влагоупорной краской по подготовленной поверхности пропитанного дерева)	m2	120,5000	17,008	2 049,464



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,2000	30,92	1 490,344
	2430116104160	Email alchidic	kg	30,1250	14,72	443,440
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	12,0500	8,10	97,605
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,0250	3,00	18,075
41	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)	m2	54,5000	27,128	1 478,476
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,1500	30,92	1 179,598
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,9000	19,40	211,460
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,8150	16,20	61,803
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,4500	3,20	17,440
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7250	3,00	8,175
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	16,5000	139,348	2 299,242
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,7750	30,92	178,563
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,6715	71,00	1 254,677
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,4150	35,00	294,525
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,2075	32,00	134,640
	2413217300010	Cleme	buc	8,4150	15,30	128,749
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,2075	2,10	8,836
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,2075	35,00	147,262
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,2075	35,70	150,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2475	7,20	1,782
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	26,0000	133,803	3 478,873
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,8000	30,92	241,176
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	28,1190	71,00	1 996,449
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	37,4920	14,00	524,888
	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,3560	35,70	191,209
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,6780	35,70	95,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,3560	27,00	144,612
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,3560	45,00	241,020
	2874115837745	Suruburi	buc	267,8000	0,15	40,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5200	7,20	3,744
		Total	Lei			57 051,903
		Total Кровля				57 051,903



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	65,0000	24,725	1 607,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,6000	30,92	884,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3000	30,92	442,156
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0650	2,25	0,146
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3250	850,00	276,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0975	30,00	2,925
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0650	12,00	0,780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0650	9,00	0,585
		<i>Total</i>	Lei			24 456,599
		Total Okna Inclusiv salariu				24 456,599 2 052,437
		5. Козырьки над приемами и подшивка козырьков над главным фасадом школы				
49	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)коэф к зплате=0,50	m2	50,6000	11,361	574,888
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,1000	30,92	281,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1000	30,92	281,372
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0120	12,00	12,144
50	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования)	m2	48,5000	5,836	283,027

1	2	3	4	5	6	7
		материалов)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,3650	30,92	134,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3650	30,92	134,966
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4550	9,00	13,095
51	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)коэф к зплате=0,50	m2	48,5000	6,655	322,749
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,7900	30,92	209,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6600	30,92	82,247
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3950	9,00	30,555
52	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), состоящая из подкладок и стропил, для кровли из рубероида или листовой стали, с 1 или 2 скатами, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления: из пиленного лесоматериала)	m2	48,5000	81,079	3 932,334
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,1000	30,92	899,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	30,92	149,962
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,3880	2 900,00	1 125,200
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4850	2 900,00	1 406,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8500	14,00	67,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,8500	12,00	58,200
	2874115850000	Buloane M 20	buc	97,0000	0,94	91,180
	2874115840601	Piulita M20	buc	97,0000	0,52	50,440
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	6,3535	0,24	1,525
	2874115802561	Surub M 12	buc	194,0000	0,15	29,100
	2874115840479	Piulita M12	buc	194,0000	0,21	40,740
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	6,6930	0,20	1,339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4550	7,20	10,476



1	2	3	4	5	6	7
53	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.)	m2	48,5000	34,935	1 694,343
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,9125	30,92	337,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3950	30,92	104,973
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4000	2 900,00	1 160,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,8200	14,00	81,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4550	7,20	10,476
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	56,5000	161,912	9 148,053
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,8500	30,92	1 572,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1250	30,92	436,745
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	68,2237	92,00	6 276,580
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	29,6625	21,04	624,099
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	533,9250	0,25	133,481
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,9325	6,10	36,188
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,3730	11,37	26,981
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,9663	7,20	21,357
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8250	7,20	20,340
55	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, антисептической и влагоупорной краской по подготовленной поверхности пропитанного дерева)	m2	48,5000	17,008	824,888
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,4000	30,92	599,848
	2430116104160	Email alchidic	kg	12,1250	14,72	178,480
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	4,8500	8,10	39,285
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4250	3,00	7,275




[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
56	CE31D2	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din profil metalic LS 20, cu lățimea medie de 0,45 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, профиль метал. LS 20, средней шириной 0,45м)	m2	55,6000	317,224	17 637,667
	7124010010700	Dulgher	h-om	236,3000	30,92	7 306,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,2400	30,92	687,661
	3211548875215 05	Profil metalic	m2	66,7000	92,00	6 136,400
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4000	2 900,00	1 160,000
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	389,2000	5,10	1 984,920
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	25,0200	14,00	350,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,6680	7,20	12,010
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	4,0000	139,348	557,392
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	30,92	43,288
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,2840	71,00	304,164
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,0400	35,00	71,400
	2875274110001	Piesa de legatură	buc	1,0200	32,00	32,640
	2413217300010	Cleme	buc	2,0400	15,30	31,212
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	1,0200	2,10	2,142
	2875274000503	Cot de capăt	buc	1,0200	35,00	35,700
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	1,0200	35,70	36,414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	7,20	0,432
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	21,0000	133,803	2 809,859
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,3000	30,92	194,796
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	22,7115	71,00	1 612,517
	2875276311231	Cirlige din otel Zn pentru jgheaburi	buc	30,2820	14,00	423,948
	2666122800555	Element de închidere	buc	4,3260	35,70	154,438
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	2,1630	35,70	77,219
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,3260	27,00	116,802
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,3260	45,00	194,670
	2874115837745	Suruburi	buc	216,3000	0,15	32,445
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,4200	7,20	3,024
		<i>Total</i>	Lei			37 785,200
		Total Козырьки над приемками				37 785,200 13 458,007



1	2	3	4	5	6	7
		и подшивка козырьков над главным фасадом школы Inclusiv salariu				
		6. Кровля				
59	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)коэф к зплате=0,50	m2	580,0000	11,371	6 595,296
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	104,4000	30,92	3 228,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,4000	30,92	3 228,048
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,6000	12,00	139,200
60	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)коэф к зплате=0,50	m2	570,5000	3,053	1 741,467
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,6700	30,92	793,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,6700	30,92	793,716
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,1150	9,00	154,035
61	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)коэф к зплате=0,50	m2	115,0000	6,658	765,676
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,1000	30,92	497,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3200	30,92	195,414
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,0500	9,00	72,450
62	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice	m2	520,5000	96,870	50 420,668



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов, с установкой козырька на каркасную конструкцию)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	650,6250	30,92	20 117,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,1250	30,92	4 023,465
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,7255	2 900,00	7 903,950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0820	2 900,00	3 137,800
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,9305	2 900,00	5 598,450
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0820	2 900,00	3 137,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	130,1250	14,00	1 821,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	78,0750	12,00	936,900
	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 821,7500	0,94	1 712,445
	2874115840601	Piulita M20	buc	1 821,7500	0,52	947,310
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	72,8700	0,24	17,489
	2874115802561	Surub M 12	buc	2 602,5000	0,15	390,375
	2874115840479	Piulita M12	buc	2 602,5000	0,21	546,525
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	83,2800	0,20	16,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj.	h-ut	15,6150	7,20	112,428
63	RpCH09C	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata (Замена поврежденных досок фронтона, выступов или консолей из дерева, на свесе крыши, противопожарной перемычке или кровли, профильными консолями)	m	125,0000	47,242	5 905,200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	122,5000	30,92	3 787,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,2500	30,92	657,050
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4830	2 900,00	1 400,700
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,0000	14,00	14,000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,8750	12,00	22,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0000	12,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,2500	9,00	11,250
64	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, triunghiulara	buc	3,0000	508,915	1 526,746

