

Obiectivul: I.P. Liceul teoretic Mihai Eminescu din or. Cimișlia

Obiectul: Reparația pardoselilor la sala sportivă a liceului.

Devizul: Reparații curente

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	274,0000
1.1	4100126202818	Apă	m3	13,7000
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	41,1000
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,1000
1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,9600
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	882,0000
2.1	2873122004100	Plase sudate	kg	890,8200
2.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,4100
2.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8200
2.4	2010237318750	Distantieri	buc	264,6000
2.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,0500
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4100
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	274,0000
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 562,0000
3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,5080
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,7400
3.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	164,4000
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4000
3.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2200
3.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric.	h-ut	3,2880
4	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC t- 4,5mm alcătite din 3 straturi, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex.	m2	274,0000
4.1	2523116716345	Covor PVC	m2	287,7000
4.2	2430226101234	Grund(pentru suprafete absorbante)	kg	20,0020
4.3	2416406110431	Clei pentru covor de PVC	kg	164,4000
4.4	2430226109080	Fir pentru sudură 4 mm	kg	21,9200
4.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,0000
4.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4110
4.7	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1644
4.8	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	301,4000
4.9	222222222992	Materiale marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,5000
4.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4000
4.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	342,5000
4.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2200
5	RpCK28B Aplicativ	Înlocuirea plintelor 15 cm latime și 2 cm grosime, la pereti,	m	72,0000
5.1	2030112947737	Profil de finisaj pentru plinte	m	73,4400
5.2	2874115836985	Clei pe bază de solvent pentru plintă	buc	17,6400
5.3	222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000
5.4	7422010060100	Timplar	h-om	43,2000
5.5	2940420007680	Abriht	h-om	2,1600
6	TsH44B aplicativ	Marcarea liniilor de trasare (volei+ baschet)	m	180,0000
6.1	2774413590401	Vopsea	m2	32,4000
6.2	2774413590402	Banda	m	241,2000
6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3200
7	TrB01E17	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m.	t	43,8400
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,5104
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2800
8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,3356
9	Ts150A5	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	43,8400
9.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,6470

Proiectant:

