

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin COP

or. Edineț
(municipiu, oraș)

„_____” 2022

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21047170 din data 09.12.2021, între IMSP „Spitalul raional Edineț”, cu sediul în or. Edineț, str. Soseaua Bucovinei nr. 1, telefon: 246-2-24-48, fax: 0-246-2-35-02, IDNO 1003604150817 reprezentat prin director GUTU Anatolie în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Stancom Construct, cu sediul în r-l Criuleni satul Izbiste telefon: 069499378, fax: -, IDNO 1019600013953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. - din „_____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un teren de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin administrator STANILA Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație la secția de Ginecologie a IMSP „Spitalul raional Edineț” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de

construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor nu mai puțin de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 880902,00 (opt sute optzeci mii nouă sute douăzeci și șase mii opt sute șaptesprezece) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce

reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/ recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL „Stancom Construct,„	BENEFICIARUL IMSP „Spitalul raional Edinet,„
Adresa poștală: r-l Criuleni s. Izbiște	Adresa poștală: or. Edineț str. Șoseaua Bucovinei nr. 1
Telefon: 069499378	Telefon: 246-2-24-48
Cod fiscal: 1019600013953	Cod fiscal: 1003604150817
Banca:	Banca: MF-TT
Cod:	Cod: TREZMD2X
IBAN	IBAN: MD40TRPCCH518430A00094AA

SEMĂTURILE PĂRȚILOR



Stancom



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de reparație la secția de Ginecologie a IMSP "Spitalul raional Edineț"</u>	45000000-7	Conform listei cu cantitățile de lucrări din caietul de sarcini	Conform Devizului Local, lucrări de execuție	-
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



Stavila




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA009227192



Formular tipic
Anex 1 la Ordonanța Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 118 din 29 august 2018
Tipul documentului este prevăzut în Ordonanța nr. 118 din 29 august 2018

Data eliberării / data livrării 15.03.2022 / 15.03.2022
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

c./ nr. TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML00000022517401803. BC "Moldindconbank" S.A. suc.
Поставщик: Criuleni, MOLDM2X340

c./ nr. TVA 1019600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL EDINET, OR.EDINET Soseaua Bucovina nr.1
Покупатель/получатель:

c./ nr. TVA 1603604150817 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL NR. 1 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE MARTIE AN.2022

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуга	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, kg Масса брутто, кг
0000 LUCRARI DE REPARATIE LA SECTIA NECOLOGIE A IMSP "SPITALUL RAIONAL EDINET"	serv	1	173344,17	173344,17	20	34668,83	208013,00				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				173344,17	X	34668,83	208013,00	X	X	X	

Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск решил: _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 15.03.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдан товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 15.03.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.
Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor IMSP Spitalul raional Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la Sectia
Ginecologie a IMSP Spitalul raional
Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 208 013 lei

Proces - verbal Nr. 1
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructii				
		1.1.1. Coridor				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	22,000	33,12 32,20	728,75 708,40
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	60,650	18,22 16,10	1 104,74 976,50
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,000	56,18 56,00	3 932,71 3 920,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,000	10,07 9,45	987,35 926,10
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,000	14,70 14,70	382,20 382,20
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (marirea golului pentru usa de 0,9 m latime la toate incaperile)	m3	1,280	136,46 134,40	174,67 172,03

1	2	3	4	5	6	7	
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,650	58,53 24,50	4 837,88 2 024,93	
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,000	85,90 59,50	9 878,33 6 842,50	
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	96,000	97,18 29,75	9 329,28 2 856,00	
10	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	22,000	20,30 20,30	446,60 446,60	
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	22,000	21,60 18,90	475,20 415,80	
12	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	22,000	20,02 0,00	440,44 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 718,15 19 671,06	
		1.1.2. Sala de proceduri nr. 1 cu extindere					
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,800	136,46 134,40	245,63 241,92	
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	1,200	46,80 46,55	56,16 55,86	
15	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	15,100	33,13 32,20	500,19 486,22	
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din	m2	32,000	56,18	1 797,81	

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, gresie, ceramica			56,00	1 792,00
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,000	10,07 9,45	463,45 434,70
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Gol de fereastră)	m3	0,240	990,38 146,88	237,69 35,25
19	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Consolidarea golului de usa)	kg	62,000	20,67 2,10	1 281,80 130,20
20	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,100	m2	17,100	341,08 42,00	5 832,55 718,20
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,000	85,90 59,50	3 951,33 2 737,00
22	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	15,100	54,25 10,85	819,14 163,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 185,75 6 795,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. WC				
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,400	140,31 138,25	757,67 746,55
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,400	56,18 56,00	303,38 302,40
25	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	9,200	33,12 32,20	304,75 296,24
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,50 38,50	38,50 38,50
28	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,000	30,80 30,80	30,80 30,80
29	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Gol de fereastră)	m3	0,280	990,14 146,75	277,24 41,09
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,000	10,07 9,45	362,70 340,20
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,90 1,05	176,40 37,80
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	85,90 59,50	3 092,35 2 142,00
33	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc	m2	11,000	54,26 10,85	596,82 119,35

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	71,53 11,20	214,58 33,60
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	38,98 8,75	233,89 52,50
36	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	40,25 40,25	40,25 40,25
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	240,92 17,50	240,92 17,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 703,50 4 272,03
		1.1.4. Sala de proceduri nr. 2				
38	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,100	33,12 32,20	467,06 454,02
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	56,18 56,00	1 797,81 1 792,00
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	10,07 9,45	322,40 302,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,000	4,90 1,05	156,80 33,60
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	32,000	85,90 59,50	2 748,75 1 904,00

1	2	3	4	5	6	7	
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane					
43	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,100	54,24 10,85	764,80 152,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 257,62 4 639,00	
		1.1.5. Camera de baie (Dus)					
44	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	3,640	33,12 32,19	120,55 117,18	
45	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l	buc	1,000	85,75 85,75	85,75 85,75	
46	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	1,000	8,75 8,75	8,75 8,75	
47	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	30,80 30,80	30,80 30,80	
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,600	56,18 56,00	1 269,70 1 265,60	
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,600	10,07 9,45	227,69 213,57	
50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici	m2	22,600	63,89 42,00	1 443,92 949,20	

1	2	3	4	5	6	7
		de beton				
51	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,640	54,30 10,85	197,65 39,48
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	38,98 8,75	38,98 8,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 423,79 2 719,08
		1.1.6. Incaperi (Saloane)				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	146,400	8,32 7,70	1 217,32 1 127,28
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	412,000	10,07 9,45	4 150,90 3 893,40
55	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	412,000	63,89 42,00	26 324,43 17 304,00
56	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	132,300	107,29 31,50	14 194,22 4 167,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 886,87 26 492,13

1	2	3	4	5	6	7	
		1.1.7. Sala de mese					
57	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,600	33,13 32,20	483,63 470,12	
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,000	56,18 56,00	674,18 672,00	
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,200	10,07 9,45	445,31 417,69	
60	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,600	54,25 10,85	792,10 158,41	
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,200	63,89 42,00	2 824,15 1 856,40	
						5 219,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 574,62	
						115 395,05	
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 163,11	
		1.2. Lucrari sanitare					
62	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	20,30 20,30	568,40 568,40	
63	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m	62,000	45,26 11,55	2 806,00 716,10	

1	2	3	4	5	6	7	
		de 20 mm					
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	44,000	71,53 11,20	3 147,31 492,80	
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	38,98 8,75	545,75 122,50	
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	54,31 9,80	760,34 137,20	
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,000	18,71 7,70	261,94 107,80	
68	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	62,000	5,60 5,60	347,20 347,20	
69	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	62,000	1,75 1,75	108,50 108,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 545,44 2 600,50	
		1.3. Lucrari de termoficare					
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	17,000	5,60 5,60	95,20 95,20	
71	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala	m	8,000	25,36 12,60	202,88 100,80	

1	2	3	4	5	6	7	
		prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050					
72	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	52,000	29,41 16,10	1 529,22 837,20	
						1 827,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 033,20	
		<i>Total</i>	lei			125 767,79	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			17 231,23	
		<i>Total</i>	100,00 +			142 999,02	
		<i>Transportul</i>	1,00 %			519,54	
		<i>Total</i>	100,00 +			143 518,56	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			1 435,19	
		<i>Total</i>	100,00 +			144 953,75	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 449,54	
		<i>Total</i>	100,00 +			146 403,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				146 403,29 71 796,81	
		2. Lucrari de electricitate-montaj					
		2.1. Lucrari de electro-montaj					
73	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	24,000	10,50 10,50	252,00 252,00	
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Manopera,	buc	31,000	40,30 39,20	1 249,30 1 215,20	

1	2	3	4	5	6	7
75	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	1,200	455,00 455,00	546,00 546,00
76	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 (numai manopera)	buc	240,000	10,15 10,15	2 436,00 2 436,00
77	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Numai manopera)	100 m	7,140	584,50 584,50	4 173,33 4 173,33
78	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5*10 mm ²	m	36,000	121,67 0,00	4 380,12 0,00
79	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3*2,5 mm ²	m	380,000	14,50 0,00	5 510,00 0,00
80	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3*1,5 mm ²	m	240,000	12,00 0,00	2 880,00 0,00
81	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3*4 mm ²	m	22,000	31,67 0,00	696,74 0,00
82	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 4*1,5 mm ²	m	36,000	11,00 0,00	396,00 0,00
83	pret	Profil metalic perforat	m	54,000	30,00 0,00	1 620,00 0,00
84	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Manopera plus otel-carbon)	100 m	0,100	2 150,00 665,00	215,00 66,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 354,49 8 689,03
		<i>Total</i>	lei			24 354,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 085,37
		<i>Total</i>	100,00 +			26 439,86
		<i>Transportul</i>	1,00 %			156,65
		<i>Total</i>	100,00 +			26 596,51

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,00 %			86,89
		Total	100,00 +			26 683,40
		Beneficiul de deviz	1,00 %			266,83
		Total	100,00 +			26 950,23
		Total capital: Inclusiv salariu				26 950,23 8 689,03

	Total	lei	173 344
	TVA	20,00 %	34 669
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		208 013
			80 480

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Stanila
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
IMSP Spitalul raional Edinet
(denumirea)

[Handwritten signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Resp. Lehaie
[Handwritten signature]



EAB000519354



FACTUR# FISCAL#
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliber#rii / data livr#rii 16.06.2022 / 16.06.2022
Дата выписки / дата поставки

num#r:
номер

data:
дата

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML00000022517401803. BC "MoldIndeonbank" S.A. suc.
Поставщик: СРЛ. СТАНКОМ КОНСТРУКТ, С.ИЗБИСТЕ

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
1019600013953 /
4800719

Cump#r#tor/beneficiar: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL EDINET, OR.EDINET Sosaua Bucovina nr.1
Покупатель/получатель: И.М.С.П. СПИТАЛУЛ РАИОНАЛУЛ ЭДИНЕТ, ОР.ЭДИНЕТ

c.f./ nr.TVA 1003604150817 /
ф.к./ код НДС

Delegatie seria num#r data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A
LUCRARILOR EXECUTATE PE IUNIE AN 2022

Punct inc#rcare
Пункт погрузки

6. Punct desc#rcare
Пункт разгрузки

7. Redirij#ri
Переадресовки

10.1 num#ra m#rfurilor/activelor, serviciilor si codul pozi#iei tarifare al m#rfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги.	10.2 Unitate de m#sur# Единица измерения	10.3 Cantitatea m#rfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pre# unitar f#r# TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea total# f#r# TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma total# a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea m#rfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Al## informa#ie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Num#r locuri Количество мест	10.12 Masa brut#, ton Масса брутто, тонн
007. LUCRARI DE REPARATIE LA SCARILE DE GINECOLOGIE A IMSP "SPITALUL RAIONAL EDINET"	serv	1	110041.70	110041,70	20	22008,34	132050,04				
TOTAL (pe factura fiscal#) / Всего (по налоговой накладной)				110041,70	X	22008,34	132050,04	X	X	X	0.

Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск

Aplicat# semn#tura electronic# de c#tre Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2022

Primit:

Func#ia, numele, prenumele, semn#tura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat m#rfurile/activete (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicat# semn#tura electronic# de c#tre Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2022

L.S.

Func#ia, numele, prenumele, semn#tura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit m#rfurile/activete intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Func#ia, numele, prenumele, semn#tura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat m#rfurile/activete intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Func#ia, numele, prenumele, semn#tura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit m#rfurile/activete (serviciile) m#r#torul/beneficiarul:

director ANATOLIE GUTU

Aplicat# semn#tura electronic# de c#tre Cump#r#tor \ Применена электронная подпись Покупателя 16.06.2022

Primit m#rfurile/activete (serviciile) cump#r#torul/beneficiarul:

Func#ia, numele, prenumele, semn#tura \ Должность, фамилия, имя, подпись

reprezentor SRL "STANCOM CONSTRUCT"
(denumirea)

beneficiar IMSP Spitalul raional Edinet
(denumirea)

obiect **Lucrari de reparatii la Sectia
de Ginecologie a IMSP Spitalul
raional Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 132 050,04 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2022

nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. LUCRARI NEPREVAZUTE					
1	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	562,000	168,11 80,50	94 475,29 45 241,00	
2	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de FORTAN a pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,000	980,96 146,86	1 961,92 293,72	
		<i>Total</i>	lei			96 437,21	
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 437,21 45 534,72	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			96 437,21
		Asigurarea sociala	24 %			10 928,33
		Total				107 365,54
		Transportul	1 %			507,90
		Total				107 873,45
		Cheltuieli de regie	1 %			1 078,73
		Total				108 952,18
		Beneficiu de deviz	1 %			1 089,52
		Total				110 041,69
		TVA	20 %			22 008,34
						132 050,04
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				45 534,72

INTOCMIT:

APROBAT:

afura
vody

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "STANCOM CONSTRUCT"
(denumirea)

Investitor
IMSP Spitalul raional Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Stancom
L.Ș.



[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Res

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAB000519353



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrilor (Consilierii) nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Primitivă în prezent Ministerul de Finanțe Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		16.06.2022 / 16.06.2022		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик				S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML00000022517401803. BC "Moldindconbank" S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL EDINET, OREDINET Soseaua Bucovina nr.1		c.f./ nr.TVA 1003604150817 / ф.к./ код НДС	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE IUNIE AN 2022	

Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки				
10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Колличество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
000000 - REPARARI DE REPARATII LA SECTIA DE GINECOLOGIE A IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	serv	1	78790.83	78790.83	20	15758,17	94549,00				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				78790,83	X	15758,17	94549,00	X	X	X	0.0

Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск
зршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2022

Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2022

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director ANATOLIE GUTU
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 16.06.2022

Antreprenor

SRL STANCOM CONSTRUCT

(denumirea)

Investitor

IMSP SR Edinet

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatii la Sectia
Ginecologie a IMSP Spitalul rational
Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 94 549 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructii				
		1.1.1. Coridor				
1	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	15,000	232,01 38,50	3 480,10 577,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,000	4,90 1,05	563,50 120,75
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	55,000	25,23 8,40	1 387,61 462,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	57,42 42,70	3 157,99 2 348,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 589,20 3 508,75
		1.1.2. Sala de proceduri nr. 1 cu extindere				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,000	4,90 1,05	323,40 69,30
6	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020	m2	66,000	291,88 131,25	19 264,02 8 662,50
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	13,100	232,01 38,50	3 039,38 504,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 626,80 9 236,15
		1.1.3. Sala de proceduri nr. 2				
8	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv	m2	28,000	291,88 131,25	8 172,61 3 675,00

Formular №12
 privind stabilirea
 a 28 august 2011
 privind forma
 de calcul a
 28 august 2011

122
 1.12
 158
 1.108
 10.
 11

1	2	3	4	5	6	7	
		placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)=1,020					
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 172,61 3 675,00	
		1.1.4. Incaperi (Saloane)					
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	62,300	148,87 88,90	9 274,31 5 538,48	
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	212,000	25,23 8,40	5 348,69 1 780,80	
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	212,000	57,42 42,70	12 172,61 9 052,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 795,61 16 371,68	
		1.1.5. Sala de mese					
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	30,000	57,42 42,70	1 722,54 1 281,00	

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
13	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	30,000	25,23 8,40	756,89 252,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 479,43 1 533,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 663,65 34 324,58
		<i>Total</i>	lei			68 663,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			8 237,90
		<i>Total</i>	100,00 +			76 901,55
		<i>Transportul</i>	1,00 %			339,22
		<i>Total</i>	100,00 +			77 240,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			772,41
		<i>Total</i>	100,00 +			78 013,18
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			780,13
		<i>Total</i>	100,00 +			78 793,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 793,31 34 324,58
		<i>Total</i>	lei			78 791
		<i>TVA</i>	20,00 %			15 758
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				94 549 34 323

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
IMSP SR Edinet

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000341295



Адрес 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов

Data eliberării / data livrării 10.08.2022 / 10.08.2022
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, SIZBISTE Cont MD51MI.000000022517401803. BC "MoldIndeumbank" S.A. suc.
Поставщик: Cruleni, MD10MD2X340

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

c.f./ nr.TVA 1010600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL EDINET, OR.EDINET Soseana Bucovina nr.1
Покупатель/получатель:

c.f./ nr.TVA 1003604150817 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A
LUCRĂRILOR EXECUTATE PE AU
2022

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/aci- tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС,%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte Informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
10001 LUCRARI DE REPARATIE LA ACTIUNEA GINECOLOGIE A IMSP "SPITALUL RAIONAL EDINET"	serv	1	144261,67	144261,67	20	28852,33	173114,00		
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				144261,67	X	28852,33	173114,00	X	X

Permisiunea eliberării: director ION STANILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor
электронная подпись Поставщика 10.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predata mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor
электронная подпись Поставщика 10.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P.
Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predata mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
Покупатель/получатель

director ANATOLIE GUTU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/beneficiarul
электронная подпись Покупателя 10.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor **SRL STANCOM
 CONSTRUCT**
 (denumirea)

Investitor **IMSP Spitalul raional Edinet**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la Sectia
 Ginecologie a IMSP Spitalul
 raional Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 173 114 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructii				
		1.1.1. Coridor				
1	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	26,650	232,01 38,50	6 183,12 1 026,02
2	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	25,23 8,40	1 513,78 504,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	57,42 42,70	3 445,08 2 562,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,000	24,59 19,25	2 089,91 1 636,25
		Total	lei			13 231,89

1	2	3	4	5	6	7	
						13 231,89 5 728,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu					
		1.1.2. Sala de proceduri nr. 1 cu extindere					
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800	90,71 52,01	163,28 93,62	
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	4,90 1,05	49,00 10,50	
7	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen	m2	10,000	291,88 131,25	2 918,79 1 312,50	
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,000	232,04 38,50	464,09 77,00	
		<i>Total</i>	lei			3 595,16	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 595,16 1 493,62	
		1.1.3. WC					
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800	90,71 52,01	163,28 93,62	
10	CI08C3	Placaj din gresie	m2	18,000	291,88	5 253,82	

1	2	3	4	5	6	7	
		portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen			131,25	2 362,50	
11	IB20A	Elemente de sustinere (Клипса) pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	12,45 5,25	149,40 63,00	
		<i>Total</i>	lei			5 566,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 566,50 2 519,12	
		1.1.4. Sala de proceduri nr. 2					
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800	90,71 52,01	163,28 93,62	
13	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,000	291,88 131,25	1 167,52 525,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen					
		<i>Total</i>	lei			1 330,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 330,80 618,62	
		1.1.5. Incaperi (Saloane)					
14	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	70,000	148,87 88,90	10 420,56 6 223,00	
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	132,300	4,90 1,05	648,26 138,91	
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos: "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,300	24,59 19,25	3 252,89 2 546,78	
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,000	90,71 52,01	1 814,25 1 040,20	
18	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	200,000	25,23 8,40	5 045,94 1 680,00	
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	200,000	57,42 42,70	11 483,60 8 540,00	
20	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind	m2	28,000	291,88 131,25	8 172,61 3 675,00	

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	412,000	24,59 19,25	10 129,93 7 931,00
		Total	lei			50 968,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 968,04 31 774,89
		1.1.6. Sala de mese				
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,600	232,01 38,50	3 387,30 562,10
23	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen	m2	14,200	291,88 131,25	4 144,64 1 863,75

1	2	3	4			7 531,94
		Total	lei			7 531,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 425,85
		Total	lei			82 224,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 224,33
		1.2. Lucrari de termoficare				44 560,37
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	82,000	145,71 15,75	11 947,82 1 291,50
25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	17,000	40,24 12,25	684,00 208,25
26	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	34,000	14,67 7,00	498,78 238,00
27	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm	buc	17,000	1 333,63 22,75	22 671,64 386,75
28	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	17,000	168,50 22,05	2 864,50 374,85
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	17,000	61,00 3,50	1 037,00 59,50
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc	17,000	12,10 6,30	205,77 107,10

1	2	3	4	5	6	7	
31	IC37D	25,0 mm Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, racord F20x1/2	buc	17,000	16,05 11,55	272,85 196,35	
		<i>Total</i>	lei			40 182,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 182,36 2 862,30	
		<i>Total</i>	lei			122 406,69	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 381,44	
		<i>Total</i>				133 788,13	
		<i>Transportul</i>	1 %			743,55	
		<i>Total</i>				134 531,68	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 345,32	
		<i>Total</i>				135 877,00	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 358,77	
		<i>Total</i>				137 235,77	
		Total capitol: Inclusiv salariu				137 235,77 47 422,67	
		2. Lucrari de electricitate-montaj					
		2.1. Lucrari de electro-montaj					
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Numai manopera)	buc	3,000	81,20 81,20	243,60 243,60	
33	pret	Клемник нулевой на 14 клем	buc	3,000	220,00 0,00	660,00 0,00	
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Numai manopera)	100 buc	0,200	1 127,00 1 127,00	225,40 225,40	
35	pret	Intreruptor ordinar	buc	20,000	50,00 0,00	1 000,00 0,00	
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Numai manopera)	100 buc	0,100	1 333,50 1 333,50	133,35 133,35	

1	2	3	4	5	6	7	
37	pret	Priza 2 locuri	buc	10,000	55,00 0,00	550,00 0,00	
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,040	1 797,50 290,50	71,90 11,62	
39	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisic, sectiune 160 mm ²	100 m	0,280	4 435,29 745,50	1 241,88 208,74	
40	pret	Cutie de distributie 100*100*70	buc	18,000	10,00 0,00	180,00 0,00	
41	pret	Diblu 6*40mm	buc	330,000	0,68 0,00	224,40 0,00	
		<i>Total</i>	lei			4 530,53	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 530,53 822,71	
		<i>Total</i>	lei			4 530,53	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			197,45	
		<i>Total</i>				4 727,98	
		<i>Transportul</i>	1 %			36,09	
		<i>Total</i>				4 764,07	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			8,23	
		<i>Total</i>				4 772,30	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			47,72	
		<i>Total</i>				4 820,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 820,02 822,71	
		3. Utilaj					
42	pret	Lada metalica IIPB-24	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00	
43	pret	Intrerupator automat 3P 25A BA 47-63	buc	16,000	72,00 0,00	1 152,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			2 202,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 202,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			144 262
		TVA	20 %			28 852
						173 114
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				48 249

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
IMSP Spitalul raional Edinet

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 403 386,37 (Un milion patru sute trei mii trei sute opzeci și șase lei 37 bani)** lei MD, fără TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 2% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,

1 ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru hunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantului se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimii semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD – 4827, R. Criuleni s. Izbiște
telefon: 069499378

Cod fiscal: 1019600013953

Banca: BC „MOLDINDCONBANK” S.A. Suc Criuleni

Cod: MOLDMD2X340

IBAN: MD51ML000000022517401803

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: com.Cărpineni

Telefon: 026926019

Cod fiscal: 1007601005763

Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPND31120510855110
IBAN: MD77TRPDAE31120F10855AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
Stavile Ion Stavile



BENEFICIAR
Primar Cărpineni
Contabil-șef Burcă Natalia



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s.Cărpineni r.Hîncești	452000 00-9	Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s.Cărpineni r.Hîncești	Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s.Cărpineni r.Hîncești	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Stavila Ion Stavila



BENEFICIAR

Primar Cărpineanu Ion
Contabil-șef Burcă Natalia



Burcă Natalia

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAB000330935



Formular tipizat
nr. 118 din 28 August 2013
Титуляр форма
nr. 118 от 28 августа 2013

Data eliberării / data livrării / 02.06.2022 / 02.06.2022
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cămin MD51ML00000022517401803, BC "Moldindconbank" S.A. suc.
Поставщик

c./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c./ nr.TVA 1019600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independenței nr.54
Покупатель/получатель

c./ nr.TVA 1007601005763 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность, серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate PROCES-VERBAL NR.2 DE RECEPTIE A
Прилагаемые документы ЛУЧРАРИЛОР ЕХЕСУТАТЕ РЕ МАИ АН 2022

Punct încărcare
Пункт загрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirecționare
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов или объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală cu TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
20000000-7. RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE JOCURI DE CARTE IN AFACERI S.CARPINENI	serv	1	334470.52	334470.52	-	0,00	334470,52				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				334470,52	X	0,00	334470,52	X	X	X	0,0

Permisi eliberarea: director ION STANILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Scedat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) beneficiarul: director ION CARPINEANU
Получатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 06.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Carpineni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia Centrului de consultanta
 in afaceri s. Carpineni, r-nul Hincesti

Valoarea lucrarilor executate 334 470,52 lei

Proces - verbal Nr. 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2022


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. LCM				
		I.1. Peretii				
1	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	92,06 68,00	1 657,10 1 224,00
2	RpCJ27B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar Maj. marunte (dreptare, decolrol, cirpe etc.)=4.00 Coeficient la manoperei=4.00 Coeficient la utilajului=4.00	m2	18,000	42,97 25,60	773,46 460,80
3	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	413,500	234,66 149,20	97 030,26 61 694,20
4	CK18B	Montarea baghetelor la muchiilor usilor si ferestrelor din mase plastice	m	186,000	34,94 20,80	6 499,44 3 868,80

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000330936



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 116 din 28 August 2018
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Републики Молдова № 116 от 28 августа 2017

Data emiterii / data învării 02.06.2022 / 02.06.2022
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51MI.00000022517401803. BC "Moldindconbank" S.A. suc.
Поставщик: Criuleni, MOL.DMD2X340

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1019600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independentei nr.54
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601805763 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A
Прилагаемые документы ЛУЧРАНИЛОР ЕХЕСУТАТЕ ПЕ ИУНИЕ АН 2022

Punct încărcare
Пункт загрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută Масса брутто
200000 RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE DATA IN AFACERI S.CARPINENI	serv	1	137022.82	137022.82	-	0,00	137022,82				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				137022,82	X	0,00	137022,82	X	X	X	

Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director ION STANILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.
Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) transportatorului/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) director ION CARPINEANU
Покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 06.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor

SRL,,STANCOM CONSTRUCT,,
(denumirea)

Investitor

Primaria Carpineni
(denumirea)

Obiect

Reconstructia Centrului de consultanta in
afaceri s, Crpineni,r-nul Hincesti

Valoarea lucrarilor executate

137022.82 lei

Proces - verbal 3

de receptie a lucrarilor executate
pe luna an 2022


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz aditional la obiectul,, Reconstructia Centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni,r-nul Hincesti.				
		1.1. Acoperis				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	m2	34,400	249,03 68,00	8 566,79 2 339,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,600	40,00	344,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	49,880	40,00	1 995,20
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,160	23,00	118,68
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,600	18,00	154,80
	23201873157 89	Decofrol	kg	4,128	25,00	103,20
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,069	7 083,00	488,73
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,069	7 083,00	488,73
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,688	7 083,50	4 873,45
2	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul 8 mm inclusiv, n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	kg	245,120	22,22 1,72	5 446,56 421,60
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	10,540	40,00	421,60
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	251,248	20,00	5 024,96



EAВ000330937

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministrilor Muncii și Protecției Sociale nr. 118 din 28 august 2012
Типовой формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова от 28 августа 2012

Data eliberării / data livrării 02.06.2022 / 02.06.2022
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr. TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MDS1ML00000022517401803. BC "Moldindconbank" S.A. suc.
Поставщик: Cruleni, MOL.DMD2X340

c.f./ nr. TVA 1019600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independentel nr.54
Покупатель/получатель:

c.f./ nr. TVA 1007601005763 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность, серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A
LUCRARILOR EXECUTATE PE MAI AN 2022

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirecționare
Переадресовки

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală cu TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută Масса брутто
00000007. RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE JOCURI DE CANTINA IN AFACEREA CARPINENI	serv	1	24683.32	24683.32	-	0,00	24683,32				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				24683,32	X	0,00	24683,32	X	X	X	

Permisi eliberarea: director ION STANILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) părătorul/beneficiarul: director ION CARPINEANU
Принял товары/активы (услуги) покупатель/участитель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 06.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor

SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor

Primaria com. Carpineni
 (denumirea)


Obiect

**Reconstructia Centrului de
 consultanta in afaceri s. Carpineni, r-
 nul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate 24 683,32 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Pardoseli Tip 1 Modificat					
1	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	68,000	172,26 36,00	11 713,90 2 448,00	
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	62,90 28,00	4 277,20 1 904,00	
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	68,000	28,74 10,00	1 954,01 680,00	
		<i>Total</i>	lei			17 945,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 945,11 5 032,00	
		Total	lei			17 945,11	
		Asigurarea sociala	24 %			1 207,68	



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAC000073458

număr:
номер

data:
дата

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки 25.07.2022 / 25.07.2022

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

1. Furnizor:
Поставщик S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML00000022517401803, BC/MoldIndconbank'S.A. suc.

c.f./ nr.TVA 1019600013953 /
ф.к./ код НДС 4800719

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independentei nr.34

c.f./ nr.TVA 1007601005763 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație
Доверенность seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL NR.3 DE RECEPTIE A
LUCRARILOR EXECUTATE PE IULIE 2022

5. Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица а намере ния	10.3 Cantitatea мărfurilor/ae nivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
4511-7. RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE CONSULTANTA IN AFACERI s.CARPINENI r.HINCESTI	serv	1	82391.62	82391,62	-	0,00	82391,62				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				82391,62	X	0,00	82391,62	X	X	X	0,0

13. Permis eliberarea:
Отпуск director ION STANILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor
электронная подпись Поставщика 25.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) director ION STANILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor
электронная подпись Поставщика 25.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar
(transportator):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărător/beneficiar:

Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor Primăria com. Cărpîneni
(denumirea)

Obiect Reconstructia Centrului de
consultanta în afaceri s. Cărpîneni, r-
nul Hîncești

Valoarea lucrărilor executate 82 391,62 lei

Proces - verbal Nr. 3
de receptie a lucrărilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Acoperisul				
1	RpCH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea coltarilor la acoperis	m2	48,000	172,95 86,40	8 301,68 4 147,20
2	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x40mm)	m2	24,000	185,01 11,80	4 440,34 283,20
3	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea	m	48,000	220,50 38,00	10 583,88 1 824,00

1	2	3	4	5	6	7
		paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului. (Coltari acoperisului) Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,05				
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 325,90 6 254,40
		1.2. Tavanul				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Protectia contra colbului)	m2	219,850	7,57 1,20	1 664,26 263,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 664,26 263,82
		1.3. Fasada				
5	CF17B K=3,0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Coeficient la manopere=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00	m2	441,850	27,77 15,60	12 267,97 6 892,86
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	441,850	7,57 1,20	3 344,80 530,22
7	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	441,850	69,90 18,00	30 885,10 7 953,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 497,87 15 376,38
		Total	lei			71 488,03
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24,00 %			5.254,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 457,13


1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			79 199,86
		Cheltuieli de regie	3,00 %			2 376,00
		Total	100,00 +			81 575,86
		Beneficiu de deviz	1,00 %			815,76
		Total	100,00 +			82 391,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 391,62 21 894,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				82 391,62 21 894,60

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor
Primaria com. Carpineni
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, numele, semnătura)

 Stanila

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000073459



Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministrilor din Republica Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Titlu de factură
Procedura I a prezentei Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017 r.

Data eliberării/data livrării 25.07.2022 / 25.07.2022 Дата выпуска/дата поставки		număr / номер		data / дата	
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	

1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML00000022517401803, BC Moldindconbank S.A. suc. Cahuleni, MOLDMD2X340		c.f./ nr.TVA 1019600013953 / ф.к./ код НДС 4800719	
---------------------------	--	--	--	---	--

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independentei nr.54		c.f./ nr.TVA 1007601005763 / ф.к./ код НДС	
--	--	---	--	---	--

3. Delegație Доверенность		seria / номер		data / дата		delegația / делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		PROCFS-VERBAL NR.1 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE IULIE 2022	
------------------------------	--	---------------	--	-------------	--	----------------------------	--	---	--	---	--

5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
450 30-7. RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE CONSULTANTA IN AFACERI s.CARPINENI s.HINCESTI	serv	1	245887	245887,00	-	0,00	245887,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				245887,00	X	0,00	245887,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск		director ION STANILA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 25.07.2022	
----------------------------------	--	----------------------	--	--	--

Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director ION STANILA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 25.07.2022	
--	--	----------------------	--	--	--

Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)					
---	--	--	--	--	--

Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)					
---	--	--	--	--	--

Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) сум. cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)	
---	--	--	--	---	--

Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Carpneni
 (denumirea)

Obiect Acoperisul Centrului de consultanta
 s. Carpneni, r-nul Hincesti

Valoarea lucrarilor executate 245 887,00 lei

Proces - verbal Nr. 1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Demolarea acoperisului					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	413,360	32,80 32,40	13 558,24 13 392,90	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	413,360	8,55 8,10	3 534,19 3 348,18	
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	413,360	18,60 17,55	7 688,52 7 254,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 780,95 23 995,58	
		2. Acoperis					
4	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete	m2	100,000	356,48 76,50	35 647,60 7 650,00	

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat				
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	357,860	72,69 13,28	26 011,92 4 750,61
6	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, sururburi, cuie)=1,050	m2	381,860	153,45 42,75	58 595,08 16 324,51
7	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	28,800	1 389,44 40,95	40 015,83 1 179,36
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,200	699,35 182,70	10 630,12 2 777,04
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini	m2	15,200	59,55 45,00	905,16 684,00

1	2	3	4	5	6	7
		alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 805,71 33 365,52

	Total	lei	196 586,66
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 766,66
	Total	100,00 +	210 353,32
	Transportul	7,00 %	9 581,38
	Total	100,00 +	219 934,70
	Cheltuieli de regie	7,50 %	16 495,10
	Total	100,00 +	236 429,80
	Beneficiul de deviz	4,00 %	9 457,20
			245 887,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		57 361,10

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
Primaria com. Carpineni


(denumirea)

(denumirea)




(funcția, numele, prenumele, semnătura)
Stanilo

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAC000073460

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.07.2022 / 25.07.2022		număr: номер		data: дата						
1. Furnizori Поставщик		S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Com MD51ML00000022517401803, BC "Moldindconbank" S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiarul Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI CARPINENI, S.CARPINENI Independenței nr.54		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1019600013953 / ф.к./ код НДС 4800719						
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		7. Redirișări Переадресовки						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки										
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
45. 4-7. RECONSTRUCTIE CENTRULUI DE CONSULTANTA IN AFACERI s.CARPINENI g.HINCESTI		serv	1	55572,81	55572,81	-	0,00	55572,81				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					55572,81	X	0,00	55572,81	X	X	X	0,00
13. Permis eliberare: Отпуск		director ION STANILA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 25.07.2022				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director ION STANILA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 25.07.2022				
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)				

Antreprenor: SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor: Primăria com. Carpineni
 (denumirea)

Obiect: **Reconstrucția Centrului de
 Consultanță în afaceri s. Carpineni,
 r-nul Hîncești**

Valoarea lucrărilor executate: **55 572,81 lei**

Proces - verbal Nr. 2

de recepție a lucrărilor executate

pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz adițional la obiectul "Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s. Carpineni, r-nul Hîncești"				
		1.1. Acoperis				
1	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri ușoare executate din lemn ecarisat	m2	119,130	360,35 68,00	42 927,94 8 100,80
2	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din figla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	36,690	15,01 11,80	550,70 432,92
3	CE09A	Învelitori din plăci ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate	m2	36,690	153,12 38,00	5 618,00 1 394,24

1	2	3	4	5	6	7
		pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material manut (rondeste de guler si capace de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050				
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 096,64 9 927,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 096,64 9 927,96

	Total	lei	49 096,64
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	2 382,71
	Total	100,00 +	51 479,35
	Transportul	5,00 %	1 940,62
	Total	100,00 +	53 419,97
	Cheltuieli de regie	3,00 %	1 602,60
	Total	100,00 +	55 022,57
	Beneficiul de deviz	1,00 %	550,24
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		55 572,81 9 927,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
Primaria com. Carpineni

(denumirea)


(denumirea)



(functia, numele, prenumele, semnatura)

Stanilo

(functia, numele, prenumele, semnatura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _75_
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

" 01 " August 2022 _

comuna Ciorescu
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1654763111999 din data 30.06.2022 , între

PRIMARIA COMUNEI CIORESCU ,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în

municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17, telefon: 0-22-45-62-36,
(localitatea)

0-22-45-62-38; 0-22-45-68-72, 0-22-45-61-89, fax: 0-22-45-68-72, e-mail:
contabilitatea.ciorescu@gmail.com , autentificat prin cod unic de înregistrare nr.
1007601010437 din "14" 09 2007 , reprezentat prin

dl Primar, SCRIPNIC Ivan,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

"STANCOM CONSTRUCT" S.R.L. ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Or. Criuleni, s. Izbiste, MD-4827,
(localitatea)

tel. 069499378; fax: _____ - _____, e-mail: ionstanila993@gmail.com,
autentificat prin cod unic de înregistrare c/f 1019600013953, Decizie din 21.03.2019 Avizul
Agenției Extras Nr. 407395 din 21.03.2019, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de
activitate **construcții**, etc., reprezentat prin

dl Director, STANILA Ion,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație capitală în IET nr. 220 "LICURICI": Galerile, Scările, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorcă următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de

942 964,00 lei MD (Nouă sute patruzeci și două mii nouă sute saizeci și patru lei 00 bani),
inclusiv

(suma cu cifre și litere)

157 161,00 lei (Una sută cincizeci și șapte mii una sută saizeci și unu lei 00 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperate, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest

sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 (trei) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani ani.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.




13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 / recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-4827, Or. Criuleni, s. Izbiște,	Adresa poștală: MD-2089, mun. Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Telefon: 069499378	Telefon: 0-22-45-62-36, 0-22-45-68-72; Fax: 0-22-45-63-44
Cod fiscal: 1019600013953	Cod fiscal: 1007601010437
Banca: BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala Criuleni	Banca: MF - Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X340	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD51ML000000022517401803	IBAN: MD92TRPDAK311120A07596AC-895816 ⁰⁰
	5% MD56TRPC.DV518440A00493AA-148 ⁰⁰

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
STANILA Ion	SCRIPNIC Ivan
	
	
	BOSTAN Natalia

MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU

22 10.08. 2022

Nr de Inregistrare Contract Semnătura

2022-0000004128
2022-0000004129

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală în IET nr. 220 "LICURICI": Galeriile, Scările	45400000-1	Lucrări de reparație capitală în IET nr. 220 "LICURICI": Galeriile, Scările	942 964,00	
	TOTAL	X	X	942 964,00	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR



STANIȚA Ion




SCRIPNIC Ivan

BOSTAN Natalia

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAC000368464



Formular nr.12
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Economiei din 18 august 2017
Republica Moldova
Furnizor de servicii / Provider of services / Provider of services
18.08.2022

Data eliberării / data livrării 12.08.2022 / 12.08.2022
Дата выпуска / дата поставки

9. Transportator / Перевозчик

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE. Cont MD51MI.000000022517401803. BC "Moldindconbank" S.A. suc.
Postavshik: Criuleni, MOLDMID2X340

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, S.CIORESCU Alexandru cel Bun nr.17
Покупатель/получатель:

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE AUGUST AN 2022

Punct încărcare / Пункт загрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки					7. Redirișări / Переадресовки				
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/активului / Описание товаров/активов, услуг и код товарной позиции/тарифной ставки	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Ală informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, ton / Масса брутто, тонн
REPARATIE CAPITALA IN IET CURICI GALERIILE, SCARILE	serv	1	225879,17	225879,17	20	45175,83	271055,00				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				225879,17	X	45175,83	271055,00	X	X	X	0,0

Permisiunea de eliberare: director ION STANILA / Отпуск: Ион Станила
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 12.08.2022

Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA / Сдал товары/активы (услуги): Ион Станила
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 12.08.2022

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): / Принят товары/активы посредник (перевозчик):
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 12.08.2022

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): / Сдал товары/активы посредник (перевозчик):
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 12.08.2022

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Director IVAN SCRIPNIC / Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель: Иван Скрипник
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 12.08.2022

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor Primaria com. Ciorescu
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala in IET
nr. 220 "LICURICI": Galerile,
Scarile**

Valoarea lucrarilor executate 271 055 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *August* an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie/constructie				
		1.1. Scara Bloc A				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	115,000	25,32 24,64	2 912,12 2 833,92
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	115,000	18,36 5,60	2 111,11 644,00
3	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	98,000	21,32 16,41	2 089,18 1 608,00
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	55,000	4,70 0,00	258,50 0,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	113,43 96,80	13 044,22 11 132,00
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5	m2	115,000	16,66	1 915,33

1	2	mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CP50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
7	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	110,000	70,83 28,00	7 790,75 3 080,00
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	8,40 8,40	16,80 16,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 138,01 19 314,72
		1.1.1.2. Timplarie				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	118,35 118,35	223,68 223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				223,68 223,68
		1.1.1.3. Balustrada				
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,77 1,60	181,79 164,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				181,79 164,00
		1.1.1.4. Diverse				
11	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	264,40 264,40	3 305,00 3 305,00
12	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si	t	12,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3				
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	51,60 0,00	645,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 950,00 3 305,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 493,48 23 007,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 493,48 23 007,40
		1.2. Scara Bloc B-C				
		1.2.1. Lucrari de reparatie				
		1.2.1.1. Pereti				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	26,30 25,62	3 287,20 3 202,20
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	18,36 5,60	2 294,69 700,00
16	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	21,89 16,98	2 408,10 1 868,00
17	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	4,70 0,00	319,60 0,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	113,43 96,80	14 178,50 12 100,00
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	125,000	16,65 0,00	2 081,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiicare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	70,83 28,00	9 915,50 3 920,00
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	8,40 8,40	16,80 16,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 502,26 21 807,00
		1.2.1.2. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	118,35 118,35	223,68 223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				223,68 223,68
		1.2.1.3. Balustrada				
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,77 1,60	181,79 164,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				181,79 164,00
		1.2.1.4. Diverse				
24	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	264,40 264,40	3 305,00 3 305,00
25	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	0,00 0,00	0,00 0,00
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	51,60 0,00	645,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 950,00 3 305,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 857,73 25 499,68
		1.2.2. Lucrari electrice				
		1.2.2.1. Lucrari de constructii				
27	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 036,91 27 327,68
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Lucrari de reparatie				
		1.3.1.1. Pereti				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,000	21,19 20,51	1 165,64 1 128,24
32	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,200	468,98 468,98	2 438,72 2 438,72
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,000	18,36 5,60	1 009,66 308,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	48,000	4,91 0,00	235,68 0,00
35	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	10,000	135,91 2,00	1 359,10 20,00
36	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,000	4,70 0,00	164,50 0,00
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	113,43 96,80	6 238,54 5 324,00
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50). Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	55,000	16,66 0,00	916,03 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 527,87 9 218,96
		1.3.1.2. Pardoseli				
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500	35,98 34,18	1 169,50 1 111,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 169,50 1 111,00
		1.3.1.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	118,35 118,35	223,68 223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				223,68 223,68
		1.3.1.4. Diverse				
41	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	264,40 264,40	1 718,60 1 718,60
42	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	0,00 0,00	0,00 0,00
43	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	51,60 0,00	335,40 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 054,00 1 718,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 975,05 12 272,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 975,05 12 272,24
		1.4. Scara Bloc D-E				
		1.4.1. Lucrari de reparatie				
		1.4.1.1. Pereti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,000	26,24 25,56	3 542,00 3 450,20
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	135,000	18,36 5,60	2 478,26 756,00
46	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	21,89 16,98	2 408,10 1 868,00
47	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	4,70 0,00	319,60 0,00
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	135,000	113,43 96,80	15 312,78 13 068,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	135,000	16,66 0,00	2 248,43 0,00
50	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	70,83 28,00	10 623,75 4 200,00
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	8,40 8,40	16,80 16,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 949,72 23 359,00
		1.4.1.2. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	118,35 118,35	223,68 223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				223,68 223,68
		1.4.1.3. Balustrada				
53	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,77 1,60	181,79 164,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				181,79 164,00
		1.4.1.4. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7	
54	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	264,40 264,40	3 305,00 3 305,00	
55	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	0,00 0,00	0,00 0,00	
56	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	51,60 0,00	645,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 950,00 3 305,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 305,19 27 051,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 305,19 27 051,68	
		1.5. Coridor					
		1.5.1. Lucrari de reparatie					
		1.5.1.1. Pereti					
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,000	19,51 18,83	1 443,76 1 393,44	
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,000	18,36 5,60	1 358,45 414,40	
59	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,000	23,70 18,79	1 469,22 1 164,80	
60	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	50,000	4,70 0,00	235,00 0,00	
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000	113,43 96,80	8 393,67 7 163,20	
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	74,000	16,66	1 232,47	

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000			0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 132,57 10 135,84
		1.5.1.2. Pardoseli				
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	35,80 34,00	1 002,40 952,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 002,40 952,00
		1.5.1.3. Timplarie				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	118,35 118,35	223,68 223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				223,68 223,68
		1.5.1.4. Diverse				
65	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	264,40 264,40	1 718,60 1 718,60
66	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	0,00 0,00	0,00 0,00
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	51,60 0,00	335,40 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 054,00 1 718,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 412,65 13 030,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 412,65 13 030,12
		1.6. Scara Bloc F-G				
		1.6.1. Lucrari de reparatie				
		1.6.1.1. Pereti				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	26,30 25,62	3 287,20 3 202,20
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	18,36 5,60	2 294,69 700,00
70	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	21,89 16,98	2 408,10 1 868,00
71	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	4,70 0,00	319,60 0,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	113,43 96,80	14 178,50 12 100,00
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	125,000	16,65 0,00	2 081,87 0,00
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	70,83 28,00	9 915,50 3 920,00

1	2	3					
						8,40	16,80
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000		8,40	16,80
							34 502,26
							21 807,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					
		1.6.1.2. Timplarie					
						118,35	223,68
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890		118,35	223,68
							223,68
		Total capitol: Inclusiv salariu					223,68
		1.6.1.3. Balustrada					
77	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500		1,77	181,79
						1,60	164,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					181,79
		1.6.1.4. Diverse					164,00
78	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500		264,40	3 305,00
						264,40	3 305,00
79	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500		0,00	0,00
						0,00	0,00
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500		51,60	645,00
						0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					3 950,00
							3 305,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					38 857,73
							25 499,68
		Total capitol: Inclusiv salariu					38 857,73
							25 499,68
		Total	lei				190 081,01

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24,00 %			30 765,31
		Transport material	1,00 %			573,60
		Cheltuieli directe	100,00 +			221 419,92
		Cheltuieli de regie	1,00 %			2 214,20
		Total	100,00 +			223 634,12
		Beneficiu de deviz	1,00 %			2 236,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				225 870,46 128 188,80

		Total	lei	225 879
		TVA	20,00 %	45 176
				271 055
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		128 191

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT


Investitor
Primaria com. Ciorescu

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Serial, Nr.
Справка, №
EAC000962253



Modelul 116 (Revizuit) Inlocuitor al Modelului 116 din 2017
 Modelul 116 (Revizuit) Inlocuitor al Modelului 116 din 2017
 28.07.2017

Data eliberării / data facturii: 22.09.2022 / 22.09.2022
 Дата выписки / дата поставки

numar: _____ data: _____
 номер: _____ дата: _____

1. Emitent: S.R.L. STANCON CONSTRUCT, SIZBISTE Cmp. NUDSINI,0000006223173401803, BIC:Nalindonbank S.A. - rnc
 C/Л э/Л TVA: /
 C/Л э/Л TVA: 1019600013953 /
 C/Л э/Л TVA: 4800719

2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CIOPRESCU, S.CIOPRESCU Alexandru cel Bun nr.17
 C/Л э/Л TVA: 1007601010437 /
 C/Л э/Л TVA: /

3. Delegat: _____ seria _____ numr _____ data _____ delegat
 Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ акцептированная

4. Documente anexate
 Прилагаемые документы
 PROCES-VERBAL DE RECENZIE A
 LUCRARILOR EXECUTATE PE SEPTEMBRIE
 2022

5. Punct de tratare
 Пункт обработки
 6. Punct de descarcare
 Пункт разгрузки
 7. Redițiții
 Редеквотация

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Prezentarea mărfurilor/serviciilor, serviciilor și codul țării de origine a mărfurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar	Valoarea totală	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/serviciilor	Aks	Tip ambalaj	Numele	Masa
Начисление налогов/услуг, услуг и код страны происхождения товара/услуги	Единица измерения	количество	Цена за единицу	Общая сумма без НДС, евро	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, евро	сервисов, lei	Другая информация	Тип упаковки	Коды	Масса нетто
12 TOTAL (gr. factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	serv	1	296296,67	296296,67	20	39259,33	355556,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ION STANILA
 Отпуск _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____
 Aplicată semnătura electronică de către Emitent/Использована электронная подпись. Поставленная 22.09.2022

14. Predat mărfurile/serviciile (serviciile): director ION STANILA
 Сдан товар/услуги (услуги) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____
 Aplicată semnătura electronică de către Emitent/Использована электронная подпись. Поставленная 22.09.2022

L-Ș: _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____

15. Primit mărfurile/serviciile intermediare (transportator):
 Принят товар/услуги посредник (перевозчик) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____

16. Predat mărfurile/serviciile intermediare (transportator):
 Сдан товар/услуги посредник (перевозчик) _____
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____

17. Primit mărfurile/serviciile (serviciile) curente/beneficiarii:
 Принят товар/услуги (услуги) _____
 Valida numai cu semnătura electronică ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронной подписи Покупателя

18. Primit mărfurile/serviciile (serviciile) curente/beneficiarii:
 Принят товар/услуги (услуги) _____
 Valida numai cu semnătura electronică ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронной подписи Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____
 Valida numai cu semnătura electronică ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронной подписи Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись _____
 Valida numai cu semnătura electronică ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронной подписи Покупателя

Investitor
(denumirea)
Primăria com. Ciorărescu
Obiect
Lucrări de reparație cuprinsă în IET
nr. 220 "LICURICII"; Galerie, Scările

Valoarea lucrărilor executate 355 556 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparație/constructie				
		I.1. Scara Bloc A				
		I.1.1. Lucrari de reparație				
		I.1.1.1. Tavane				
		Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
2	CK29F	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	5,48 4,80	82,20 72,00
3	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	18,36 5,60	275,36 84,00
4	CK18C	Montarea collarelor din aluminiu	m	45,000	4,70 0,00	211,50 0,00
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	139,88 123,20	2 098,20 1 848,00

2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de pregie					
Total	1,00 %				2.904,61
Beneficiu de decont	100,00 %				293.366,63
Total capital: Inclusiv salariu	1,00 %				2.933,66
Total					296.300,29
TVA	lei				59.259
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	20,00 %				355.556
					89.880

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
Primaria com. Ciorescu
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000188429



Formular 698
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova nr.139 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Экономики Республики Молдова № 139 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării / 30.11.2022 / 30.11.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML000000022517401803, BC'MoldIndeonbank'S.A. suc. Поставщик Criuleni, MOLDM2X340		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, S.CIORESCU Alexandru cel Bun nr.17 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1019600013953 / ф.к./ код НДС 4800719							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		PROCES-VERBAL NR. 3 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE NOIEMBRIE 2022							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леа	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
400-1. LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA in BET nr. 220 "LICURICI": Galeniile, Scările	serv	1	20116,67	20116,67	20	4023,33	24140,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				20116,67	X	4023,33	24140,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAE000188428

Data eliberării / data livrării / 30.11.2022 / 30.11.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Cont MD51ML009000022517401803, BC Moldindconbank S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340				c.f./ nr.TVA 1019600013953 / ф.к./ код НДС 4800719							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1007601010437 / ф.к./ код НДС							
PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, S.CIORESCU Alexandru cel Bun nr.17		PROCES-VERBAL NR.3 / NR. 4 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE NOIEMBRIE 2022									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки							
7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуг	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alți Informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
0000-1. LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA in IET nr. 220 "LICURICI": Galcriile, Searile	serv	1	86064.40	86064.40	20	17212.88	103277.28				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				86064.40	X	17212.88	103277.28	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2022

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Antreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT,,
 (denumirea)
 Investitor Primaria CIORESCU
 (denumirea)
 Obiect Reparatie capitala in IET nr 220
..LICURICI..

Valoarea lucrarilor executate

13542.38 lei

Proces - verbal nr 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe noembrie _an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Lucrari de reparatie / constructie				
		1.1. Scara Bloc A				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1.1. Tavane				
1	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5.000	11,48 10,80	57,40 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	40,00	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	12,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	8,00	0,40
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	5.000	18,36 5,60	91,79 28,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,700	40,00	28,00
	2430226101010	Grund cu Betonocontact"	kg	2,075	30,50	63,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250	2,00	0,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.000	77,88 61,20	389,41 306,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,650	40,00	306,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	2,20	78,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,395	8,00	3,16

	29522400040 21	finisaj Mixer electric	h-ut	0,098	15,00	1,47
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	5,000	79,15 62,00	395,75 310,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	7,750	40,00	310,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	35,750	2,20	78,65
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,00	0,30
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	8,00	0,80
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,400	15,00	6,00
5	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60 ,inclusiv montarea baghetelor	m2	10,000	70,89 26,00	708,92 260,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,500	40,00	260,00
	21241173529 00	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	11,000	30,00	330,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,100	80,00	8,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,000	1,90	1,90
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,000	1,50	7,50
	24142473215 70	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,015	120,00	1,80
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,00	0,12
	24201573275 00	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,080	70,00	5,60
	26701122029 50	Bagheta	m	4,500	12,00	54,00
	24621061098 79	Aracet	kg	2,000	20,00	40,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,61 1,20	56,12 12,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	40,00	12,00
	24165861053 03	Amorsa-grund antimucegai	kg	1,500	28,75	43,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	2,00	1,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	28,56 22,00	285,60 220,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,500	40,00	180,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	40,00	40,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549	6,20	65,40
	41001262028 18	Apa	m3	0,010	12,00	0,12
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,010	8,00	0,08

8		finisaj					
	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	17,18 12,00	171,85 120,00	
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	2,000	40,00	80,00	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	40,00	40,00	
	26531021008 32	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,930	10,50	51,77	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	8,00	0,08	
		Total capitul:					2 156,84 1 310,00
		Total capitul:					2 156,84 1 310,00
		Total capitul:					2 156,84 1 310,00
		Total capitul:					2 156,84 1 310,00
		1.2. Scara Bloc F-G					
		1.2.1. Lucrari de reparatie					
		1.2.1.1. Tavane					
9	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000	11,48 10,80	114,80 108,00	
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,200	40,00	48,00	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	40,00	60,00	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500	12,00	6,00	
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	8,00	0,80	
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	18,36 5,60	183,58 56,00	
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,400	40,00	56,00	
	24302261010 10	Grund cu Betonocontact"	kg	4,150	30,50	126,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	2,00	1,00	
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	77,88 61,20	778,81 612,00	
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	15,300	40,00	612,00	
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	71,400	2,20	157,08	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040	12,00	0,48	
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,790	8,00	6,32	

	00	finisaj				
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,195	15,00	2,93
12	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	10,000	79,15 62,00	791,50 620,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	15,500	40,00	620,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	71,500	2,20	157,30
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200	8,00	1,60
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,800	15,00	12,00
13	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60 inclusiv montarea baghetelor	m2	10,000	70,89 26,00	708,92 260,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,500	40,00	260,00
	21241173529 00	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	11,000	30,00	330,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,100	80,00	8,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,000	1,90	1,90
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,000	1,50	7,50
	24142473215 70	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,015	120,00	1,80
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,00	0,12
	24201573275 00	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,080	70,00	5,60
	26701122029 50	Bagheta	m	4,500	12,00	54,00
	24621061098 79	Aracet	kg	2,000	20,00	40,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,61 1,20	56,12 12,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	40,00	12,00
	24165861053 03	Amorsa-grund antimucegai	kg	1,500	28,75	43,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	2,00	1,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	28,56 22,00	285,60 220,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,500	40,00	180,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	40,00	40,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549	6,20	65,40
	41001262028 18	Apa	m3	0,010	12,00	0,12
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,010	8,00	0,08

16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	17,18 12,00	171,85 120,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	2,000	40,00	80,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	40,00	40,00
	26531021008 32	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,930	10,50	51,77
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	8,00	0,08
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,61 1,20	56,12 12,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	40,00	12,00
	24165861053 03	Amorsa-grund antimucegai	kg	1,500	28,75	43,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	2,00	1,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	40,99 22,00	409,88 220,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	5,500	40,00	220,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000	45,00	180,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600	1,90	1,14
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,000	1,50	7,50
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,500	2,00	1,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	12,00	0,24
		Total capitul:				3 557,18 2 240,00
		1.2.1.2. Pardosele				
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000	342,90 116,00	4 114,80 1 392,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	31,320	40,00	1 252,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,480	40,00	139,20
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,360	180,00	2 224,80
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,600	6,20	301,32
	24302261000 001	Fuga	kg	3,600	18,00	64,80
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	240,000	0,05	12,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si	kg	10,800	10,50	113,40


29521600072 00	izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540	8,00	4,32
29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,144	15,00	2,16
	Total capitul:				
					4 114,80
					1 392,00
	Total capitul:				
					7 671,98
					3 632,00
	Total capitul:				
					7 671,98
					3 632,00
	Total capitul:				
					9 828,82
					4 942,00

Total proces-verbal:

	Total	lei	9 828,82
	Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %	1 186,08
	Transportul materialelor (P3) * 1 %	1,00 %	48,45
	Cheltueli de regie (P3+Asigur) * 1 %	1,00 %	110,15
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	11 173,50
	Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	111,73
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +	11 285,23
	TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	2 257,05
			13 542,28
	TOTAL:		4 942,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor

Seef

(denumirea)



Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor Primaria com. Ciorescu
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala in IET
nr. 220 "LICURICI": Galeriile,
Scarile**

Valoarea lucrarilor executate **316 353 lei**

Proces - verbal nr 3

de receptie a lucrarilor executate
pe noembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie/constructie				
		1.1. Scara Bloc D-E				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1.1. Pardoseli				
1	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	95,59 89,60	4 301,58 4 032,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	18,36 5,60	826,09 252,00
3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	45,000	253,24 48,88	11 395,76 2 199,60
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	245,78 26,98	3 195,20 350,80

1	2	3	4	5	6	7	
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	499,81 154,20	6 997,36 2 158,80	
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.050	m	50,000	49,52 16,00	2 476,17 800,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 192,16 9 793,20	
		1.1.1.2. Timplarie					
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40	
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00	
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40	
		1.1.1.3. Balustrada					
10	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	999,77 43,20	14 996,62 648,00	
11	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m	m	3,000	862,57 0,00	2 587,72 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la ferestre)					
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 584,34 648,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 757,34 10 509,60	
		1.1.2. Lucrari electrice					
		1.1.2.1. Lucrari de constructii					
12	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00	
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00	
14	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00	
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 936,52 12 337,60	
		1.2. Coridor					
		1.2.1. Lucrari de reparatie					
		1.2.1.1. Tavane					
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,000	19,48 18,80	545,44 526,40	
17	CN54A	Aplicarea manuala a	m2	28,000	18,36	514,01	

1	2	3	4	5	6	7
		grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,60	156,80
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	28,000	15,10 10,40	422,80 291,20
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	139,88 123,20	3 916,65 3 449,60
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5.000 Коэффициент к материалам=5.000 Коэффициент к машинам=5.000	m2	28,000	17,15 0,00	480,20 0,00
21	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,000	95,29 50,40	2 668,18 1 411,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	4,41 0,00	123,55 0,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	32,56 26,00	911,69 728,00
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	5,18 0,00	145,16 0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	28,000	6,31 0,00	176,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	28,000	18,99 0,00	531,66 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 436,06 6 563,20
		1.2.1.2. Pereti				
27	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,000	122,09 77,20	9 034,81 5 712,80
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,000	32,56 26,00	2 409,47 1 924,00
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	5,18 0,00	383,65 0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	74,000	6,31 0,00	467,05 0,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	74,000	18,99 0,00	1 405,12 0,00
32	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	102,00 0,00	81,60 0,00
33	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	74,000	14,18 0,00	1 048,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 830,65 7 636,80
		1.2.1.3. Pardoseli				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	18,36 5,60	514,01 156,80
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	28,000	327,48 123,12	9 169,42 3 447,36
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	218,80 0,00	6 126,40 0,00
37	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	28,000	49,52 16,00	1 386,66 448,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 196,49 4 052,16
		1.2.1.4. Timplarie				
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 444,04 18 320,56
		1.2.2. Lucrari electrice				
		1.2.2.1. Lucrari de constructii				
41	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
43	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
44	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 623,22 20 148,56
		1.3. Scara Bloc F-G				
		1.3.1. Lucrari de reparatie				
		1.3.1.1. Tavane				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	275,10 114,08	7 152,52 2 966,00
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	5,48 4,80	82,20 72,00
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	18,36 5,60	275,36 84,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	4,70 0,00	211,50 0,00
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	139,88 123,20	2 098,20 1 848,00
50	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	15,000	17,15 0,00	257,25 0,00
51	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	95,29 50,40	1 429,32 756,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,41 0,00	66,19 0,00
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	32,56 26,00	488,41 390,00
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	5,18 0,00	77,77 0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	6,31 0,00	94,67 0,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	15,000	18,99 0,00	284,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 518,21 6 116,00
		1.3.1.2. Pereti				
57	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	122,09 77,20	15 261,56 9 650,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	125,000	32,56 26,00	4 070,04 3 250,00
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	5,18 0,00	648,06 0,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	6,31 0,00	788,94 0,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	125,000	18,99 0,00	2 373,50 0,00
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	102,00 0,00	153,00 0,00
63	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	125,000	14,17 0,00	1 771,87 0,00
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	2.000	2 104,84 40,00	4 209,67 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 3,00 mp inclusiv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 276,64 12 980,00
		1.3.1.3. Pardoseli				
65	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	95,59 89,60	4 301,58 4 032,00
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat. la pardoseli	m2	45,000	18,36 5,60	826,09 252,00
67	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	45,000	253,24 48,88	11 395,76 2 199,60
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	245,78 26,98	3 195,20 350,80
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	499,81 154,20	6 997,36 2 158,80
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	50,000	49,52 16,00	2 476,17 800,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 192,16 9 793,20
		1.3.1.4. Timplarie				
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40

1	2	3	4	5	6	7	
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv					
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00	
73	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40	
		1.3.1.5. Balustrada					
74	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	999,77 43,20	14 996,62 648,00	
75	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la ferestre)	m	3,000	862,57 0,00	2 587,72 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 584,34 648,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 552,19 29 605,60	
		1.3.2. Lucrari electrice					
		1.3.2.1. Lucrari de constructii					
76	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00	

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
78	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 731,37 31 433,60
		<i>Total</i>	lei			196 291,11
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			15 340,74
		<i>Transport material</i>	1,00 %			1 314,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			212 946,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			2 129,46
		<i>Total</i>	100,00 +			215 075,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			2 150,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				217 226,31 63 919,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Scara Bloc A				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
81	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.000	2,40 2,40	7,20 7,20
82	RpEB13A	Demontarea conductorilor	m	80,000	1,40	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			1,40	112,00
83	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
85		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
86		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
87		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
89		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
90	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
91		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
92	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40

1	2	3	4	5	6	7	
93		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00	
94	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20	
95	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12	
96		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00	
97	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44	
98		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00	
99		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08	
		2.2. Scara Bloc B-C					
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60	
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20	
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductorii montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00	
103	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80	

1	2	3	4	5	6	7
104	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
105		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
106		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
107		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
109		Tub flēxibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
111		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
112	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
113		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
114	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
115	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
116		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
117	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
118		Priza	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
119		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00	27,00	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08	
		2.3. Coridor					
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,80	17,60	
					8,80	17,60	
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40	7,20	
					2,40	7,20	
122	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40	112,00	
					1,40	112,00	
123	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96	187,98	
					269,60	134,80	
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73	131,02	
					314,40	94,32	
125		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20	610,00	
					0,00	0,00	
126		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52	555,60	
					0,00	0,00	
127		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00	15,00	
					0,00	0,00	
128	08-02-409-	Teava din vinilplast pe	100 m	0,800	1 448,35	1 158,68	

1	2	3	4	5	6	7	
	1	constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			952,00	761,60	
129		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85	92,50	
					0,00	0,00	
130	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	4 333,67	130,01	
					3 520,00	105,60	
131		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	460,00	1 380,00	
					0,00	0,00	
132	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	179,81	179,81	
					17,60	17,60	
133	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50	46,09	
					1 756,00	35,12	
134		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00	100,00	
					0,00	0,00	
135	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00	33,92	
					3 044,00	30,44	
136		Priza	buc	1,000	50,00	50,00	
					0,00	0,00	
137		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00	27,00	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 834,41 1 316,28	
		2.4. Scara Bloc D-E					
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80	17,60	
					8,80	17,60	
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40	7,20	
					2,40	7,20	
140	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de	m	80,000	1,40	112,00	
					1,40	112,00	

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
141	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
142	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
143		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
144		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
145		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
147		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
148	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
149		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
150	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
151		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
152	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20	
153	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12	
154		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00	
155	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44	
156		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00	
157		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08	
		2.5. Coridor					
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60	
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20	
160	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00	
161	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80	
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32	

1	2	3	4	5	6	7
		pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²				
163		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
164		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
165		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
167		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
168	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	4 333,67 3 520,00	130,01 105,60
169		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	460,00 0,00	1 380,00 0,00
170	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	179,81 17,60	179,81 17,60
171	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
172		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
173	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
174		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
175		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 834,41 1 316,28
		2.6. Scara Bloc F-G				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60

1	2	3	4	5	6	7
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
178	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00
179	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
180	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
181		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
182		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
183		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
184	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
185		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40

1	2	3	4	5	6	7
187		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
188	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
189		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
190	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
191	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
192		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
193	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
194		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
195		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08
		<i>Total</i>	lei			31 139,94
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 946,13
		<i>Transport material</i>	1,00 %			224,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			33 310,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			81,09
		<i>Total</i>	100,00 +			33 391,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			333,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 725,13 8 108,88
		Total	lei			263 627
		TVA	20,00 %			72 726
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				316 353 72 026

Rectificare conform devizului de excludere

- 292213

Spre achitare

24140

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
Primaria com. Ciorescu

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL„STANCOM CONSTRUCT.,
 (denumirea)

Investitor Primaria CIORESCU
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala in IET
nr 220 „LICURICI,,

Valoarea lucrarilor executate

89734.90 lei

Proces - verbal nr 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Lucrari de reparatie /constructie				
		1.1. Scara Bloc A				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,000	11,48 10,80	57,40 54,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,600	40,00	24,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	40,00	30,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	12,00	3,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	8,00	0,40
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,000	18,36 5,60	91,79 28,00
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,700	40,00	28,00
	24302261010 10	Grund cu Betonocontact"	kg	2,075	30,50	63,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250	2,00	0,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	77,88 61,20	389,41 306,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	7,650	40,00	306,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	35,700	2,20	78,54
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	12,00	0,24
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,395	8,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	3,0784	30,50	93,89
	41001262028 18	Apa	m3	0,2394	12,00	2,87
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	2,856	15,00	42,84
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,68	8,00	5,44
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	34,00	334,80 116,00	11 383,20 3 944,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	88,74	40,00	3 549,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,86	40,00	394,40
	26611128007 00	Placi sau pisoturi de gresie	m2	35,02	180,00	6 303,60
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,70	4,20	578,34
	24302261000 001	Fuga	kg	10,20	18,00	183,60
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	680,00	0,05	34,00
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,60	10,50	321,30
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,53	8,00	12,24
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,408	15,00	6,12
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	32,50	53,52 20,00	1 739,51 650,00
	71320100109 00	Faiantar	h-om	13,00	40,00	520,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,25	40,00	130,00
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	34,8075	25,00	870,19
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,9437	4,20	50,16
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	204,75	0,05	10,24
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,4125	25,00	85,31
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,75	5,00	48,75
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,625	15,00	24,38
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0325	15,00	0,49
		Total capitol:				22 017,52 6 046,48
		1.1.2. Timplarie				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	16,80 16,80	31,75 31,75
	74220100601	Timplar	h-om	0,3969	40,00	15,88

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,3969	40,00	15,88
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 978,93 32,40	3 740,19 61,24
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,3797	40,00	55,19
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1512	40,00	6,05
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,89	1 900,00	3 591,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,56	0,20	1,51
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,945	80,00	75,60
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,3307	25,00	8,27
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,134	2,00	2,27
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0378	8,00	0,30
		Total capitul:				
						3 771,94
						92,99
		1.1.3. 9. Lucrari de reparatie				
		Total capitul:				
						0,00
						0,00
		1.1.4. Pereti				
8	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,40	283,11 149,20	1 811,91 954,88
	74220100601 00	Timplar	h-om	22,08	40,00	883,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,472	40,00	58,88
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,32	40,00	12,80
	26621027002 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,368	120,83	286,13
	28401363127 02	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,08	60,83	369,85
	28401363127 03	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,688	38,75	104,16
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	320,00	0,10	32,00
	28741158338 74	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	185,60	0,06	11,14

1	2	3	4	5	6	7
	28221157080 00	Element de sustinere	buc	17,92	3,00	53,76
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,00	25,73 20,80	668,85 540,80
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	13,52	40,00	540,80
	25211067183 91	Baghete din mase plastice	m	27,30	4,50	122,85
	24621061098 84	Aracet tip EP 50	kg	0,052	25,00	1,30
	24302261025 50	Chit PVA-PVC	kg	0,156	25,00	3,90
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	65,43 48,80	3 271,40 2 440,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	61,00	40,00	2 440,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	357,00	2,20	785,40
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	12,00	2,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,95	8,00	31,60
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,80	15,00	12,00
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,00	12,93 9,60	646,55 480,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	12,00	40,00	480,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	71,50	2,20	157,30
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80	8,00	6,40
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,15	15,00	2,25
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	28,56 22,00	1 428,02 1 100,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	22,50	40,00	900,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	40,00	200,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,745	6,20	327,02
	41001262028 18	Apa	m3	0,05	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	8,00	0,40
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	17,18 12,00	859,23 600,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	10,00	40,00	400,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	40,00	200,00
	26531021008 32	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,65	10,50	258,82
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	8,00	0,40
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa antimucegai	m2	50,00	7,49 1,20	374,32 60,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,50	40,00	60,00
	24165861053 03	Amorsa-grund.antimucegai	kg	7,50	41,41	310,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,50	1,50	3,75
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	41,24 22,00	2 061,90 1 100,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	27,50	40,00	1 100,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,00	45,00	900,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,00	1,90	5,70
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,00	2,00	50,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,50	2,00	5,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	104,80 2,80	83,84 2,24
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,056	40,00	2,24
	14213022004 65	Colorant (material hidrofug)	kg	0,816	100,00	81,60
17	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	50,00	45,89 28,00	2 294,55 1 400,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	35,00	40,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,00	78,33	783,30
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,50	27,50	96,25
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,00	2,00	10,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,50	2,00	5,00
		Total capitul:				
						13 500,57
						8 677,92
		1.1.5. 10, Scari interioare				
		Total capitul:				
						0,00
						0,00
		1.1.6. Treptele la scari				
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	163,00	131,93	21 503,78
					10,40	1 695,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	42,38	40,00	1 695,20
	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	171,15	114,00	19 511,10
	26511221004 021	Chit siliconic	kg	4,075	25,00	101,88
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	978,00	0,20	195,60
		Total capitul:				
						21 503,78
						1 695,20
		1.1.7. Blocul BC,DE				
		1.1.7.1. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	16,80	67,20
					16,80	67,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,84	40,00	33,60
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,84	40,00	33,60
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00	1 978,93	7 915,74
					32,40	129,60
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,92	40,00	116,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	40,00	12,80
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,00	1 900,00	7 600,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,00	0,20	3,20
	24165661015	Spuma de poliuretan	kg	2,00	80,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	72					
	24302261016 00	Chit silionic	kg	0,70	25,00	17,50
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,40	2,00	4,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	8,00	0,64
		Total capitol:				
						7 982,94
						196,80
		Total capitol:				
						7 982,94
						196,80
		Total capitol:				
						68 776,74
						16 709,39
		Total capitol:				
						68 776,74
						16 709,39

Total proces-verbal:

	Total	lei	68 776,74
	Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %	4 010,25
	Transportul materialelor (P3) * 1 %	1,00 %	518,65
	Cheltueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	733,06
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	74 038,70
	Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	740,39
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +	74 779,08
	TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	14 955,82
	TOTAL:		89 734,90
			16 709,39

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01

privind achiziția lucrărilor de execuție

„ 27 ” iunie 2022

sat. Zăicana, raionul Criuleni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat, între **Instituția Publică Gimnaziul Zăicana**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

satul Zăicana, raionul Criuleni, telefon: 069-82-61-58, fax: 0248-71-2-83

(localitatea),

IDNO 1012620009131 reprezentat prin **Director - Manziuc Victor**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“ STANCOM CONSTRUCT ”, S.R.L.**, cu sediul în
(denumirea operatorului economic)

satul Izbiște, raionul Criuleni, telefon: 069-49-93-78,

(localitatea)

IDNO 1019600013953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.2-3648/21 din „27
” octombrie 2021, eliberată de Agenția pentru supraveghere tehnică, pe un termen de 1 ani, pentru
genurile de activitate participarea la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și
instalațiilor, reprezentat prin **Administrator - Stanila Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă
parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările reparația scării de la intrare și a pavajului* în
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele,
standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și 3 zile după primirea ordinului de
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra

calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **295 288 mii lei MD**
(suma cu cifre și litere)

(două sute nouăzeci și cinci de mii două sute optzeci și opt de lei și zero bani), inclusiv **49 215 mii lei TVA lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

(patruzeci și nouă de mii două sute cincisprezece lei și zero bani)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform contractului încheiat explicit în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia îi se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere,

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție

împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-înteresse, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: sat. Izbiște, raionul Criuleni

Telefon: 069499378

Cod fiscal: 1019600013953

Banca: BC "Moldindconbank" SA
sucursala Criuleni

Cod: MOLDMD2X340

IBAN: MD51ML000000022517401803

BENEFICIARUL

Adresa poștală: sat. Zăicana. Raionul Criuleni

Telefon: 069826158

Cod fiscal: 1012620009131

Banca: BC "Moldindconbank" SA
sucursala Criuleni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD56TRPDAS311120A13465AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Stanilo
2022-000000897

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU

BENEFICIAR



Coordonator școală, D. C. A.
Olga Simion



Sima



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000322192



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.119 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки	11.10.2022 / 11.10.2022	număr: номер	data: дата
		9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

Furnizor: Поставщик	S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, S.IZBISTE Contr MD51ML00000022517401803, BC'Moldindconbank'S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1019600013953 / 4800719
------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	I.P. GIMNAZIUL ZAICANA, DIN S. ZAICANA, R-NUL CRIU, S.ZAICANA Zaicanna	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1012620009131 /
---	--	-------------------------------	-----------------

Delegație seria Доверенность серия	număr номер	data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы	PROCES-VERBALNR.2 DE RECEPȚIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE OCTOMBRIE 2022
---------------------------------------	----------------	--------------	-----------------------------	---	--

Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirișări Переадресовки
-----------------------------------	--	--------------------------------

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
REPARATIE A SCARILOR DE LA TRARE SI A PAVAJULUI	serv	1	99013.33	99013.33	20	19802.67	118816.00				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				99013.33	X	19802.67	118816.00	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: Отпуск	director ION STANILA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/ электронная подпись Поставщика 11.10.2022
------------------------------	----------------------	--

zreșii: _____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director ION STANILA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/ электронная подпись Поставщика 11.10.2022
--	----------------------	--

L.S. _____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

_____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

_____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) cumpărător/beneficiar:		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя
---	--	--

_____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul din s. Zaicana
 (denumirea)

Obiect Gimnaziul din s. Zaicana (pavaj si
 scara)

Valoarea lucrarilor executate **118 816 lei**

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Scara						
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	110,180	25,89 25,49	2 852,67 2 808,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,090	23,05 22,95	232,55 231,54
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la lucrari exterioare	m2	120,270	23,16 10,20	2 785,59 1 226,29
4	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	110,180	94,40 50,98	10 400,97 5 617,19
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,090	173,91 144,45	1 754,78 1 457,49
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la lucrari exterioare	m2	120,270	23,16 10,20	2 785,59 1 226,29
7	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi	m2	10,090	368,22 208,17	3 715,34 2 100,46

1	2	3	4	5	6	7
		de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
8	CG17D1	Pardoseli din plăci prefabricate din beton (22 mm grosime) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m ²	m ²	110,180	402,84 246,41	44 384,62 27 149,78
		<i>Total</i>		lei		68 912,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 912,11 41 817,64

	Total	lei	68 910
	Asigurarea socială	24 %	10 036
	Total		78 946
	Transportul	10 %	2 634
	Total		81 580
	Cheltuieli de regie	14,5 %	11 829
	Total		93 409
	Beneficiu de deviz	6 %	5 605
	Total		99 014
	TVA	20 %	19 803
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		118 816 41 817

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

(denumirea) *Stancom*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Gimnaziul din s. Zaicana

(denumirea) *Zaicana*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000322193



Formular tipic
Anexa I la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Талонна форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării 11.10.2022 / 11.10.2022
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер: _____ дата: _____

9. Transportator / Перевозчик

Furnizor: S.R.L. STANCOM CONSTRUCT, SIZBISTE Cont MD51ML00000022517401803, BC'Moldindconbank'S.A. suc.
Поставщик: Criuleni, MOLDM2X340

c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: I.P. GIMNAZIUL ZAICANA, DIN S. ZAICANA, R-NUL CRIU, S.ZAICANA Zaicana
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1012620009131 / ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

PROCES-VERBAL NR. 1 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE OCTOMBRIE 2022

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки

7. Redirișări / Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură / Единича измерениа	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общия сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общия сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, ton / Масса брутто, тонн
JCRARI DE REPARATIE A SCARILOR DE LA TRARE SI A PAVAJULUI	serv	1	147060.00	147060,00	20	29412,00	176472,00				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				147060,00	X	29412,00	176472,00	X	X	X	0,0

Permisi eliberarea: director ION STANILA
Отпуск: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 11.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activete (serviciile): director ION STANILA
Сдан товары/активы (услуги): _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 11.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

Primit mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик): _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик): _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель: _____

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL STANCOM CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul din s. Zaicana
 (denumirea)

Obiect Gimnaziul din s. Zaicana (pavaj si scara)

Valoarea lucrarilor executate 176 472 lei

P r o c e s - v e r b a l N r . 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	308,340	58,63 58,63	18 077,79 18 077,79
2	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	308,340	19,54 19,54	6 025,90 6 025,90
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu b=10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	44,130	192,07 25,49	8 476,10 1 124,92
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (4 cm. gr.) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si	m2	308,340	231,25 50,64	71 302,15 15 615,02

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
5	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	19,740	29,74 29,74	587,06 587,06
6	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	19,740	22,80 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			104 919,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 919,00 41 430,69

	Total	lei	104 919
	Asigurarea sociala	24 %	9 943
	Total		114 862
	Transportul	10 %	6 304
	Total		121 166
	Cheltuieli de regie	14,5 %	17 569
	Total		138 735
	Beneficiu de deviz	6 %	8 324
	Total		147 059
	TVA	20 %	29 413
			176 472
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		41 431

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

(denumirea) *Stancom*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Signature]



Investitor
Gimnaziul din s. Zaicana

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Signature]

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

„30” Octombrie 2022

satul Oclanda, r-ul Soroca
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21064568 din data 27 sept 2022, între Primăria satului Oclanda, cu sediul în s. Oclanda, r-nul Soroca,

(denumirea autorității contractante)

telefon: 023044536 , IDNO -1007601003563 reprezentat prin Pimarul, s. Oclanda, r-nul Soroca, dna I Vacari Lidia (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „STANCOM CONSTRUCT”, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în s. Izbiște, r-ul Criuleni (localitatea)

telefon: 069499378, fax: _____, IDNO 1019600013953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 407395 din „21”martie 2019, eliberată de Agencia Servicii Publice ,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de construcții , reprezentat prin administrator – Stanila Ion , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul pentru Tineret din s. Oclanda, r-nul Soroca în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2022 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 615313,20 lei / șase sute cinsprezece mii trei sute treisprezece lei 20 bani / MD, inclusiv 102552,20 lei / una suta două mii cinci sute cinzeci și doi lei 20 bani /

. (suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

TVA lei MD

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de cinci ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

3 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cea laltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

4 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: SRL Stancom Construct
Telefon: 069499378
Cod fiscal: 1019600013953
Banca: S.A. Moldincombank
Cod: MOLDMD2X340
IBAN: MD51ML000000022517401803

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria satului Oclanda
Telefon: 023044536
Cod fiscal: 1007601003563
Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD36TRPDAI222500A05874AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Stanila Ion
Date: 2022.11.09 11:01:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul pentru Tineret din s. Oclanda, r-nul Soroca				
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul pentru Tineret din s. Oclandă r-ul Soroca	452000 00-9	Buc.	1	615313,20	615313,20	31.12.2022
TOTAL							

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAE000538838



Comanda nr. 118 din 28 august 2017
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de lucru
Prin intermediul Sistemului Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19.12.2022 / 19.12.2022		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. STANCOM CONSTRUCT. S.IZBISTE Cămin MD51ML00000022517401803, BC "Moldindconbank" S.A. suc. Criuleni. MOLDM2X340		9. Transportator Перевозчик		c./f. nr. TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI OCLANDA, S.OCLANDA		4. Documente anexate Прилагаемые документы		PROCES-VERBAL NR. 1 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE DECEMBRIE AN 2022	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatului делегированный		5. Punct încărcare Пункт погрузки	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	
10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		45200000-9, LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA SALA SPORTIVA LA CENTRUL PENTRU TINERET DIN s. OCLANDA r. SOROCA		serv	
1		329186.67		329186.67		20	
65837.33		395024.00		-		-	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		329186.67		X		65837.33	
				X		395024.00	
13. Peronis eliberarea: разрешен:		director ION STANILA		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдел товар/активы (услуги)		director ION STANILA		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022	
L.Ș.							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдел товар/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAE00538945



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factura
Prin intermediul Sistemului Automatizat de Facturare
Nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		19.12.2022 / 19.12.2022		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. STANCOM CONSTRUCT. S.IZBISTE Cont MD51ML000B0022517401803, BC"Moldindconbank'S.A. suc. Crideni, MOLDM2X340		c.f./ nr.TVA 1019600013953 / ф.к./ код НДС 4806719								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI OCLANDA, S.OCLANDA		c.f./ nr.TVA 1007601003563 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы				PROCES-VERBAL NR. 2 DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PE DECEMBRIE AN 2022				
5. Punct încălzire Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леа	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
45200000-9. LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA SALA SPORTIVA LA CENTRUL PENTRU TINERET DIN s. OCLANDA r. SOROCCA		serv	1	76876.67	76876.67	20	15375.33	92252.00				
12. TOTAL (pe factura fisenă) / Всего (по налоговой накладной)				76876.67	X	15375.33	92252.00	X	X	X	0,00	

13. Permis eliberarea: director ION STANILA
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Arhicăi semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ION STANILA
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Arhicăi semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя