

**Lucrari de constructie a teatrului de vara din
s.Rautel, r-nul Falesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 599 462,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Structura de rezistenta				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,30	1 116,00	334,80
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,50	152,80	534,80
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,00	50,16	200,66
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,00	588,08	7 057,01
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,00	50,16	601,98
6	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	55,00	10,38	570,83
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,55	4 145,38	2 279,96


		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				11 580,04 2 872,97
		1.1.2. Executia fundatiei si a pardoselei				
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,00	98,40	9 839,77
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	366,36	17,38	6 365,84
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 22 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura AI d22)	kg	107,45	17,38	1 867,07
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor A I d6 mm in fundatii izolate	kg	86,85	18,53	1 609,24
12	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	23,30	1 166,34	27 175,79
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	20,60	1 106,55	22 794,99
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,00	588,08	10 585,52
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,00	4 145,06	74 611,10
16	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	770,00	18,54	14 277,45
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 7.5 (pardoseli)	m3	19,00	1 054,52	20 035,85
		Total Executia fundatiei si a pardoselei Inclusiv salariu				189 162,62 36 155,47
		1.1.3. Executia constructiei metalice				
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	188,76	24,09	4 547,98

19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,63	25,91	68,14
20	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,63	443,04	1 165,20
		Total Executia constructiei metalice Inclusiv salariu				5 781,32 1 753,96
		Total Structura de rezistenta Inclusiv salariu				206 523,98 40 782,40
		1.2. Lucrari de finisare				
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (grosimea 10 cm, de culoare albastru inclusiv sistema de fixare si profil de finisare)	m2	117,20	880,10	103 148,13
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat alveola)	m2	88,00	245,97	21 645,80
23	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,68	1 898,65	3 189,73
24	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,78	1 479,39	5 592,11
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,50	71,08	6 646,21
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	93,50	23,94	2 238,55
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi portelanat de calitate superioara format scindura din lemn)	m2	93,50	351,81	32 894,51
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	35,00	362,21	12 677,18

		pina la 200 x 200 mm (culoare galbena)				
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, (placarea treptelor si clumbelor cu gresie suprafata facturata alba\galbena)	m2	30,00	541,50	16 245,04
30	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala ϕ 45-1ml/ml, Teava orizontala ϕ 15-3ml/ml, Teava verticala ϕ 35-1,84ml/ml)	m	7,10	706,49	5 016,08
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				209 293,34 37 651,00
		<i>Total</i>	lei			415 817,32
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			17 647,51
		<i>Transportarea materiale</i>	6 %			15 449,45
		<i>Total</i>				448 914,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			31 424,00
		<i>Total</i>				480 338,28
		<i>Beneficiu</i>	4 %			19 213,53
		<i>Total</i>				499 551,81
		<i>TVA</i>	20 %			99 910,36
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				599 462,17 78 433,40

		Total	lei			599 462,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				599 462,17

Intocmit



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)