

Renovarea taberei de odihna pentru copii Miorita r-ul Orhei s. Ivancea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Renovarea taberei de odihna pentru copii Miorita r-ul Orhei s. Ivancea

Valoarea de deviz 2 227 873,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari ciclul 0.000				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	4,200	1 644,00 0,00	6 904,80 0,00
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3,200	69,57 69,57	222,62 222,62
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,200	302,47 30,61	3 690,14 373,45
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente	m2	99,200	71,10 37,10	7 052,79 3 680,72
5	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit	kg	1 494,000	12,30 1,02	18 369,27 1 524,42

1	2	3	4	5	6	7
		FC-1				
6	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - la fundațiile monolit FC-1	kg	192,400	12,98 1,70	2 496,51 327,20
7	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	34,200	967,51 139,14	33 088,97 4 758,59
8	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,140	967,52 139,14	3 038,00 436,90
9	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în coloanele monolit - de la cota - 1.600 pînă la cota - 0.300	m2	36,000	83,84 40,20	3 018,09 1 447,05
10	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pînă la cota - 0.300	kg	455,600	12,30 1,02	5 601,77 464,88
11	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pînă la cota - 0.300	kg	63,490	12,98 1,70	823,82 107,97
12	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m	m3	2,340	1 101,53 166,97	2 577,59 390,71

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300				
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile perete	m2	162,000	71,10 37,10	11 517,64 6 010,85
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la fundatiile perete	m3	55,700	967,51 139,14	53 890,54 7 750,10
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura	m2	49,600	71,10 37,10	3 526,38 1 840,35
16	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota - 0.100	kg	422,700	12,30 1,02	5 197,25 431,31
17	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota - 0.100	kg	98,100	12,98 1,70	1 272,91 166,83
18	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000	m3	6,700	1 101,54 166,97	7 380,31 1 118,68
19	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii	m2	136,000	45,11 11,75	6 135,21 1 597,95
20	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile - zasipca pazuh	m3	426,000	217,37 35,56	92 598,77 15 147,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			268 403,38
		Total Lucrari ciclul 0.000 Inclusiv salariu				268 403,38 47 798,29
		2. Lucrari mai sus de cota 0.000				
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 0.300 pina la cota 2.400	m2	19,200	83,84 40,20	1 609,65 771,76
22	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota - 2.400	kg	367,600	12,30 1,02	4 519,77 375,08
23	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota 2.400	kg	92,800	12,98 1,70	1 204,14 157,82
24	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la coloane de la cota - 0.100 pina la cota 2.400	m3	4,100	1 101,54 166,97	4 516,30 684,57
25	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m - grosimea 300 mm Bricston	m3	82,800	1 576,09 182,43	130 499,97 15 105,04
26	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m - grosimea 120 mm Bricston	m3	18,800	1 758,92 161,09	33 067,64 3 028,55
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	84,900	83,84	7 117,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la grinzile monolit			40,20	3 412,64
28	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg	26,400	24,07 6,49	635,34 171,41
29	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CG1 - CG4 la cota 2.700	kg	1 324,300	12,30 1,02	16 282,74 1 351,26
30	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CG1 - CG4 la cota 2.700	kg	224,300	12,98 1,70	2 910,42 381,44
31	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - CG1 - CG4 la cota 2.700	m3	12,100	967,51 139,14	11 706,92 1 683,59
32	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - conform proiect	m3	7,100	4 704,13 744,86	33 399,33 5 288,52
33	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	352,900	45,04 9,12	15 895,13 3 218,95
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 252,38 204,16	1 252,38 204,16
35	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,120	18 006,33 556,58	2 160,76 66,79
36	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	11,200	22,85 5,26	255,93 58,87

1	2	3	4	5	6	7
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,200	<u>167,72</u> 26,28	<u>1 878,41</u> 294,36
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	352,900	<u>18,07</u> 7,73	<u>6 377,56</u> 2 727,91
39	CK28C	Placi din OSB sub GONT	m2	352,900	<u>191,76</u> 77,30	<u>67 670,38</u> 27 279,17
40	CE03A	Invelitoare din sindrila bitumrnoase GONT	m2	352,900	<u>192,89</u> 24,74	<u>68 070,00</u> 8 729,33
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect	m2	26,690	<u>1 222,12</u> 22,57	<u>32 618,28</u> 602,44
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,800	<u>159,73</u> 2,78	<u>2 523,78</u> 43,97
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,120	<u>1 211,52</u> 25,04	<u>12 260,63</u> 253,45
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF	m2	40,040	<u>977,42</u> 55,66	<u>39 135,72</u> 2 228,46
45	CE41A	Montarea grinzilor din lemn , bara craniata, bara frontala - la planseu	m3	3,970	<u>4 704,13</u> 744,86	<u>18 675,40</u> 2 957,10
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	277,800	<u>93,07</u> 2,78	<u>25 854,51</u> 773,06
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric - la planseu	m2	277,800	<u>18,07</u> 7,73	<u>5 020,37</u> 2 147,40
48	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	111,000	<u>29,51</u> 26,90	<u>3 275,65</u> 2 985,94

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la pardoseli				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,900	302,47 30,61	4 204,34 425,49
50	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm - pentru pardoseli	kg	234,470	12,02 0,74	2 817,65 174,00
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	190,510	95,60 27,83	18 213,58 5 301,52
52	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	695,200	67,78 37,10	47 121,08 25 794,70
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	695,200	2,79 0,93	1 937,94 644,87
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din sepeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	550,900	15,96 6,18	8 791,99 3 406,77
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	550,900	29,71 17,01	16 364,97 9 368,60
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	550,900	2,79 0,93	1 535,69 511,01
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	550,900	28,11 17,01	15 486,46 9 368,61
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	189,700	135,24 61,84	25 655,03 11 731,05

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din din serpeanca lipit cu aracet , inclusiv stratul de amorsaj - la sovuri	m2	9,400	15,96 6,18	150,01 58,13
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	189,700	29,71 17,01	5 635,21 3 226,04
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2	189,700	28,11 17,01	5 332,69 3 226,04
62	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	177,200	13,43 8,04	2 380,54 1 424,55
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	144,300	214,16 75,75	30 903,11 10 931,30
64	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	194,200	46,51 26,28	9 031,47 5 103,97
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,800	227,39 77,30	14 962,32 5 086,34
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	109,200	47,54 26,28	5 191,50 2 870,00
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	128,400	228,20 40,20	29 301,27 5 161,17

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			795 411,79
		Total Lucrari mai sus de cota 0.000 Inclusiv salariu				795 411,79 190 797,20
		3. Lucrari exterioare				
68	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	281,900	83,45 49,47	23 523,83 13 946,16
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,800	221,61 11,13	3 944,58 198,14
70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	281,900	14,94 3,71	4 211,84 1 045,96
71	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura - la soclu	m2	76,000	342,25 216,44	26 010,69 16 449,44
72	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	206,400	62,84 21,03	12 969,26 4 339,68
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	172,800	30,71 23,19	5 306,77 4 007,23
		<i>Total</i>	Lei			75 966,97
		Total Lucrari exterioare				75 966,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				39 986,61
		4. Electricitate				
74	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie lormat panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 03	buc	1,000	1 693,67 302,09	1 693,67 302,09
75	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip SRV de 40 A	buc	1,000	270,28 110,38	270,28 110,38
76	RpEG04C	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 12 module	buc	1,000	380,64 159,55	380,64 159,55
77	RpEG04C	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 24 module	buc	1,000	470,64 159,55	470,64 159,55
78	RpEE01B	Montarea interupatoarelor de 6A in carcasa de aminoplast - tip VCN	buc	9,000	39,10 11,75	351,88 105,75
79	RpEE09C	Montarea separator de sarcina - rubilinic	buc	1,000	265,19 78,54	265,19 78,54
80	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp - marca VVG	m	5,000	53,53 4,64	267,66 23,19
81	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp - marca VVG	m	5,000	39,36 5,57	196,80 27,83
82	RpED02C	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 3x2.5 mmp - tip	m	170,000	26,19 4,95	4 452,16 841,02

1	2	3	4	5	6	7
		VVG				
83	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 1.5 mmp - marca VVG	m	280,000	14,55 4,64	4 073,71 1 298,64
84	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,, montate aparent, avind sectiunea de 4x1.5 mmp - marca VVG	m	50,000	23,87 4,64	1 193,34 231,90
85	RpEE09A	Montarea automate de tip BA4729/3 B40	buc	4,000	110,44 25,66	441,77 102,65
86	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip PSS 90	buc	8,000	258,10 33,70	2 064,82 269,62
87	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip PSS 60	buc	1,000	219,42 37,72	219,42 37,72
88	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE	buc	1,000	159,42 37,72	159,42 37,72
89	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere - tip PSS 40	buc	2,000	237,71 54,11	475,42 108,22
90	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol STOP	buc	1,000	150,12 37,72	150,12 37,72
91	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat - LBA 3923	buc	4,000	144,43 37,72	577,70 150,89
92	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip LED	buc	18,000	441,70 33,70	7 950,65 606,65
93	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinii PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm - Tip STR 10	m	505,000	16,97 13,30	8 569,09 6 714,28
94	RpEE01B	Montarea interuptoarelor diferencial 10 A, in carcasa de aminoplast	buc	33,000	36,07 11,75	1 190,22 387,74
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	12,000	46,07	552,84

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A			9,59	115,02
96	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit	buc	1,000	3 531,90 26,90	3 531,90 26,90
97	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam. 16 mm	m	30,000	48,96 26,28	1 468,88 788,46
		<i>Total</i>	Lei			40 968,22
		Total Electricitate Inclusiv salariu				40 968,22 12 722,03
		5. Apeduct, canalizare				
98	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	44,000	35,13 17,93	1 545,93 789,08
99	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	33,000	40,33 20,10	1 330,80 663,23
100	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	9,000	57,04 22,26	513,32 200,36
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	31,000	27,46 7,73	851,26 239,63
102	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm	m	7,000	26,59 6,80	186,16 47,62
103	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	33,000	69,02	2 277,81

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			9,89	326,52
104	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	20,000	88,89 12,99	1 777,73 259,73
105	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	774,93 57,20	6 974,33 514,82
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	523,02 51,02	4 707,16 459,16
107	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 251,38 151,51	11 262,44 1 363,57
108	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	9,000	3 052,43 111,31	27 471,89 1 001,81
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	843,02 51,02	7 587,16 459,16
110	RpIA22A	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda - W 80 L	buc	4,000	1 912,90 286,94	7 651,59 1 147,75
111	RpIA22A	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda - W 10 L	buc	1,000	1 559,40 286,94	1 559,40 286,94

1	2	3	4	5	6	7
112	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	9,000	318,37 12,37	2 865,31 111,31
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 160	buc	32,000	80,61 9,89	2 579,66 316,62
114	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	9,000	84,38 32,47	759,38 292,19
115	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	23,000	80,61 9,89	1 854,13 227,57
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna	100 m3	0,140	1 908,00 0,00	267,12 0,00
117	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100	99,87 99,87	109,86 109,86
118	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,200	255,43 27,82	306,52 33,39
119	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000	1 475,00 0,00	2 950,00 0,00
120	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	1 273,52 21,64	2 547,04 43,29
121	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	4,000	61,58 24,73	246,30 98,94

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
122	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,000	61,58 24,74	369,46 148,42
123	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri	m3	55,600	64,45 61,84	3 583,42 3 438,30
124	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	144,000	4,64 4,64	667,87 667,87
125	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	114,000	20,09 3,09	2 290,49 352,49
		<i>Total</i>	Lei			97 093,54
		Total Apeduct, canalizare Inclusiv salariu				97 093,54 13 599,63
		6. Ventilarea				
126	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	49,000	288,34 106,36	14 128,79 5 211,88
127	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	18,000	111,02 24,74	1 998,35 445,24
128	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata	m	35,000	92,74 40,20	3 245,77 1 406,86

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm				
129	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonare termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm	m	35,000	21,08 15,46	737,93 541,10
130	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK100	buc	1,000	283,25 106,36	283,25 106,36
131	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160	buc	8,000	283,26 106,36	2 266,11 850,92
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,000	83,66 15,46	752,94 139,14
133	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului - de 3.52W	buc	8,000	8 495,93 1 754,40	67 967,47 14 035,21
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea	kg	130,000	24,07 6,49	3 128,67 844,12
135	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului - de 2.64 W	buc	1,000	8 352,54 2 173,68	8 352,54 2 173,68
136	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la canale de centilare, cu prepararea manuala a mortarului M-50 - la canale ventilare acoperis	m3	3,100	2 226,80 181,19	6 903,07 561,69
137	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS	buc	9,000	4 161,27 688,59	37 451,42 6 197,30
138	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare	buc	2,000	23,57	47,13

1	2	3	4	5	6	7
		si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii			5,57	11,13
139	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000	345,85 189,85	691,70 379,70
		<i>Total</i>	Lei			147 955,14
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				147 955,14 32 904,33
		7. Amenajare teritoriu				
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	75,60 0,00	211,68 0,00
141	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	27,600	302,47 30,61	8 348,20 844,86
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	138,000	123,06 9,28	16 982,75 1 280,09
143	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	275,000	225,79 32,28	62 093,61 8 877,13
144	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	97,900	3,40 3,40	332,98 332,98
145	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,980	564,83 149,03	553,53 146,05
		<i>Total</i>	Lei			88 522,75
		Total Amenajare teritoriu Inclusiv salariu				88 522,75 11 481,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 514 321,79
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			78 590,07
		Transportarea materialelor	4 %			44 845,00
		Total				1 637 756,86
		Cheltuieli de regie	9 %			147 398,12
		Total				1 785 154,98
		Beneficiul de deviz	4 %			71 406,19
		Total				1 856 561,17
		Tva	20 %			371 312,23
		Total deviz:				2 227 873,40
		Inclisiv salariu				349 289,20

Intocmit

Administrator Ignatov Arcadie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)