

DEVIZ OFERTA

Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str. Socoleni 19 (spații et. 6)

Valoarea de deviz 1 463 545,51 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hol 20				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	54,600	14,94 14,19	815,66 774,99
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	54,600	6,06 1,58	330,99 86,11
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,600	96,17 63,08	5 250,90 3 444,38
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,600	82,91 64,14	4 526,69 3 501,79
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,600	19,23 10,51	1 050,10 574,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,600	4,08 1,58	222,89 86,11

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,600	48,36 28,91	2 640,64 1 578,67
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,600	23,72 15,77	1 295,29 861,09
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,600	4,08 1,58	222,89 86,11
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	54,600	42,79 28,91	2 336,19 1 578,68
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclue lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
		<i>Total</i>	lei			18 900,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 900,72 12 624,56
		1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	259,31 115,65	6 482,72 2 891,35
13	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,500	362,46 138,64	1 268,62 485,23
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	0,800	6,06 1,57	4,85 1,26
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,800	99,30 80,44	79,44 64,35
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,08 1,58	17,55 6,78
17	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	4,300	48,36 28,91	207,96 124,33

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor				
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	4,300	23,72 15,77	102,01 67,82
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,08 1,58	17,55 6,78
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,300	42,79 28,91	183,99 124,33
		<i>Total</i>	lei			8 364,69
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 364,69 3 772,23
		1.1.3. Glafuri rigle, coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,700	14,94 14,19	70,21 66,71
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,700	123,95 78,12	582,57 367,16
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,700	19,23 10,51	90,40 49,42
24	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	20,000	12,00 6,83	239,90 136,68
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,700	4,08 1,58	19,18 7,41
26	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,700	48,37 28,91	227,32 135,90
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, coloanelor	m2	4,700	23,73 15,77	111,51 74,13
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,700	4,08	19,18

1	2	3	4	5	6	7
					1,58	7,41
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,700	42,79 28,91	201,10 135,89
		<i>Total</i>	lei			1 561,37
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 561,37 980,71
		1.1.4. Pardoseli				
30	RpCM33G kman 0,2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	18,000	16,22 16,09	291,94 289,56
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,000	63,63 21,03	1 145,33 378,51
32	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	3,000	133,27 17,87	399,82 53,62
33	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,500	89,89 78,85	2 292,09 2 010,80
		<i>Total</i>	lei			4 129,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 129,18 2 732,49
		1.1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,740	22,08 22,08	104,66 104,66
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,800	2 158,81 42,58	3 885,85 76,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)				
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	2 169,57 47,84	6 378,53 140,65
		<i>Total</i>	lei			10 369,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 369,04 321,96
		<i>Total</i>	lei			43 325,00
		Total Hol 20 Inclusiv salariu				43 325,00 20 431,95
		1.2. Hol 22				
		1.2.1. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	162,750	14,94 14,19	2 431,31 2 310,06
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	162,750	6,06 1,58	986,61 256,67
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,750	96,17 63,08	15 651,70 10 266,92
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,750	82,91 64,14	13 493,02 10 438,04
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,750	19,23 10,51	3 130,12 1 711,15
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	162,750	4,08	664,36

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor tip supraton			1,58	256,67
43	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	162,750	48,36 28,91	7 871,19 4 705,68
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	162,750	23,72 15,77	3 860,97 2 566,73
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	162,750	4,08 1,58	664,36 256,67
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	162,750	42,79 28,91	6 963,67 4 705,67
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in camere tehnica)	m2	85,000	42,79 28,91	3 636,93 2 457,65
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclue lant)	buc	4,000	104,24 26,28	416,96 105,14
		<i>Total</i>	lei			59 771,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 771,20 40 037,05
		1.2.2. Tavan				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	88,600	259,31 115,65	22 974,79 10 246,95
50	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	19,600	362,47 138,64	7 104,33 2 717,28
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	7,400	6,06 1,58	44,85 11,67
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	7,400	99,29 80,43	734,76 595,20

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,000	4,08 1,58	110,22 42,58
54	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,000	48,36 28,91	1 305,82 780,67
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	27,000	23,72 15,77	640,53 425,82
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,000	4,08 1,58	110,22 42,58
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	27,000	42,79 28,91	1 155,27 780,66
		<i>Total</i>	lei			34 180,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				34 180,79 15 643,41
		1.2.3. Glafuri rigle, coloane				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,950	14,94 14,19	298,03 283,17
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,950	123,95 78,12	2 472,80 1 558,47
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,950	19,23 10,51	383,69 209,75
61	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	84,000	12,00 6,83	1 007,60 574,06
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,950	4,08 1,58	81,44 31,46
63	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	19,950	48,36 28,91	964,86 576,83

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor				
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	19,950	23,72 15,77	473,28 314,63
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,950	4,08 1,58	81,44 31,46
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	19,950	42,79 28,91	853,60 576,82
		<i>Total</i>	lei			6 616,74
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				6 616,74 4 156,65
		1.2.4. Pardoseli				
67	RpCM33G kman 0,2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	60,000	16,22 16,09	973,14 965,19
68	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	60,000	63,63 21,03	3 817,73 1 261,68
69	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	90,000	89,89 78,86	8 089,75 7 096,96
		<i>Total</i>	lei			12 880,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 880,62 9 323,83
		1.2.5. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,580	22,08 22,08	410,24 410,24
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,800	2 158,81 42,58	3 885,85 76,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (usi revizie)				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	2 158,81 42,58	8 203,46 161,81
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,880	2 169,56 47,84	12 757,04 281,29
		<i>Total</i>	lei			25 256,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 256,59 929,99
		<i>Total</i>	lei			138 705,94
		Total Hol 22 Inclusiv salariu				138 705,94 70 090,93
		1.3. Biroul 608 (23)				
		1.3.1. Pereti				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	50,400	14,94 14,19	752,92 715,37
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	50,400	6,06 1,58	305,53 79,49
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,300	82,91 64,14	4 004,39 3 097,74

1	2	3	4	5	6	7
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,300	19,23 10,51	928,95 507,83
79	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	48,300	32,75 25,23	1 581,94 1 218,78
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,300	4,08 1,58	197,16 76,17
81	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,300	48,36 28,91	2 335,96 1 396,52
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,300	23,72 15,77	1 145,83 761,74
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,300	4,08 1,58	197,16 76,17
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,300	42,79 28,91	2 066,64 1 396,52
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
87	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		Total	lei			14 846,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 846,98 9 760,56
		1.3.2. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	259,31 115,65	3 889,64 1 734,81
89	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,500	362,45 138,63	543,68 207,95
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	2,400	6,06 1,58	14,55 3,79
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400	99,29 80,43	238,30 193,04
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,08 1,58	15,92 6,15
93	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,900	48,36 28,91	188,62 112,76
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,900	23,72 15,77	92,52 61,50
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,08 1,58	15,92 6,15
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,900	42,79 28,91	166,87 112,76
		<i>Total</i>	lei			5 166,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 166,02 2 438,91
		1.3.3. Glafuri rigle, coloane				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,94 14,19	49,30 46,84

1	2	3	4	5	6	7
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	123,95 78,12	409,02 257,79
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	19,23 10,52	63,47 34,70
100	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,500	12,00 6,83	293,88 167,44
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
102	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	48,36 28,92	159,60 95,42
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	23,72 15,77	78,29 52,05
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	42,79 28,91	141,20 95,41
		<i>Total</i>	lei			1 221,70
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 221,70 760,05
		1.3.4. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,400	25,22 24,18	438,89 420,78
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	16,88 15,77	243,01 227,10
108	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	17,400	98,87 44,16	1 720,37 768,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,400	98,66 12,30	1 716,64 214,04
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,100	681,83 167,70	13 022,91 3 203,03
111	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			17 270,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 270,12 4 846,98
		1.3.5. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
114	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			42 988,46
		Total Biroul 608 (23) Inclusiv salariu				42 988,46 17 982,35
		1.4. Biroul 606 (24-29-40)				
		1.4.1. Pereti				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	57,700	14,94	861,96

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			14,19	818,98
116	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,020	51 217,50 9 284,50	1 024,35 185,69
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,660	6,06 1,58	355,60 92,51
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,660	96,17 63,08	5 641,36 3 700,51
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,860	82,91 64,14	4 631,14 3 582,60
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,860	19,23 10,51	1 074,34 587,31
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,860	4,08 1,58	228,03 88,10
122	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,860	48,36 28,91	2 701,60 1 615,11
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,860	23,72 15,77	1 325,19 880,97
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,860	4,08 1,58	228,03 88,10
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si	m2	55,860	42,79 28,91	2 390,12 1 615,11

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel)				
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,800	385,76 86,74	1 080,13 242,87
128	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	8,000	26,36 13,67	210,87 109,35
		<i>Total</i>	lei			21 961,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 961,20 13 659,78
		1.4.2. Tavan				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	259,31 115,65	5 082,46 2 266,82
130	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,500	362,45 138,63	543,68 207,95
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1,500	6,07 1,58	9,10 2,37
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,500	99,29 80,43	148,94 120,65
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	4,08 1,58	12,25 4,73
134	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	48,36 28,91	145,09 86,74
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,000	23,72 15,77	71,16 47,31
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	4,08 1,58	12,25 4,73

1	2	3	4	5	6	7
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	42,79 28,91	128,37 86,74
		<i>Total</i>	lei			6 153,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 153,30 2 828,04
		1.4.3. Glafuri rigle, coloane				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,94 14,19	49,30 46,84
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	123,95 78,12	409,02 257,79
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	19,23 10,52	63,47 34,70
141	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,500	12,00 6,83	293,88 167,44
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
143	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	48,36 28,92	159,60 95,42
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	23,72 15,77	78,29 52,05
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	42,79 28,91	141,20 95,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 221,70
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 221,70 760,05
		1.4.4. Pardoseli				
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	25,22 24,18	494,39 473,98
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,600	16,88 15,77	330,78 309,12
149	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600	98,87 44,16	1 937,87 865,51
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,600	98,66 12,30	1 933,69 241,11
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,560	681,83 167,70	14 700,23 3 615,58
152	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			19 525,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 525,26 5 518,97
		1.4.5. Timplarie				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
155	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat	m	2,800	121,41	339,95

1	2	3	4	5	6	7
		200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete			18,93	52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			53 345,10
		Total Biroul 606 (24-29-40) Inclusiv salariu				53 345,10 22 942,69
		1.5. Biroul 604 (25)				
		1.5.1. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	30,000	14,94 14,19	448,16 425,81
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	84,33 84,11	134,93 134,58
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,000	6,06 1,58	181,86 47,31
159	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	82,91 64,14	2 487,19 1 924,06
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	19,23 10,51	576,98 315,42
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	30,000	32,75 25,23	982,58 757,01

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,08 1,58	122,46 47,31
164	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,000	48,36 28,91	1 450,91 867,41
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,000	23,72 15,77	711,70 473,13
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,08 1,58	122,46 47,31
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,000	42,79 28,91	1 283,62 867,40
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
170	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	8,000	26,36 13,67	210,87 109,35
		<i>Total</i>	lei			9 886,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 886,07 6 368,32
		1.5.2. Tavan				
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	259,31 115,65	5 082,46 2 266,82
172	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,500	362,45 138,63	543,68 207,95
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09	6,13

1	2	3	4	5	6	7
					1,58	2,37
174	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,500	48,37 28,91	72,55 43,37
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	1,500	23,73 15,77	35,59 23,66
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09 1,58	6,13 2,37
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,500	42,79 28,91	64,19 43,37
		<i>Total</i>	lei			5 810,73
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 810,73 2 589,91
		1.5.3. Glafuri rigle, coloane				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,94 14,19	41,83 39,74
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	123,95 78,12	347,06 218,73
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	19,23 10,51	53,85 29,44
181	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	18,000	12,00 6,83	215,91 123,01
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
183	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	48,36 28,91	135,42 80,96
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	2,800	23,72 15,77	66,42 44,16

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele glafuri				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	42,79 28,91	119,80 80,96
		<i>Total</i>	lei			1 003,17
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 003,17 625,84
		1.5.4. Pardoseli				
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	25,22 24,18	494,39 473,98
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,400	194,63 24,60	1 829,51 231,27
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,340	681,83 167,70	7 050,09 1 734,00
190	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			9 502,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 502,29 2 452,92
		1.5.5. Timplarie				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)				
193	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			30 685,90
		Total Biroul 604 (25) Inclusiv salariu				30 685,90 12 212,84
		1.6. Biroul 602 (26)				
		1.6.1. Pereti				
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	30,000	14,94 14,19	448,16 425,81
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	84,33 84,11	134,93 134,58
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,000	6,06 1,58	181,86 47,31
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	82,91 64,14	2 487,19 1 924,06
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	19,23 10,51	576,98 315,42
200	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	30,000	32,75 25,23	982,58 757,01

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,08 1,58	122,46 47,31
202	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,000	48,36 28,91	1 450,91 867,41
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,000	23,72 15,77	711,70 473,13
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,08 1,58	122,46 47,31
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,000	42,79 28,91	1 283,62 867,40
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
207	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
208	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	8,000	26,36 13,67	210,87 109,35
		<i>Total</i>	lei			9 886,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 886,07 6 368,32
		1.6.2. Tavan				
209	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	259,31 115,65	5 082,46 2 266,82
210	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	1,500	362,45 138,63	543,68 207,95

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09 1,58	6,13 2,37
212	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,500	48,37 28,91	72,55 43,37
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	1,500	23,73 15,77	35,59 23,66
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09 1,58	6,13 2,37
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,500	42,79 28,91	64,19 43,37
		<i>Total</i>	lei			5 810,73
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 810,73 2 589,91
		1.6.3. Glafuri rigle, coloane				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,94 14,19	41,83 39,74
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	123,95 78,12	347,06 218,73
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	19,23 10,51	53,85 29,44
219	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	18,000	12,00 6,83	215,91 123,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
221	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,800	48,36 28,91	135,42 80,96

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele glafuri				
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	23,72 15,77	66,42 44,16
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	42,79 28,91	119,80 80,96
		<i>Total</i>	lei			1 003,17
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 003,17 625,84
		1.6.4. Pardoseli				
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	25,22 24,18	494,39 473,98
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,400	194,63 24,60	1 829,51 231,27
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,340	681,83 167,70	7 050,09 1 734,00
228	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			9 502,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 502,29 2 452,92
		1.6.5. Timplarie				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,900	2 158,81	4 101,73

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)			42,58	80,90
231	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			30 685,90
		Total Biroul 602 (26) Inclusiv salariu				30 685,90 12 212,84
		1.7. Biroul 600 (27) 1.7.1. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	34,600	14,94 14,19	516,88 491,11
233	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5cm d=46-90kg/m3	m2	13,650	390,68 119,33	5 332,85 1 628,91
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	36,490	6,06 1,58	221,21 57,55
235	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,490	96,17 63,08	3 509,25 2 301,94
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,490	82,91 64,14	3 025,25 2 340,30
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	36,490	19,23	701,81

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,51	383,66
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,090	4,08 1,58	196,31 75,84
239	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,090	48,36 28,91	2 325,80 1 390,45
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,090	23,72 15,77	1 140,85 758,43
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,090	4,08 1,58	196,31 75,84
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,090	42,79 28,91	2 057,64 1 390,45
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
244	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
245	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			20 362,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 362,32 11 202,54
		1.7.2. Tavan				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	259,31 115,65	4 148,95 1 850,47
247	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	1,500	362,45 138,63	543,68 207,95

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	2,400	6,06 1,58	14,55 3,79
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400	99,29 80,43	238,30 193,04
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,08 1,58	15,92 6,15
251	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,900	48,36 28,91	188,62 112,76
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,900	23,72 15,77	92,52 61,50
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,08 1,58	15,92 6,15
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,900	42,79 28,91	166,87 112,76
		<i>Total</i>	lei			5 425,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 425,33 2 554,57
		1.7.3. Glafuri rigle, coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,94 14,19	49,30 46,84
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	123,95 78,12	409,02 257,79
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	19,23 10,52	63,47 34,70

1	2	3	4	5	6	7
258	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,500	12,00 6,83	293,88 167,44
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
260	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	48,36 28,92	159,60 95,42
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	23,72 15,77	78,29 52,05
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	42,79 28,91	141,20 95,41
		<i>Total</i>	lei			1 221,70
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 221,70 760,05
		1.7.4. Pardoseli				
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,800	25,22 24,18	448,98 430,44
265	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,800	194,63 24,60	3 464,38 437,93
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,580	681,83 167,70	13 350,21 3 283,53
267	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			17 391,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 391,87 4 165,57
		1.7.5. Timplarie				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
270	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			48 884,86
		Total Biroul 600 (27) Inclusiv salariu				48 884,86 18 858,58
		1.8. Debara (28)				
		1.8.1. Pereti				
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	22,680	14,94 14,19	338,81 321,91
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	22,680	6,06 1,58	137,49 35,77
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,680	96,17 63,08	2 181,15 1 430,75
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	7,480	82,91 64,14	620,13 479,73

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,480	19,23 10,51	143,86 78,64
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,480	4,08 1,58	30,54 11,80
277	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,480	48,36 28,91	361,76 216,27
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,480	4,08 1,58	30,54 11,80
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,480	42,79 28,91	320,06 216,27
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,000	104,24 26,29	104,24 26,29
281	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,200	385,76 86,74	5 863,59 1 318,46
		<i>Total</i>	lei			10 132,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 132,17 4 147,69
		1.8.2. Tavan				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	3,700	6,06 1,58	22,43 5,84
283	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700	99,29 80,43	367,36 297,60
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,700	4,08 1,58	15,11 5,84

1	2	3	4	5	6	7
285	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,700	48,36 28,91	178,95 106,98
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,700	4,08 1,58	15,11 5,84
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,700	42,79 28,91	158,31 106,98
		<i>Total</i>	lei			757,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				757,27 529,08
		1.8.3. Glafuri rigle, coloane				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,500	14,94 14,19	22,41 21,29
289	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	123,96 78,12	185,94 117,18
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500	19,23 10,51	28,85 15,77
291	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	6,000	12,00 6,83	71,97 41,00
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09 1,58	6,13 2,37
293	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	1,500	48,37 28,91	72,55 43,37
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,09 1,58	6,13 2,37
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si	m2	1,500	42,79 28,91	64,19 43,37

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			458,17
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				458,17 286,72
		1.8.4. Pardoseli				
296	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,700	25,22 24,18	93,33 89,48
297	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,700	98,87 44,16	365,83 163,39
298	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,700	456,82 125,85	1 690,24 465,65
		<i>Total</i>	lei			2 149,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 149,40 718,52
		1.8.5. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
		<i>Total</i>	lei			4 143,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 143,69 122,86
		<i>Total</i>	lei			17 640,70
		Total Debara (28) Inclusiv salariu				17 640,70 5 804,87
		1.9. Biroul 610 (30)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Pereti				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	34,600	14,94 14,19	516,88 491,11
302	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33 84,11	151,79 151,40
303	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5cm d=46-90kg/m3	m2	13,650	390,68 119,33	5 332,85 1 628,91
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	31,350	6,06 1,58	190,04 49,44
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,350	82,91 64,14	2 599,11 2 010,64
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,250	19,23 10,51	908,76 496,79
308	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,350	32,75 25,23	1 026,79 791,07
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,08 1,58	192,89 74,52
310	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,250	48,36 28,91	2 285,18 1 366,16

1	2	3	4	5	6	7
311	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,250	23,72 15,77	1 120,93 745,18
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,08 1,58	192,89 74,52
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,250	42,79 28,91	2 021,70 1 366,16
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
316	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			17 870,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 870,31 9 680,13
		1.9.2. Tavan				
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,550	259,31 115,65	4 291,56 1 914,08
318	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,000	362,48 138,63	724,95 277,27
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	3,500	6,06 1,58	21,22 5,52
320	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	99,29 80,43	347,53 281,51

1	2	3	4	5	6	7
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,08 1,58	22,45 8,67
322	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,500	48,36 28,91	266,00 159,02
323	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	5,500	23,72 15,77	130,48 86,74
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,08 1,58	22,45 8,67
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,500	42,79 28,91	235,33 159,02
		<i>Total</i>	lei			6 061,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 061,97 2 900,50
		1.9.3. Glafuri rigle, coloane				
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,94 14,19	49,30 46,84
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	123,95 78,12	409,02 257,79
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	19,23 10,52	63,47 34,70
329	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,500	12,00 6,83	293,88 167,44
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
331	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	48,36 28,92	159,60 95,42
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	3,300	23,72	78,29

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri			15,77	52,05
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	42,79 28,91	141,20 95,41
		<i>Total</i>	lei			1 221,70
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 221,70 760,05
		1.9.4. Pardoseli				
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,680	25,22 24,18	546,84 524,28
336	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,680	194,63 24,60	4 219,53 533,39
337	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,680	681,83 167,70	14 782,05 3 635,70
338	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			19 676,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 676,72 4 707,04
		1.9.5. Timplarie				
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)				
341	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			49 314,34
		Total Biroul 610 (30) Inclusiv salariu				49 314,34 18 223,57
		1.10. Biroul 609 (32)				
		1.10.1. Pereti				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	40,950	14,94 14,19	611,74 581,24
343	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33 84,11	151,79 151,40
344	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	40,950	6,06 1,58	248,24 64,58
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,950	82,91 64,14	3 395,02 2 626,34
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,950	19,23 10,51	787,58 430,55
348	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	40,950	32,75	1 341,22

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)			25,23	1 033,32
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,08 1,58	167,16 64,58
350	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,950	48,36 28,91	1 980,48 1 184,00
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,950	23,72 15,77	971,46 645,82
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,08 1,58	167,16 64,58
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,950	42,79 28,91	1 752,15 1 184,01
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
356	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			12 904,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 904,50 8 464,65
		1.10.2. Tavan				
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,400	259,31 115,65	2 696,81 1 202,80

1	2	3	4	5	6	7
358	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,800	362,48 138,64	652,46 249,55
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1,600	6,06 1,57	9,70 2,52
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,29 80,43	158,87 128,69
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,08 1,58	13,87 5,36
362	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,400	48,36 28,91	164,42 98,30
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,400	23,72 15,77	80,66 53,62
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,08 1,58	13,87 5,36
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,400	42,79 28,91	145,48 98,31
		<i>Total</i>	lei			3 936,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 936,14 1 844,51
		1.10.3. Glafuri rigle, coloane				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,94 14,19	41,83 39,74
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	123,95 78,12	347,06 218,73
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,800	19,23 10,51	53,85 29,44

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
369	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	22,500	12,00 6,83	269,89 153,77
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
371	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	48,36 28,91	135,42 80,96
372	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	23,72 15,77	66,42 44,16
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	42,79 28,91	119,80 80,96
		<i>Total</i>	lei			1 057,15
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 057,15 656,60
		1.10.4. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	25,22 24,18	353,13 338,56
376	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,000	194,63 24,60	2 724,79 344,44
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,400	681,83 167,70	10 500,17 2 582,56
378	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 706,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 706,39 3 279,23
		1.10.5. Timplarie				
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
381	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			36 087,82
		Total Biroul 609 (32) Inclusiv salariu				36 087,82 14 420,84
		1.11. Biroul 607 (33) 1.11.1. Pereti				
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	45,680	14,94 14,19	682,41 648,38
383	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33 84,11	151,79 151,40
384	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,680	6,06 1,58	276,91 72,04

1	2	3	4	5	6	7
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,680	82,91 64,14	3 787,16 2 929,71
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,680	19,23 10,51	878,55 480,28
388	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,680	32,75 25,23	1 496,14 1 152,67
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,08 1,58	186,47 72,04
390	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,680	48,36 28,91	2 209,26 1 320,77
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,680	23,72 15,77	1 083,69 720,42
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,08 1,58	186,47 72,04
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,680	42,79 28,91	1 954,54 1 320,77
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
395	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48

1	2	3	4	5	6	7
396	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			14 223,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 223,89 9 374,75
		1.11.2. Tavan				
397	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	259,31 115,65	4 434,18 1 977,68
398	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,000	362,48 138,63	724,95 277,27
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1,600	6,06 1,57	9,70 2,52
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,29 80,43	158,87 128,69
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,08 1,58	14,70 5,68
402	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	48,36 28,91	174,11 104,09
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,600	23,72 15,77	85,40 56,78
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,08 1,58	14,70 5,68
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,600	42,79 28,91	154,04 104,09
		<i>Total</i>	lei			5 770,65
		Total Tavan				5 770,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 662,48
		1.11.3. Glafuri rigle, coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,450	14,94 14,19	51,53 48,96
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,450	123,95 78,12	427,62 269,51
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,450	19,23 10,51	66,34 36,27
409	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	22,500	12,00 6,83	269,89 153,77
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,08 1,58	14,09 5,44
411	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,450	48,37 28,91	166,86 99,75
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,450	23,72 15,77	81,84 54,41
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,08 1,58	14,09 5,44
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,450	42,79 28,91	147,62 99,75
		<i>Total</i>	lei			1 239,88
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 239,88 773,30
		1.11.4. Pardoseli				
415	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	25,22 24,18	471,66 452,20
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	18,700	194,63	3 639,55

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			24,60	460,07
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,570	681,83 167,70	14 025,21 3 449,55
418	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			18 264,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 264,72 4 375,49
		1.11.5. Timplarie				
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
421	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			43 982,78
		Total Biroul 607 (33) Inclusiv salariu				43 982,78 17 361,87
		1.12. Biroul 605 (34)				
		1.12.1. Pereti				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	45,680	14,94 14,19	682,41 648,38
423	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33	151,79

1	2	3	4	5	6	7
					84,11	151,40
424	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,680	6,06 1,58	276,91 72,04
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,680	82,91 64,14	3 787,16 2 929,71
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,680	19,23 10,51	878,55 480,28
428	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,680	32,75 25,23	1 496,14 1 152,67
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,08 1,58	186,47 72,04
430	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,680	48,36 28,91	2 209,26 1 320,77
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,680	23,72 15,77	1 083,69 720,42
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,08 1,58	186,47 72,04
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	45,680	42,79 28,91	1 954,54 1 320,77

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
434	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
436	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			14 223,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 223,89 9 374,75
		1.12.2. Tavan				
437	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	259,31 115,65	4 434,18 1 977,68
438	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,000	362,48 138,63	724,95 277,27
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1,600	6,06 1,57	9,70 2,52
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,29 80,43	158,87 128,69
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,08 1,58	14,70 5,68
442	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	48,36 28,91	174,11 104,09
443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,600	23,72 15,77	85,40 56,78

1	2	3	4	5	6	7
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,08 1,58	14,70 5,68
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,600	42,79 28,91	154,04 104,09
		<i>Total</i>	lei			5 770,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 770,65 2 662,48
		1.12.3. Glafuri rigle, coloane				
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,450	14,94 14,19	51,53 48,96
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,450	123,95 78,12	427,62 269,51
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,450	19,23 10,51	66,34 36,27
449	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	22,500	12,00 6,83	269,89 153,77
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,08 1,58	14,09 5,44
451	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,450	48,37 28,91	166,86 99,75
452	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,450	23,72 15,77	81,84 54,41
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,08 1,58	14,09 5,44
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta	m2	3,450	42,79 28,91	147,62 99,75

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			1 239,88
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 239,88 773,30
		1.12.4. Pardoseli				
455	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	25,22 24,18	471,66 452,20
456	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	194,63 24,60	3 639,55 460,07
457	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,570	681,83 167,70	14 025,21 3 449,55
458	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			18 264,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 264,72 4 375,49
		1.12.5. Timplarie				
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
460	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
461	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			43 982,78
		Total Biroul 605 (34) Inclusiv salariu				43 982,78 17 361,87
		1.13. Biroul 603 (35) 1.13.1. Pereti				
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	40,950	14,94 14,19	611,74 581,24
463	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33 84,11	151,79 151,40
464	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	40,950	6,06 1,58	248,24 64,58
466	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,950	82,91 64,14	3 395,02 2 626,34
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,950	19,23 10,51	787,58 430,55
468	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,950	32,75 25,23	1 341,22 1 033,32
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,08 1,58	167,16 64,58
470	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	40,950	48,36	1 980,48

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor			28,91	1 184,00
471	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,950	23,72 15,77	971,46 645,82
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,08 1,58	167,16 64,58
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,950	42,79 28,91	1 752,15 1 184,01
474	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
475	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
476	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		<i>Total</i>	lei			12 904,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 904,50 8 464,65
		1.13.2. Tavan				
477	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,400	259,31 115,65	2 696,81 1 202,80
478	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,800	362,48 138,64	652,46 249,55
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1,600	6,06 1,57	9,70 2,52
480	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	1,600	99,29 80,43	158,87 128,69

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,08 1,58	13,87 5,36
482	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,400	48,36 28,91	164,42 98,30
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	3,400	23,72 15,77	80,66 53,62
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,08 1,58	13,87 5,36
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,400	42,79 28,91	145,48 98,31
		<i>Total</i>	lei			3 936,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 936,14 1 844,51
		1.13.3. Glafuri rigle, coloane				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,94 14,19	41,83 39,74
487	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	123,95 78,12	347,06 218,73
488	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	19,23 10,51	53,85 29,44
489	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	22,500	12,00 6,83	269,89 153,77
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
491	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	48,36 28,91	135,42 80,96

1	2	3	4	5	6	7
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,800	23,72 15,77	66,42 44,16
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,09 1,58	11,44 4,42
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	42,79 28,91	119,80 80,96
		<i>Total</i>	lei			1 057,15
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 057,15 656,60
		1.13.4. Pardoseli				
495	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	25,22 24,18	353,13 338,56
496	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,000	194,63 24,60	2 724,79 344,44
497	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la 10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,400	681,83 167,70	10 500,17 2 582,56
498	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			13 706,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 706,39 3 279,23
		1.13.5. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
500	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)				
501	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			36 087,82
		Total Biroul 603 (35) Inclusiv salariu				36 087,82 14 420,84
		1.14. Biroul 601 (37)				
		1.14.1. Pereti				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	34,600	14,94 14,19	516,88 491,11
503	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	84,33 84,11	151,79 151,40
504	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5cm d=46-90kg/m3	m2	13,650	390,68 119,33	5 332,85 1 628,91
505	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,17 63,08	192,34 126,17
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	31,350	6,06 1,58	190,04 49,44
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,350	82,91 64,14	2 599,11 2 010,64

1	2	3	4	5	6	7
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,250	19,23 10,51	908,76 496,79
509	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,350	32,75 25,23	1 026,79 791,07
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,08 1,58	192,89 74,52
511	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,250	48,36 28,91	2 285,18 1 366,16
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,250	23,72 15,77	1 120,93 745,18
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,08 1,58	192,89 74,52
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,250	42,79 28,91	2 021,70 1 366,16
515	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	104,24 26,28	208,48 52,57
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	385,76 86,74	771,53 173,48
517	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	6,000	26,36 13,67	158,15 82,01
		Total	lei			17 870,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 870,31 9 680,13
		1.14.2. Tavan				
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,550	259,31 115,65	4 291,56 1 914,08
519	CF59F k sal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,000	362,48 138,63	724,95 277,27
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	3,500	6,06 1,58	21,22 5,52
521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	99,29 80,43	347,53 281,51
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,08 1,58	22,45 8,67
523	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,500	48,36 28,91	266,00 159,02
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan	m2	5,500	23,72 15,77	130,48 86,74
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,08 1,58	22,45 8,67
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,500	42,79 28,91	235,33 159,02
		<i>Total</i>	lei			6 061,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 061,97 2 900,50
		1.14.3. Glafuri rigle, coloane				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,94 14,19	49,30 46,84

1	2	3	4	5	6	7
528	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	123,95 78,12	409,02 257,79
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	19,23 10,52	63,47 34,70
530	CK18C ksal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,500	12,00 6,83	293,88 167,44
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
532	CF57A k=2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	48,36 28,92	159,60 95,42
533	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,300	23,72 15,77	78,29 52,05
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,08 1,58	13,47 5,20
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	42,79 28,91	141,20 95,41
		<i>Total</i>	lei			1 221,70
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 221,70 760,05
		1.14.4. Pardoseli				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,680	25,22 24,18	546,84 524,28
537	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,680	194,63 24,60	4 219,53 533,39
538	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe pereti la	m2	21,680	681,83 167,70	14 782,05 3 635,70

1	2	3	4	5	6	7
		10cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
539	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	128,30 13,67	128,30 13,67
		<i>Total</i>	lei			19 676,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 676,72 4 707,04
		1.14.5. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
541	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrare in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 158,81 42,58	4 101,73 80,90
542	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200mm grosimea 18mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	121,41 18,93	339,95 52,99
		<i>Total</i>	lei			4 483,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 483,64 175,85
		<i>Total</i>	lei			49 314,34
		Total Biroul 601 (37) Inclusiv salariu				49 314,34 18 223,57
		1.15. Retea apeduct canalizare				
543	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16-25 cm grosime	buc	12,000	32,59 32,59	391,12 391,12
544	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	24,92 22,61	299,09 271,26
545	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu	buc	16,000	9,89 8,41	158,29 134,58

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 3/4"				
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	15,77 15,77	1 103,97 1 103,97
547	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000	49,94 49,94	599,30 599,30
548	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,000	44,68 44,68	536,21 536,21
549	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	33,64 33,64	134,58 134,58
550	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	41,53 41,53	166,12 166,12
551	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	76,000	84,04 39,43	6 386,83 2 996,49
552	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	45,44 15,77	727,06 252,34
553	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	90,00 19,98	1 439,93 319,63
554	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	30,00 13,67	300,03 136,68
555	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	78,81 17,87	945,73 214,49

1	2	3	4	5	6	7
556	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	57,42 22,60	574,17 226,05
557	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	66,24 27,34	264,97 109,35
558	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	18,27 15,25	1 279,23 1 067,17
559	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,000	1 314,58 99,88	15 774,91 1 198,60
560	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	579,64 86,74	6 955,69 1 040,89
561	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,000	105,89 18,93	2 329,58 416,35
562	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,000	7,89 7,89	599,30 599,30
		<i>Total</i>	lei			40 966,11
		Total Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				40 966,11 11 914,48
		1.16. Retea apeduct canalizare coloane				
563	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm	buc	40,000	15,77 15,77	630,84 630,84

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
564	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,000	13,14 13,14	551,99 551,99
565	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000	24,92 22,60	996,98 904,20
566	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	42,000	32,36 30,49	1 359,25 1 280,60
567	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,000	9,89 8,41	98,93 84,11
568	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	400,000	15,77 15,77	6 308,40 6 308,40
569	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,000	33,64 33,64	2 422,43 2 422,43
570	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	96,000	41,53 41,53	3 986,91 3 986,91
571	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	320,000	51,12 18,40	16 359,96 5 887,84
572	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	86,000	84,04 39,43	7 227,20 3 390,76
573	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul - 3/4" PPR d=20 mm	buc	80,000	107,37 12,09	8 589,53 967,29
574	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	86,000	102,74	8 835,32

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"			15,77	1 356,31
575	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	72,000	45,44 15,77	3 271,74 1 135,51
576	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	30,00 13,67	2 400,28 1 093,46
577	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,000	35,91 13,14	1 077,40 394,28
578	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla + revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	41,71 13,14	500,56 157,71
579	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,000	89,99 19,98	10 799,39 2 397,19
580	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	78,81 17,87	945,73 214,49
581	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	66,50 16,82	1 329,91 336,45
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla + revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	76,40 16,82	1 222,33 269,16
583	RpSC38A	Reconectarea, accesoriilor, (apa si canalizare) a lavoarului din semiportelan, (material existent)	buc	46,000	162,97 162,97	7 496,48 7 496,48

1	2	3	4	5	6	7
584	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	57,42 22,60	574,17 226,05
585	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	90,000	66,24 27,34	5 961,44 2 460,28
586	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	18,27 15,25	1 279,23 1 067,17
587	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	320,000	20,60 17,35	6 591,23 5 551,39
588	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	406,000	7,89 7,89	3 201,51 3 201,51
589	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	19,200	4,21 4,21	80,75 80,75
		<i>Total</i>	lei			104 099,89
		Total Retea apeduct canalizare coloane Inclusiv salariu				104 099,89 53 853,56
		1.17. Reteaua de incalzire				
590	RpIB10D	Demontarea / Montarea radiatoarelor din aluminiu 500 (existente)	buc	19,000	31,23 27,34	593,46 519,39

1	2	3	4	5	6	7
591	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	63,08 21,03	757,00 252,34
592	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,000	21,33 11,04	746,48 386,39
593	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	10,000	162,30 0,00	1 623,00 0,00
594	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	172,59 13,14	690,35 52,57
		<i>Total</i>	lei			4 410,29
		Total Reteaua de incalzire Inclusiv salariu				4 410,29 1 210,69
		1.18. Diverse				
595	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,000	46,79 46,79	1 637,56 1 637,56
596	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie cu bolovani, cu pietre	t	55,000	58,35 58,35	3 209,40 3 209,40
597	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	55,000	65,11 0,00	3 581,32 0,00
598	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	55,000	88,79 26,29	4 883,18 1 445,68
		<i>Total</i>	lei			13 311,46
		Total Diverse Inclusiv salariu				13 311,46 6 292,64
		<i>Total</i>	lei			827 819,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			84 917,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			13 869,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			74 128,50
		<i>Total</i>				1 000 734,75
		<i>Venit</i>	3 %			30 022,03
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 030 756,78 353 820,98
		2. Retele electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
599	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,89 7,89	118,28 118,28
600	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	9,35 7,89	140,19 118,28
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	360,000	5,26 5,26	1 892,52 1 892,52
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	360,000	20,88 15,77	7 517,16 5 677,56
		<i>Total</i>	lei			9 668,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 873,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			47,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			927,17
		<i>Total</i>				12 516,75
		<i>Venit</i>	3 %			375,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 892,26 7 806,64
		2.2. Lucrari montare				
603	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip	buc	4,000	320,53	1 282,13

1	2	3	4	5	6	7
		dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600			121,96	487,85
604	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH32	buc	4,000	160,44 109,87	641,76 439,49
605	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,000	130,47 82,01	5 218,92 3 280,37
606		Pictograma pe panou	buc	4,000	20,20 0,00	80,80 0,00
607		Sina PE	buc	4,000	29,30 0,00	117,20 0,00
608		Sina N	buc	4,000	14,65 0,00	58,60 0,00
609	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,260	430,24 354,32	1 402,58 1 155,09
610		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x1,5 mm2	m	326,000	10,50 0,00	3 423,00 0,00
611	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,500	505,59 413,20	4 297,51 3 512,20
612		Cablu BBГНГ-LS -0.66 3x2,5 mm2	m	850,000	15,85 0,00	13 472,50 0,00
613	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,900	691,38 588,78	1 313,62 1 118,69
614		Cablu BBГНГ-LS -0.66 5x2,5 mm2	m	190,000	27,80 0,00	5 282,00 0,00
615	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	4,500	772,09 646,61	3 474,41 2 909,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cablu UTPcat 5e				
616		Cablu UTPcat 5e	m	450,000	8,95 0,00	4 027,50 0,00
617	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	8,350	2 065,29 1 251,17	17 245,18 10 447,24
618	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	8,000	2 085,28 1 251,17	16 682,21 10 009,33
619	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	1,800	2 850,63 1 808,41	5 131,14 3 255,13
620		Cleme de fixare 16mm	buc	2 500,000	1,85 0,00	4 625,00 0,00
621		Cleme de fixare 20mm	buc	2 400,000	2,00 0,00	4 800,00 0,00
622		Cleme de fixare 25mm	buc	570,000	2,50 0,00	1 425,00 0,00
623		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 900,000	0,42 0,00	1 638,00 0,00
624		Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,500	29,65 0,00	44,48 0,00
625	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,060	26 800,33 4 910,00	1 608,02 294,60
626	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de	100 buc	0,520	50 798,67 4 910,04	26 415,31 2 553,22

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat / Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog				
627	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W: tensiune 220-240V: timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec: autonomie 2ore: marime: 330x140x23mm	buc	4,000	291,07 64,14	1 164,29 256,54
628	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	15,000	40,56 15,77	608,41 236,56
629	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 1 clape	buc	5,000	40,56 15,77	202,81 78,86
630	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	81,000	63,81 23,13	5 168,55 1 873,59
631	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	11,000	110,90 16,30	1 219,89 179,26
632	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	11,000	98,15 16,30	1 079,64 179,26
633		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,000	10,50 0,00	168,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133 318,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 144,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 503,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			15 216,13
		<i>Total</i>				161 182,13
		<i>Venit</i>	3 %			4 835,45
		Total Lucrari montare Inclusiv salariu				166 017,58 42 267,03
		2.3. Utilaj				
634		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИПН 36-1 IP31	buc	2,000	1 023,00 0,00	2 046,00 0,00
635		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИПН -П- 24-1 IP41	buc	2,000	896,00 0,00	1 792,00 0,00
636		Intrerupator de sarcina IP20, Inom	buc	1,000	75,20	75,20

1	2	3	4	5	6	7
		-63A, 3P, BH-32			0,00	0,00
637		Intrerupator de sarcina IP20, Inom -32A, 3P, BH-32	buc	3,000	75,20 0,00	225,60 0,00
638		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00
639		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	22,50 0,00	90,00 0,00
640		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	22,50 0,00	270,00 0,00
641		Intrerupator automat de curent diferential ABTT-32/C16A/10mA	buc	14,000	185,20 0,00	2 592,80 0,00
642		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 port, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	2 520,00 0,00	2 520,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 836,60
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			118,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 954,64
		<i>Total</i>	lei			188 864,48
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				188 864,48 50 073,67

		Total	lei	1 219 621,26
		Tva	20 %	243 924,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 463 545,51 403 894,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)