



SRL "Anserplast", c/f 1014600006729, mun. Chisinau, str-la. Criuleni 48, tel. 068252828; anserplast@gmail.com

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: **„Lucrări de reparație a cabinetului metodic și dormitorului Stației tinerilor turiști din str. Gr. Ureche 56”**
2. Numarul si data contractului: Nr.MD-2019-04-04-000025-1-11/11 *din 15.05.2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Generală Educație Tineret și Sport**
4. Adresa beneficiarului: MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
5. Tara: *Republica Moldova*
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: *antreprenor general*
7. Valoarea contractului
 - a) initiala (la data semnarii contractului): 149257 lei 86 bani MD
 - b) finala (la data finalizarii contractului): 149257 lei 86 bani MD
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor solutionare: *nu au fost*
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
 - a) contract: *1 luni*
 - b) efectiv realizata: *1 luni*
10. Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: *Nu au fost*

Ofertant

_____SRL Anserplast



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

str. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsmun@gmail.com



02166791

Scrisoare de recomandare

29.07.2019

Prin prezenta, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău confirmă că pe parcursul anului 2019 agentul economic **SRL "Anserplast", c/f 1014600006729** a efectuat lucrări de reparații capitale în cadrul instituțiilor subordonate DGETS.

Pe toată perioada derulării contractului **SRL "Anserplast"** s-a achitat cu toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executând la timp și ireproșabil lucrările contractate, calitatea corespunde cerințelor, lucrările au fost efectuate conform normativelor în construcții în vigoare, respectând normele de securitate în muncă conform cerințelor naționale, termenul și condițiile efectuării lucrărilor.

Recomandăm compania **SRL "Anserplast"** drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin serviciile de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

 Șef
Găvruta Rodica





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-04-000025-1-11/11

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

15.05.2019

Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. MD-2019-04-04-000025-1 din data 15.05.2019, între Întreprindere de stat Direcția Generală Educație Tineret și Sport 1007601010600, cu sediul în MD-2004 Republica Moldova Chișinău str. str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022233063, fax: , e-mail: dgets.achizitii@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1202 din 23.01.2018, reprezentat prin Valeriu Mîrza Șef adjunct DGETS, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Anserplast 1014600006729, cu sediul în MD-2059 mun.Chișinău, str. str-la Criuleni 48, telefon: 068252828, fax: , e-mail: anserplast@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 17367 din 04.03.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 17367 din 04.12.2018, eliberată de Agenția Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, reprezentat prin Alexandru Țurcan director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a cabinetului metodic și dormitorului Stației tinerilor turiști din str. Gr. Ureche 56 ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 149257.86 (una sută patruzeci și nouă mii două sute cincizeci și șapte virgulă opt șase) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale și a proceselor verbale de recepție finală

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este - în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 24 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între

părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - devizele de cheltuieli
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2019 .
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 15.05.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Republica Moldova MD-2004 Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, 99 Tel./Fax: 022233063 Denumirea Băncii: MF-TT Chișinău Bugetul Municipiului Adresa Băncii: MD-2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD94TRPDAK311120A07258AB Cod IBAN: MD90TRPDAK20000000377500 Cod fiscal: 1007601010600	Adresa: Moldova, Republic of MD-2059 mun.Chișinău str-la Criuleni 48 Tel./Fax: 068252828 Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA fil. 16 Chisinau Adresa Băncii: MD-2059 Cod Bancar: AGRNMD2X451 Cont de decontare: MD07AG000000022512263692 Cod IBAN: MD07AG000000022512263692 Cod fiscal: 1014600006729

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica MD-2019-04-04-000025-1	Data: 15.05.2019
Denumirea licitației: Lucrări de reparație a cabinetului metodic și dormitorului Stației tinerilor turiști din str. Gr. Ureche 56	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrări de reparație a cabinetului metodic și dormitorului Stației tinerilor turiști din str. Gr. Ureche 56	bucăți	1	124831.55	149257.86	124831.55	149257.86	30.06.2019
	Total Lot 1					124831.55	149257.86	
	TOTAL					124831.55	149257.86	

Numele, Prenumele: Alexandru Țurcan În calitate de: director


Ofertantul: Anserplast Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău str-la Criuleni 48 MD-2059

Antreprenor Anserplast SRL
(denumirea)

Investitor DGETS
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
cabinetului metodic si
dormitorul Statiei tinerilor
turisti din str.Gr.Ureche 56**

Sprobat
DGETS



Valoarea lucrarilor executate **66 597,07 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ianuarie an 201 8

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet metodic				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,540	8,50 8,35	514,48 505,41
	7122050013400	Zidar	h-om	7,265	30,92	224,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,081	30,92	280,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,605	15,00	9,07
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,540	4,03 0,93	243,82 56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,816	30,92	56,15
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	9,081	20,00	181,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,027	2,00	6,05
3	CF02A k=0.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,540	26,14 18,55	1 582,78 1 123,14
	7122050013400	Zidar	h-om	30,270	30,92	935,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,054	30,92	187,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,151	750,00	113,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,484	710,00	343,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061	45,00	2,75
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar	m2	60,540	7,03 0,93	425,44 56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,816	30,92	56,15
	2416586105303-02	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	9,081	40,00	363,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,027	2,00	6,05
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fiughenfuller)	m2	60,540	64,01 47,31	3 875,01 2 864,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,626	30,92	2 864,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	432,256	1,80	778,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,783	45,00	215,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,181	15,00	17,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 641,53 4 604,85
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	27,450	17,61 16,70	483,41 458,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,412	30,92	229,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,412	30,92	229,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,686	12,50	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,098	15,00	16,47
18	CG01A k=0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,450	48,08 21,64	1 319,72 594,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,470	30,92	509,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,745	30,92	84,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,906	760,00	688,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,823	45,00	37,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 803,13 1 052,49
		1.4. Electrica				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,80 6,80	13,60 13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	30,92	13,60
21	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	6,20 4,95	123,94 98,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,200	30,92	98,94
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000	25,00	25,00
22	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	3,09 3,09	92,76 92,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,200	30,92	92,76
23	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,28 9,28	18,55 18,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	30,92	16,08
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,64 4,64	22,55 18,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,280	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	30,92	9,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,880	1,80	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	130,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	15,00	0,90
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	13,08 9,28	392,28 278,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,000	30,92	278,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,000	1,80	91,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,015	130,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	25,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	15,00	9,00
27	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS 3*2.5	m	30,000	17,50 0,00	525,00 0,00
	00000027	Cablu BBΓHT(A)-LS 3*2.5	m	30,000	17,50	525,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,300	3 855,97 735,90	1 156,79 220,77

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	7,140	30,92	220,77
	0000028	Teava din vinilplast	m	30,000	2,20	66,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 000,00	14,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,288	35,00	10,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020	4,50	18,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	4,50	18,09
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,060	30,00	1,80
	5009030	Flanse	10 buc	0,300	0,25	0,07
	5009031	Scoabe	10 buc	2,010	0,50	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400	0,25	1,35
	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,00	11,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,033	165,00	5,45
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	150,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,810	69,00	55,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	12,50	18,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033	96,00	3,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 345,47 741,45
		1.5. Usi si ferestre				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,290	12,99 12,99	81,70 81,70
	7422010060100	Timplari	h-om	1,321	30,92	40,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,321	30,92	40,85
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,550	1 081,93 17,31	3 840,84 61,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,810	30,92	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,177	30,92	5,47
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,550	1 050,00	3 727,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	10,650	0,60	6,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,586	45,00	26,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,437	30,00	13,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071	45,00	3,19
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	131,84 2,79	369,14 7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,224	30,92	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	30,92	0,87
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,800	125,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,800	0,60	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	45,00	1,26
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,800	80,22 12,37	224,61 34,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,896	30,92	27,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224	30,92	6,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,800	65,00	182,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,200	0,60	6,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	45,00	1,26
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,740	1 207,29 25,04	3 307,98 68,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	30,92	61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,219	30,92	6,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,740	1 150,00	3 151,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,960	0,60	6,58
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,370	45,00	61,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,479	30,00	14,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,644	2,00	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055	45,00	2,48
43	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,000	2,26 1,86	67,81 55,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	30,92	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	30,92	27,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,024	17,50	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,060	15,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	69,00	10,35
44	RpCP45B	Demontarea gratiilor	kg	30,000	2,26	67,81

	2	3	4	5	6	7
					1,86	55,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	30,92	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	30,92	27,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	17,50	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	15,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	69,00	10,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 959,89 365,50
		1.6. Incalzire				
45	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	5,57 5,57	11,13 11,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,360	30,92	11,13
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	14,94 9,28	149,37 92,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,000	30,92	92,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,000	5,00	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	16,00	9,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,370	17,50	23,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,220	36,50	8,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				160,50 103,89
		<i>Total</i>	lei			18 910,52
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			1 545,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			761,08
		<i>Total</i>	100,00 +			21 216,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 076,46
		<i>Total</i>	100,00 +			24 293,40
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 457,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 751,00 6 868,18
		2. Dormitor				
		2.1. Pereti				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli	m2	60,540	8,50 8 35	514,48 505,41

	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	7,265	30,92	224,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,081	30,92	280,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,605	15,00	9,07
54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,540	4,03 0,93	243,82 56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,816	30,92	56,15
	2416586105303-01	Amorsa-grund Betonocontact	kg	9,081	20,00	181,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,027	2,00	6,05
55	CF02A k=0.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,540	26,14 18,55	1 582,78 1 123,14
	7122050013400	Zidar	h-om	30,270	30,92	935,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,054	30,92	187,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,151	750,00	113,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,484	710,00	343,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061	45,00	2,75
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar	m2	60,540	7,03 0,93	425,44 56,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,816	30,92	56,15
	2416586105303-02	Amorsa-grund "Knauf Grundiemittel"	kg	9,081	40,00	363,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,027	2,00	6,05
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fiughenfuller)	m2	60,540	64,01 47,31	3 875,01 2 864,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,626	30,92	2 864,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	432,256	1,80	778,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,783	45,00	215,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,181	15,00	17,71
		Total capital:				6 641,53

	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 604,85
		2.3. Pardosele				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	27,450	17,61 16,70	483,41 458,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,412	30,92	229,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,412	30,92	229,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,686	12,50	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,098	15,00	16,47
70	CG01A k=0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,450	48,08 21,64	1 319,72 594,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,470	30,92	509,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,745	30,92	84,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,906	760,00	688,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,823	45,00	37,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 803,13 1 052,49
		2.4. Electrica				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,80 6,80	13,60 13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	30,92	13,60
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	6,20 4,95	123,94 98,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,200	30,92	98,94
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000	25,00	25,00
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	3,09 3,09	92,76 92,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	30,92	92,76
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,28 9,28	18,55 18,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	30,92	16,08
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de insos. dupa	buc	4,000	5,64 4,64	22,55 18,55

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,280	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	30,92	9,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,880	1,80	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	130,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	15,00	0,90
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	13,08 9,28	392,28 278,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,000	30,92	278,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,000	1,80	91,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,015	130,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	25,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	15,00	9,00
79	5901016	Cablu BBΓHr(A)-LS 3*2.5	m	30,000	17,50 0,00	525,00 0,00
	00000027	Cablu BBΓHr(A)-LS 3*2.5	m	30,000	17,50	525,00
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	3 855,97 735,90	1 156,79 220,77
	1	Muncitor	h-om	7,140	30,92	220,77
	0000028	Teava din vinilplast	m	30,000	2,20	66,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 000,00	14,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,288	35,00	10,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020	4,50	18,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	4,50	18,09
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,060	30,00	1,80
	5009030	Flanse	10 buc	0,300	0,25	0,07
	5009031	Scoabe	10 buc	2,010	0,50	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400	0,25	1,35
	5009070	Racordari	10 buc	0,540	22,00	11,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,033	165,00	5,45
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	150,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,810	69,00	55,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	12,50	18,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033	96,00	3,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 345,47 741,45
		2.5. Usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,290	12,99 12,99	81,70 81,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,321	30,92	40,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,321	30,92	40,85
86	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,550	1 081,93 17,31	3 840,84 61,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,810	30,92	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,177	30,92	5,47
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,550	1 050,00	3 727,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,650	0,60	6,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,586	45,00	26,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,437	30,00	13,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,420	2,00	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071	45,00	3,19
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	131,84 2,79	369,14 7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,224	30,92	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	30,92	0,87
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,800	125,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,800	0,60	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	45,00	1,26
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,800	80,22 12,37	224,61 34,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,896	30,92	27,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224	30,92	6,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,800	65,00	182,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,200	0,60	6,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	45,00	1,26
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	2,740	1 207,29 25,04	3 307,98 68,61

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	30,92	61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,219	30,92	6,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,740	1 150,00	3 151,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,960	0,60	6,58
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,370	45,00	61,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,479	30,00	14,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,644	2,00	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055	45,00	2,48
95	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,000	2,26 1,86	67,81 55,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	30,92	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	30,92	27,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	17,50	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	15,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	69,00	10,35
96	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,000	2,26 1,86	67,81 55,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	30,92	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	30,92	27,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	17,50	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	15,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	69,00	10,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 959,89 365,50
		2.6. Incalzire				
97	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	5,57 5,57	11,13 11,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,360	30,92	11,13
98	RpIC19A	Demontarea teviilor negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	14,94 9,28	149,37 92,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,000	30,92	92,76

	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	16,00	9,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,370	17,50	23,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,220	36,50	8,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				160,50 103,89
		<i>Total</i>	lei			18 910,52
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			1 545,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			761,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 076,46
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 457,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 751,00 6 868,18
		3. Electricitate - coridor pina la panou				
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,80 6,80	13,60 13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	30,92	13,60
106	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	6,20 4,95	123,94 98,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,200	30,92	98,94
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000	25,00	25,00
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	74 198,00 9 801,50	1 483,96 196,03
	1	Muncitor	h-om	6,340	30,92	196,03
	0000026	Lustre inclusiv lampile	buc	2,000	450,00	900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,011	12 500,00	137,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,042	35,00	1,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	28,00	5,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,306	4,50	1,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,306	4,50	1,38
	1019852	Vopsea	kg	0,060	27,00	1,62
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	1 600,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	2,400	2,20	5,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	65,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	2,20	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,000	12 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	32,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,031	165,00	5,12
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,482	150,00	222,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,036	69,00	2,48
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,022	12,50	0,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,031	96,00	2,98
108	5901016	Cablu ВВГнг(А)-LS 3*2.5	m	40,000	17,50 0,00	700,00 0,00
	00000027	Cablu ВВГнг(А)-LS 3*2.5	m	40,000	17,50	700,00
109	5901016	Cablu canal, inclusiv montarea	m	40,000	20,00 0,00	800,00 0,00
	00000109	Cablu canal, inclusiv montarea	m	40,000	20,00	800,00
110	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C 16-122-6/250	100 buc	0,010	1 022,00 996,00	10,22 9,96
	1	Muncitor	h-om	0,322	30,92	9,96
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020	0,25	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000	165,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000	96,00	0,00
111		Выключатель unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
	00030	Выключатель unitar	buc	1,000	30,00	30,00
112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,020	1 272,00 1 178,00	25,44 23,56
	1	Muncitor	h-om	0,762	30,92	23,56
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,030	28,00	0,84
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040	0,25	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	32,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	165,00	0,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	96,00	0,10
113				3 000	30,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	00032	Priza	buc	2,000	30,00	60,00
		Total	lei			3 247,16
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			76,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			185,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			259,99
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			226,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 995,56 342,09

		Total	lei	55 497,56
		TVA	20,00 %	11 099,51
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		66 597,07 14 078,45

ing. D. Ceresco *[Signature]*
APROBAT:

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Anserplast SRL

Investitor
DGETS

(denumirea)

(denumirea)

Anserplast SRL

DGETS

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Coordonat
Director *[Signature]* / *[Signature]*
Moldova, Republica
Directia Generala a
STATULUI
ORASELEAS
TURISTI

Antreprenor Anserplast SRL
(denumirea)

Investitor DGETS
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
cabinetului metodic si
dormitorul Statiei tinerilor
turisti din str.Gr.Ureche 56**

*Aprobat
DGETS*



Valoarea lucrarilor executate **82 660,79 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet metodic				
		1.1. Pereti				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	60,540	5,53 0,93	334,63 56,15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,540	20,85 17,01	1 262,20 1 029,54
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar	m2	60,540	30,14 17,01	1 824,61 1 029,54
		Total capitol:				3 421,44
		Inclusiv salariu				2 115,23
		1.2. Tavan				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	27,450	182,66 68,08	5 014,04 1 868,87

2	3	4	5	6	7	
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar	m2	27,450	7,03 0,93	192,88 25,45
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fiughenfuller)	m2	27,450	64,01 47,31	1 757,01 1 298,58
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	27,450	5,53 0,93	151,71 25,45
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,450	20,85 17,01	572,27 466,80
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar	m2	27,450	30,14 17,01	827,33 466,83
15	CJ04A	Instalarea baghetelor-profilurilor decorative la pereti-tavan	m	21,700	27,63 12,37	599,62 268,39
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate	m2	10,850	30,14 17,01	327,02 184,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 441,88 4 604,90
		1.3. Pardosele				
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului	m2	27,450	200,85	5 513,27

2	3	4	5	6	7	
	curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp					
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 513,27 1 103,35	
	1.4. Electrica					
26	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	74 198,00 9 801,50	1 483,96 196,03
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C 16-122-6/250	100 buc	0,010	1 022,00 996,00	10,22 9,96
30		Выключатель unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,020	1 272,00 1 178,00	25,44 23,56
32		Priza	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 609,62 229,55	
	1.5. Usi si ferestre					
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,080	18,46 15,46	315,32 264,06
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	3,65 0,93	12,50 3,18
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fiughenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	64,01 47,31	218,91 161,80

	2	3	4	5	6	7
		chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - tocurilor in jurul ferestrelor			17,01	58,16
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	30,14 17,01	103,08 58,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				721,10 545,36
		1.6. Incalzire				
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	1 526,17 20,10	3 052,35 40,20
48	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEXc-AL d20*2mm (k=1.3 на фитинги)	m	15,000	24,73 9,28	370,89 139,14
49	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEXc-AL d16*2mm (k=1.3 на фитинги)	m	15,000	23,01 9,28	345,09 139,14
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central - Кран шаровый д-1/2" HERZ	buc	2,000	71,72 5,57	143,45 11,13
51	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m	30,000	10,90 3,40	327,04 102,04

	2	3	4	5	6	7
		... 2"				
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	19,61 7,11	294,17 106,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 532,99 538,32
		<i>Total</i>	lei			25 240,30
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			2 055,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 081,68
		<i>Total</i>	100,00 +			28 377,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 114,77
		<i>Total</i>	100,00 +			32 492,51
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 949,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 442,07 9 136,71
		2. Dormitor				
		2.1. Pereti				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar	m2	60,540	5,53 0,93	334,63 56,15
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,540	20,85 17,01	1 262,20 1 029,54
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar	m2	60,540	30,14 17,01	1 824,61 1 029,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 421,44 2 115,23
		2.2. Tavan				
61	CF50E	Placarea suprafetelor cu un	m2	27 450	182,66	5 014,04

	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar	m2	27,450	7,03 0,93	192,88 25,45
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fiughenfuller)	m2	27,450	64,01 47,31	1 757,01 1 298,58
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar	m2	27,450	5,53 0,93	151,71 25,45
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,450	20,85 17,01	572,27 466,80
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar	m2	27,450	30,14 17,01	827,33 466,83
67	CJ04A	Instalarea baghetelor-profilurilor decorative la pereti-tavan	m	21,700	27,63 12,37	599,62 268,39
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate	m2	10,850	30,14 17,01	327,02 184,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 441,88 4 604,90
		2.3. Pardosele				

2	3	4	5	6	7
	- 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			40,19	1 103,35
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 513,27 1 103,35
	2.4. Electrica				
78	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,020	74 198,00 9 801,50 1 483,96 196,03
81	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C 16-122-6/250	100 buc	0,010	1 022,00 996,00 10,22 9,96
82		Выключатель unitar	buc	1,000	30,00 0,00 30,00 0,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,020	1 272,00 1 178,00 25,44 23,56
84		Priza	buc	2,000	30,00 0,00 60,00 0,00
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 609,62 229,55
	2.5. Usi si ferestre				
90	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,080	18,46 15,46 315,32 264,06
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	3,65 0,93 12,50 3,18
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,420	64,01 47,31 218,91 161,80

	2	3	4	5	6	7
		Fiughenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor				
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	20,85 17,01	71,29 58,16
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snezka Max" sau similar - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	30,14 17,01	103,08 58,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				721,10 545,36
		2.6. Incalzire				
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	1 526,17 20,10	3 052,35 40,20
100	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEXc- AL d20*2mm (k=1.3 на фитинги)	m	15,000	24,73 9,28	370,89 139,14
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEXc- AL d16*2mm (k=1.3 на фитинги)	m	15,000	23,01 9,28	345,09 139,14
102	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central - Кран шаровый д-1/2" HERZ	buc	2,000	71,72 5,57	143,45 11,13
103	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m	30,000	10,90 2,40	327,04 102,04

2	3	4	5	6	7
	(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
104	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	19,61 7,11 294,17 106,67
		Total capitol:			
		Inclusiv salariu			4 532,99
		<i>Total</i>	lei		25 240,30
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %		2 055,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %		1 081,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %		4 114,77
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %		1 949,56
		Total capitol:			34 442,07
		Inclusiv salariu			9 136,71

	Total	lei	68 883,99
	TVA	20,00 %	13 776,80
	TOTAL proces-verbal:		82 660,79
	Inclusiv salariu		18 273,42

INTOCMIT:

ing. P. Perescu

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Anserplast SRL

Investitor

DGETS

(denumirea)

(denumirea)

Anserplast SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

DGETS

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sup.
(A. Yanceu)

