

Întreținerea și reparația drumurilor locale s.Baraaboi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 119 984,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	600,072	94,60	56 766,81
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,495	94,60	4 493,03
		Total manopera				61 259,84

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	199,955	260,00	51 988,30
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 200,715	255,00	306 182,33
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	7,475	1 861,00	13 910,98
4.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	120,80	31,00	3 744,80
5.	23203226001101	Bitum	t	0,039	13 500,00	526,50
6.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	812,00	15,50	12 586,00
7.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	10,704	1 000,00	10 704,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	148,14	20,00	2 962,80
		Total materiale de construcții				402 605,70

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,25	250,00	812,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,90	750,00	2 925,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,632	200,00	126,40
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	75,396	750,00	56 547,22
5.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	3,427	850,00	2 913,12
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	255,938	500,00	127 969,00
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,90	250,00	975,00
8.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	1,344	850,00	1 142,40
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	66,78	450,00	30 051,00
10.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	2,264	1 000,00	2 264,00
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,52	150,00	78,00
12.	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,744	700,00	520,80
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,52	500,00	260,00
14.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	5,198	1 000,00	5 198,40
15.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor	h-ut	18,00	1 000,00	18 000,00

		"PTH crusher 200 "				
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	107,52	500,00	53 760,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,10	500,00	7 550,00
18.	65656565	Compactor	h-ut	24,46	500,00	12 230,00
		Total utilaje de construcții				323 322,84

Total:

Прямые затраты	lei	787 188,38
CASM	24,00 %	14 702,36
Total	100,00 +	801 890,74
Cheltuieli de regie	13,00 %	104 245,80
Total	100,00 +	906 136,54
Beneficiu	3,00 %	27 184,10
Total	100,00 +	933 320,64
TVA	20,00 %	186 664,13

Total deviz:

1 119 984,76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)