

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Obiectivul: Banca Nationala a Moldovei,

Obiectul: Casa de odihnă „La Nistru”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari,
Lucrări de amenajare a teritoriului

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Devize (Lei cu TVA)
1	Lucrari de amenajare	34 108,26	40 929,91
2	Trotuar Al	270 040,89	324 049,07
3	Sopron	93 088,04	111 705,65
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			397 237,19
Taxa pe valoarea adaugata (20 %):			79 447,44
TOTAL VALOARE:			476 684,63



Formularul nr. 7

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 476 684,63 (Lei)

Devizul: Lucrari de amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de demontari si desfaceri						
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (demontarea acoperisului vechi din foi de ardezie)	m2	50	61,6	3080
					61,2	3060
1.2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,4	1151,5	2763,6
					1147,5	2754
1.3	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm.	buc	42	95,2	3998,4
					95,2	3998,4
1.4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip.	m2	38	11,05	419,9
					11,05	419,9
1.5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	18	263,5	4743
					263,5	4743
1.6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	61	61,6	3757,6
					61,2	3733,2
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	42	35,7	1499,4
					35,7	1499,4
1.8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44	79,9	3515,6
					79,9	3515,6
1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34	21,25	722,5
					21,25	722,5



	TOTAL 1.1. Lucrari de demontari si desfaceri			24500
	Inclusiv salariul			24446

Total ore manopera (ore)	287,6
Total greutate materiale (tone)	0

Total		24500
Asigurari sociale	24,0000%	5867,04
Total		30367,04
Cheltuieli de transport	9,0000%	0
Total		30367,04
Cheltuieli de regie	8,0000%	2429,36
Total		32796,4
Beneficiu de deviz	4,0000%	1311,86

Total Deviz fara TVA	34108,26
-----------------------------	-----------------

Devizul: Trotuar AI						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de amenajare trotuare (trotuar nou pe langa bancile de la rau si spre ultimul foisor)				
2.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sapatura pentru a amenaja trotuar, perete de sprigin trotuar)	100m3	0,5	2232 0	1116 0
2.2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu.	m3	9,6	230,35 230,35	2211,36 2211,36
2.3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire. (pietris pentru stratul de baza a trotuarului, perete de sprigin)	m3	20	1060,02 153	21200,4 3060
2.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100m3	0,2	3347,2 749,7	669,44 149,94



		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (compactare pietris trotuar, perete de sprigin)				
2.5	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere. (armarea d10mm a peretelui de sprigin a trotuarului)	kg	248	21,25 2,98	5270,62 737,8
2.6	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. (plasa VR5 100x100 la peretele de sprigin)	kg	150	22,84 4,59	3426 688,5
2.7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (trotuar, perete de sprigin)	m2	20	285,3 144,5	5706 2890
2.8	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	19,8	2134,17 493	42256,59 9761,4
2.9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (pavaj 40mm) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj cu dimensiunile 10x20 cm, culoarea sur, latimea trotuarului 100 cm)	m2	200	275,97 50,66	55193,9 10132
2.10	CO03A	Borduri pt. trotuare (50x20x7) asezate pe o fundatie de beton clasa C 15 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (borduri cu dimensiunea 50x20x7cm, culoarea sur, amplasate pe pat de beton de marca B200)	m	400	192,16 59,5	76865,4 23800
		TOTAL 1.1. Lucrari de amenajare trotuare (trotuar nou pe langa bancile de la rau si spre ultimul foisor)				213915,71
		Inclusiv salariul				53431

Total ore manopera (ore)	628,6
Total greutate materiale (tone)	0

Total		213915,71
Asigurari sociale	24,0000%	12823,44
Total		226739,15
Cheltuieli de transport	9,0000%	13681,88
Total		240421,02
Cheltuieli de regie	8,0000%	19233,68
Total		259654,7
Beneficiu de deviz	4,0000%	10386,19

Total Deviz fara TVA	270040,89
----------------------	-----------

Devizul: Sopron						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de reparatie sopron						
3.1	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple. (montarea structurii metalice a acoperisului)	kg	80	29,53 3,83	2362,07 306
3.2	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat. (montarea lemnului acoperisului sub tabla, lemn antiseptat, ignifugat si vopsit)	m2	58	156,2 59,5	9059,6 3451
3.3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Tabla cutata H-57, profnastil pentru acoperis, gr.0,5mm)	m2	58	259,44 102	15047,29 5916
3.4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv. (Tabla cutata vopsita C-15, profnastil pentru pereti, gr.0,45mm)	m2	50	216,61 76,5	10830,25 3825
3.5	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul. (vopsirea constructiilor metalice pereti si acoperis)	m2	72	104,08 85	7493,76 6120
3.6	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou. (grunduirea suprafetei pardoselei)	m2	65	142,79 136	9281,35 8840
3.7	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. (plasa VR5 100x100 la pardoseala in beton)	kg	167	22,66 4,59	3784,22 766,53
3.8	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (betonarea pardoselei de grosimea 100mm cu beton B200)	m3	6,5	2134,17 493	13872,11 3204,5
TOTAL 1.1. Lucrari de reparatie sopron						71730,65

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

	Inclusiv salariul			32429,03
--	-------------------	--	--	----------

Total ore manopera (ore)		381,518
Total greutate materiale (tone)		0

Total		71730,65
Asigurari sociale	24,0000%	7782,97
Total		79513,62
Cheltuieli de transport	9,0000%	3363,91
Total		82877,53
Cheltuieli de regie	8,0000%	6630,2
Total		89507,73
Beneficiu de deviz	4,0000%	3580,31

Total Deviz fara TVA		93088,04
-----------------------------	--	-----------------

Total General fara TVA		397237,19
TVA (20%)		79447,44
TOTAL GENERAL		476684,63
Inclusiv salariul		110306,03

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de amenajare a teritoriului


Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Lucrari de amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de demontari si desfaceri						
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (demontarea acoperisului vechi din foi de ardezie)	m2			61,6 61,2
1.1.1	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,36	85	30,6
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	85	30,6
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20	0,4
1.2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			1151,5 1147,5
1.2.1	7123010010200	Betonist	h-om	10	85	850
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5	85	297,5
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	20	4
1.3	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm.	buc			95,2 95,2
1.3.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,25	85	21,25
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	85	73,95
1.4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip.	m2			11,05 11,05
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	85	11,05
1.5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3			263,5 263,5
1.5.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
1.6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC,	m2			61,6 61,2




		carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.				
1.6.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	85	30,6
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	85	30,6
1.6.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20	0,4
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			35,7
						35,7
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	85	17,85
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	85	17,85
1.8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			79,9
						79,9
1.8.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	85	39,95
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	85	39,95
1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			21,25
						21,25
1.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	85	11,05
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	85	10,2
		TOTAL 1.1. Lucrari de demontari si desfaceri				24500

Devizul: Trotuar AI						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de amenajare trotuare (trotuar nou pe langa bancile de la rau si spre ultimul foisor)				
2.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sapatura pentru a amenaja trotuar, perete de sprigin trotuar)	100m3			2232
						0
2.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,72	600	2232
2.2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu.	m3			230,35
						230,35
2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71	85	230,35
2.3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire. (pietris pentru stratul de baza a trotuarului, perete de sprigin)	m3			1060,02
						153
2.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,256	405	103,68






2.3.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	495	50,49
2.3.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	495	628,65
2.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,8	85	153
2.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	600	124,2
2.4	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (compactare pietris trotuar, perete de sprigin)	100m3			3347,2 749,7
2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
2.4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	250	2597,5
2.5	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere. (armarea d10mm a peretelui de sprigin a trotuarului)	kg			21,25 2,98
2.5.1	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm / d10mm	kg	1,025	16,5	16,91
2.5.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,01	25	0,25
2.5.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,035	85	2,98
2.5.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	150	0,42
2.5.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	70	0,25
2.5.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,001	450	0,45
2.6	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. (plasa VR5 100x100 la peretele de sprigin)	kg			22,84 4,59
2.6.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB/ (plasa VR5 100x100)	kg	1,01	17,55	17,73
2.6.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	16,5	0,08
2.6.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,01	25	0,25
2.6.4	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,15	1,2	0,18
2.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	85	4,25
2.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	85	0,34
2.6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	20	0,01
2.7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (trotuar, perete de sprigin)	m2			285,3 144,5
2.7.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	25	3,75
2.7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25	6,25
2.7.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50	6
2.7.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5200	10,4
2.7.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5200	10,4
2.7.6	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,02	5200	104
2.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	85	21,25
2.7.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	85	123,25
2.8	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2134,17 493
2.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287	2,9	832,3
2.8.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	405	310,23
2.8.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	495	339,08
2.8.4	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	14,82






2.8.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	85	437,75
2.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	85	55,25
2.8.7	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	50	16,25
2.8.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450	112,5
2.8.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	40	16
2.9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (pavaj 40mm) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj cu dimensiunile 10x20 cm, culoarea sur, latimea trotuarului 100 cm)	m2			275,97 50,66
2.9.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,9	4,64
2.9.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2	2,9	38,28
2.9.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (40 mm)	m2	1,015	158,3	160,67
2.9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	405	2,03
2.9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	405	15,39
2.9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
2.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
2.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
2.10	CO03A	Borduri pt. trotuare (50x20x7) asezate pe o fundatie de beton clasa C 15 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (borduri cu dimensiunea 50x20x7cm, culoarea sur, amplasate pe pat de beton de marca B200)	m			192,16 59,5
2.10.1	2666122800300	Bordura pentru trotuare 50x20x6cm	m	1,005	54,2	54,47
2.10.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	405	21,06
2.10.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,375	2,9	38,79
2.10.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,031	495	15,35
2.10.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,62	85	52,7
2.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	85	6,8
2.10.7	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,04	50	2
2.10.8	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02	50	1
		TOTAL 1.1. Lucrari de amenajare trotuare (trotuar nou pe langa bancile de la rau si spre ultimul foisor)				213915,71

Devizul: Sopron						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de reparatie sopron				
3.1	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple. (montarea structurilor metalice a acoperisului)	kg			29,53 3,83
3.1.1	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1,02	25	25,5
3.1.2	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0005	63	0,03
3.1.3	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,04	85	3,4





3.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,005	85	0,43
3.1.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	70	0,11
3.1.6	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450	0,07
3.2	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat. (montarea lemnului acoperisului sub tabla, lemn antiseptat, ignifugat si vopsit)	m2			156,2 59,5
3.2.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,008	5200	41,6
3.2.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,01	5200	52
3.2.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1	25	2,5
3.2.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6	85	51
3.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	85	8,5
3.2.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20	0,6
3.3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Tabla cutata H-57, profnastil pentru acoperis, gr.0,5mm)	m2			259,44 102
3.3.1	2710403642000	Tabla zincata cutata H-60	m2	1,2075	124,8	150,7
3.3.2	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,25	1,2	6,3
3.3.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1	85	93,5
3.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	85	8,5
3.3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	20	0,44
3.4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv. (Tabla cutata vopsita C-15, profnastil pentru pereti, gr.0,45mm)	m2			216,61 76,5
3.4.1	2732103646070	Tabla cutata C-15 gr. 0,45mm	m2	1,11	102,5	113,78
3.4.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5	1,3	4,55
3.4.3	2874115893397	Surub pentru tabla	buc	2,8	1,35	3,78
3.4.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9	85	76,5
3.4.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	450	18
3.5	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul. (vopsirea constructiilor metalice pereti si acoperis)	m2			104,08 85
3.5.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08	55	4,4
3.5.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1	42	4,2
3.5.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03	62	1,86
3.5.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07	56	3,92
3.5.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1	3,5	0,35
3.5.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	15	0,75
3.5.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1	36	3,6
3.5.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1	85	85
3.6	RpCB15A		m2			142,79





		Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou. (grunduirea suprafetei pardoselei)				136
3.6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3	2,9	6,67
3.6.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,6	85	136
3.6.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006	20	0,12
3.7	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. (plasa VR5 100x100 la pardoseala in beton)	kg			22,66 4,59
3.7.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB/ (plasa VR5 100x100)	kg	1,01	17,55	17,73
3.7.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	16,5	0,08
3.7.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,01	25	0,25
3.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	85	4,25
3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	85	0,34
3.7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	20	0,01
3.8	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (betonarea pardoselei de grosimea 100mm cu beton B200)	m3			2134,17 493
3.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287	2,9	832,3
3.8.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	405	310,23
3.8.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	495	339,08
3.8.4	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	14,82
3.8.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	85	437,75
3.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	85	55,25
3.8.7	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	50	16,25
3.8.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450	112,5
3.8.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	40	16
		TOTAL 1.1. Lucrari de reparatie sopron				71730,65

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiect: Lucrări de amenajare a teritoriului

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 476 684,63 (Lei)


Deviz: Lucrari de amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	24	85	2040
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,96	85	3396,6
3	7422010060100	Timplar	h-om	33,92	85	2883,2
4	8141260100100	Fasonator	h-om	10,5	85	892,5
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,48	85	3525,8
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,36	85	4110,6
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,58	85	2854,3
8	9312040019600	Sapator	h-om	55,8	85	4743
Total manopera						24446
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48	20	9,6
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,22	20	44,4
Total utilaj						54
Total						24500
Asigurari sociale				24,0000%		5867,04
Total						30367,04
Cheltuieli de transport				9,0000%		0
Total						30367,04
Cheltuieli de regie				8,0000%		2429,36
Total						32796,4
Beneficiu de deviz				4,0000%		1311,86
TOTAL Deviz faraTVA						34108,26

Deviz: Trotuar Al						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7





Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	101,97	85	8667,45
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,18	85	1375,3
3	7124010010700	Dulgher	h-om	29	85	2465
4	7129020012800	Pavator	h-om	400,04	85	34003,4
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,78	85	2361,3
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,47	85	4289,95
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,16	85	268,6
Total manopera						53431
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,04	495	1009,8
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	25,4	495	12573
3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	12,4	495	6138
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,563	495	6713,69
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,0868	405	16640,15
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1	405	405
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,6	405	3078
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	5200	208
9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4	5200	2080
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	5200	208
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	293,36
12	2320187315789	Decofrol	kg	2,4	50	120
13	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	22,5	1,2	27
14	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	320	2,9	928
15	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11032,6	2,9	31994,54
16	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2640	2,9	7656
17	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (40 mm)	m2	203	158,3	32134,9
18	2666122800300	Bordura pentru trotuare 50x20x6cm	m	402	54,2	21788,4
19	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,48	25	62
20	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,75	16,5	12,38
21	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm / d10mm	kg	254,2	16,5	4194,3
22	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,5	25	37,5
23	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3	25	75
24	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB/ (plasa VR5 100x100)	kg	151,5	17,55	2658,83
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5	25	125
26	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4	215	860
Total materiale						152020,84
Utilaj						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09	20	1,8
2	2922140007000	Macara	h-ut	4,95	450	2227,5
3	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,868	70	60,76
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,14	600	2484
5	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,86	600	1116
6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,92	40	316,8



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

7	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	22,435	50	1121,75
8	2952270004000	Malaxor	h-ut	8	50	400
9	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,078	250	519,5
10	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,6944	150	104,16
11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,248	450	111,6
Total utilaj						8463,87
Total						213915,71
Asigurari sociale				24,0000%		12823,44
Total						226739,15
Cheltuieli de transport				9,0000%		13681,88
Total						240421,02
Cheltuieli de regie				8,0000%		19233,68
Total						259654,7
Beneficiu de deviz				4,0000%		10386,19
TOTAL Deviz faraTVA						270040,89

Deviz: Sopron

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	137,475	85	11685,38
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,35	85	709,75
3	7124010010700	Dulgher	h-om	34,8	85	2958
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72	85	6120
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,8	85	5423
6	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,2	85	272
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45	85	3825
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,493	85	1401,91
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4	85	34
Total manopera						32429,03
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,6	15	54
2	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	4,4525	495	2203,99
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,979	405	2016,5
4	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,58	5200	3016
5	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,464	5200	2412,8
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	96,3
7	2320166200676	White spirit	kg	7,2	36	259,2
8	2430116104160	Email alchidic	kg	5,04	56	282,24
9	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,76	55	316,8
10	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,16	62	133,92
11	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,2	42	302,4



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2015	2,9	5843,5
13	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,2	3,5	25,2
14	2710403642000	Tabla zincata cutata H-60	m2	70,035	124,8	8740,37
15	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,835	16,5	13,78
16	2732103646070	Tabla cutata C-15 gr. 0,45mm	m2	55,5	102,5	5688,75
17	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,67	25	41,75
18	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,036	63	2,27
19	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	81,6	25	2040
20	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB/ (plasa VR5 100x100)	kg	168,67	17,55	2960,16
21	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,8	25	145
22	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	304,5	1,2	365,4
23	2874115893397	Surub pentru tabla	buc	140	1,35	189
24	2874125886734	Nituri POP	buc	175	1,3	227,5
Total materiale						37376,82
Utilaj						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,012	450	5,4
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4902	20	9,8
3	2922140007000	Macara	h-ut	3,625	450	1631,25
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,016	20	60,32
5	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,6	40	104
6	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1125	50	105,63
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12	70	8,4
Total utilaj						1924,8
Total						71730,65
Asigurari sociale				24,0000%	7782,97	
Total						79513,62
Cheltuieli de transport				9,0000%	3363,91	
Total						82877,53
Cheltuieli de regie				8,0000%	6630,2	
Total						89507,73
Beneficiu de deviz				4,0000%	3580,31	
TOTAL Deviz faraTVA						93088,04
Total						397237,19
TVA				20%	79447,44	
TOTAL Deviz						476684,63

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

