

Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13-2019

Reparatia curenta a drumului pietruit

L-580 Drumul de acces spre s.Zviozdocica tronsonul km 0+700-2+000 selectiv

Valoarea de deviz 382 890,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	383,00	657,92 46,13	251 984,62 17 667,02
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	162,37	42,71 0,00	6 935,05 0,00

	Total	Lei	258 919,67
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 975,08
	Cheltuieli directe		262 894,75
	Cheltuieli de regie	14,5 %	38 119,74
	Total		301 014,49
	Beneficiu de deviz	6 %	18 060,86
	Total		319 075,35
	TVA	20 %	63 815,07
	Total deviz:		382 890,42
	Inclusiv salariu		17 667,02

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Intretinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r. Causeni. Lotul I**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13-2019

Reparatia curenta a drumului pietruit

L-580 Drumul de acces spre s.Zviozdocica tronsonul km 0+700-2+000 selectiv

Valoarea de deviz 382 890,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 13-2019:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	306,40	57,66	17 667,02
Total manopera						17 667,02

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	39,07	354,10	13 834,69
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	486,41	354,10	172 237,78
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	98,43	198,00	19 489,14
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,75	8,00	766,00
Total materiale de construcții						206 327,61

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,45	284,69	11 515,71
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	98,81	210,48	20 797,53
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,58	272,63	2 611,80
Total utilaje de construcții						34 925,04

Total	Lei	258 919,67
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 975,08
Cheltuieli directe		262 894,75
Cheltuieli de regie	14,5 %	38 119,74
Total		301 014,49
Beneficiu de deviz	6 %	18 060,86
Total		319 075,35
TVA	20 %	63 815,07

Total deviz:

382 890,42

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de Investitor Consiliul Raional Causeni
interes raional pe anul 2019 din r. Causeni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			657,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	198,00	50,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	354,10	36,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	354,10	449,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	8,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	284,69	11,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	210,48	54,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	272,63	6,82
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			42,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	284,69	42,71

APROBAT:

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.