

**Lucrari de reparatie a catedrei
de Limba Romana si
Terminologie Medicala din
incinta Blocului didactic nr.3,
niv.4, bd, Stefan cel Mare, 194A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 849 934 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari reparatii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) (16 buc.)	m2	34,200	15,75 15,75	538,5 538,5
2	RpCO56C	Demontari: pereti despartitori din lemn	m2	16,800	9,38 9,38	157,5 157,5
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi ghips-carton (PGC) la pereti	m2	33,400	9,37 9,37	313,0 313,0
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	73,000	9,45 9,37	689,7 684,2
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	230,000	10,17 10,12	2 339,6 2 328,1
6	RpCR29A	Curatarea suprafetelor de vopsea	m2	328,000	27,77 8,62	9 109,4 2 828,2
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" inclusiv sistemul-grila	m2	380,000	180,46 82,48	68 574,0 31 341,6
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	34,200	1 497,04 30,37	51 198,8 1 038,5
9	CK26A	Ancandrament din mase plastice	m	75,000	60,57	4 542,7

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba, pentru usi			13,50	1 012,2
10	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 90 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	33,500	249,26 100,59	8 350,2 3 369,9
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea golurilor	m2	16,800	117,93 68,79	1 981,2 1 155,7
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Glafuri la usi	m2	28,000	117,93 68,79	3 302,0 1 926,2
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	936,100	56,21 45,74	52 617,1 42 815,2
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	936,100	15,99 7,50	14 966,4 7 018,9
15	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	936,100	33,28 26,99	31 157,0 25 268,0
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	936,100	24,32 20,62	22 762,8 19 301,9
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	936,100	2,78 1,12	2 602,0 1 052,8
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	279,500	28,60 24,74	7 993,7 6 915,8


1	2	3	4	5	6	7
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la GLAFURI interioare	m2	111,600	13,47 5,25	1 502,8 585,7
20	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	279,500	13,79 9,75	3 853,3 2 724,4
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI de ferestre si usi plane	m2	111,600	63,58 37,15	7 095,7 4 146,2
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,600	15,99 7,50	1 784,3 836,8
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund " Supraton"	m2	111,600	2,78 1,12	310,2 125,5
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	1 047,700	30,97 20,62	32 442,5 21 603,0
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - placi OSB gr.8mm	m2	316,000	211,07 20,62	66 698,0 6 515,8
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Dolivca 108)	m2	64,000	86,78 8,77	5 553,6 561,5
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor (Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie = 0,7mm, calitate superioara , temelie tare (Coridor)	m2	64,000	311,51 41,24	19 936,8 2 639,3
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC	m2	316,000	235,13 41,24	74 301,0 13 031,5

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu preadez, temelie tare (Incaperi)				
29	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m	81,000	89,46 43,11	7 246,2 3 492,2
30	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	6,900	28,49 28,49	196,6 196,6
31	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	6,900	94,48 94,48	651,9 651,9
32	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,900	20,62 20,62	142,3 142,3
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,900	75,01 0,00	517,6 0,0
		<i>Total</i>	lei			505 428,4
		<i>CASM</i>	22,5 %			46 421,8
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			11 904,6
		<i>Total</i>				563 754,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			39 462,8
		<i>Total</i>				603 217,6
		<i>Beneficiu</i>	3 %			18 096,6
		Total Lucrari reparatii Inclusiv salariu				621 314,2 206 318,9
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Retea electrica				
34	RpEJ08B k=0,5 sal	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	460,000	2,81 2,81	1 293,4 1 293,4
35	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	460,000	14,30 11,25	6 577,8 5 173,6
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din	buc	1,000	424,00 366,30	424,0 366,3

1	2	3	4	5	6	7
		plastic cu usa din metal 48 locuri (Fara costul materialului) *				
37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	13,000	25,47 24,37	331,1 316,8
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	8,000	25,46 24,36	203,7 194,9
39	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	8,000	56,59 55,49	452,7 443,9
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	1,000	25,50 24,40	25,5 24,4
41	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	689,000	15,01 2,25	10 340,4 1 549,8
42	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	456,000	10,79 2,25	4 920,3 1 025,7
43	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	155,000	33,35 2,25	5 169,3 348,7
44	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", Canal din metal cu capac polietelen 100x50 (2000mm) (fara costul materialului) *	m	1,000	27,80 23,60	27,8 23,6
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	16,000	45,92 10,12	734,8 162,0
46	RpEE03C	Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic	buc	48,000	90,40 47,61	4 339,1 2 285,4

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE03A	Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 3,4,5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,000	169,04 11,62	1 352,3 93,0
48	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc	15,000	19,70 14,99	295,5 224,9
49	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc	15,000	41,10 14,99	616,5 224,9
50	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 6mm2	buc	65,000	22,40 15,00	1 456,2 974,7
51	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 4mm2	buc	79,000	20,70 15,00	1 635,6 1 184,7
		<i>Total</i>	lei			40 196,0
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				40 196,0 15 910,7
		2.2. Retea Internet				
52	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	85,000	1,31 1,31	111,5 111,5
53	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc	1,000	220,40 220,40	220,4 220,4
54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,000	34,50 34,50	138,0 138,0
55	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U	buc	1,000	1 240,30 294,70	1 240,3 294,7
56	11-04-005-01K=0.5sal	Montare Switch CRS 326-24G-25+RM	buc	1,000	645,20 378,60	645,2 378,6
57	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc	1,000	195,10 43,90	195,1 43,9
58	11-07-001-01 k=0,5 s	Montare Patch Cord 0,5m CAT 6	buc	25,000	174,45 21,93	4 361,3 548,3
59	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m	7,000	911,03 347,53	6 377,2 2 432,7
60	11-04-005-01 k=0.5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc	1,000	645,20 378,60	645,2 378,6
61	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, I, RJ45	buc	12,000	16,03 11,62	192,4 139,5

1	2	3	4	5	6	7
62	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 dubla	buc	4,000	16,02 11,62	64,1 46,5
63	11-04-002-02	Montare Direct Attach 1m	buc	1,000	179,80 115,80	179,8 115,8
		<i>Total</i>	lei			14 370,5
		Total Retea Internet Inclusiv salariu				14 370,5 4 848,5
		<i>Total</i>	lei			54 566,5
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 670,8
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 292,7
		<i>Total</i>				60 530,0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			8 303,7
		<i>Total</i>				68 833,7
		<i>Beneficiu</i>	3 %			2 065,0
		Total Lucrari montaj Inclusiv salariu				70 898,7 20 759,2
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				
64	Olbi Com	Intrerupator automat B,C20A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	13,000	148,00 0,00	1 924,0 0,0
65	Olbi Com	Intrerupator automat B,C10A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,000	136,00 0,00	1 088,0 0,0
66	Olbi Com	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,0 0,0
67	Olbi Com	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,000	340,00 0,00	340,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			6 712,0
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				6 712,0
		3.2. Retea Internet				



1	2	3	4	5	6	7
68	Olbi Com	Dulap comunicatii pe perete 19" 6U	buc	1,000	1 960,30 0,00	1 960,3 0,0
69	Olbi Com	Switch CRS 326-24G-25+RM	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,0 0,0
70	Olbi Com	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	552,00 0,00	552,0 0,0
71	Olbi Com	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	960,30 0,00	960,3 0,0
72	Olbi Com	Priza 1* RJ45	buc	12,000	37,00 0,00	444,0 0,0
73	Olbi Com	Priza 2* RJ45	buc	4,000	58,00 0,00	232,0 0,0
74	Olbi Com	Direct Attach 1m	buc	1,000	700,00 0,00	700,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			9 348,6
		Total Retea Internet Inclusiv salariu				9 348,6
		<i>Total</i>	lei			16 060,6
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 060,6

		Total	lei	708 278
		TVA	20 %	141 656
		Total deviz:		849 934
		Inclisiv salariu		227 081

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a catedrei
de Limba Romana si
Terminologie Medicala din
incinta Blocului didactic nr.3,
niv.4, bd, Stefan cel Mare, 194A**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 849 934 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	111,835	37,49	4 192,693
2.	7122050013400	Zidar	h-om	237,140	37,49	8 890,379
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	421,245	37,49	15 792,475
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 077,014	37,49	77 867,255
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,518	37,49	56,910
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	404,966	37,49	15 182,175
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,976	37,49	561,450
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	166,760	37,49	6 251,832
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	303,895	37,49	11 393,024
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	683,106	37,49	25 609,645
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,624	37,49	585,744
12.	7422010060100	Timplar	h-om	979,528	37,49	36 722,505
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,183	37,49	794,151
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	318,626	37,49	11 945,289
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,932	37,49	634,781
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	282,691	37,49	10 598,086
		Total manopera				227 081

Materiale:

1.	00000.01-01	Cablu UTP CAT 5E, cupru	m	700,000	5,50	3 850,000
2.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	18 000,00	0,000
3.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	15 000,00	210,000
4.	1011292	White-spirit	t	0,000	18 000,00	0,000
5.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,001	33 000,00	33,000
6.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,400	30,00	42,000
7.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,072	20,00	1,440
8.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	1,168	20,00	23,360
9.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	21,00	4,998
10.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,750	30,00	52,500
11.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	54,30	543,000

12.	1111000100024-Vic2	Intrerupator manual Legrand, intern dublu	buc	16,160	32,00	517,120
13.	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	10 000,00	0,000
14.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	28 000,00	0,000
15.	1412122100880	Filer de calcar	kg	126,400	1,60	202,240
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,511	180,00	91,980
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,733	180,00	311,940
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,235	165,00	38,775
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	185,075	20,00	3 701,500
20.	2010232958990	Lemn de foc	kg	505,600	7,00	3 539,200
21.	2018-4333.216	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	960,30	960,300
22.	2018-4333.216D	Direct Attach 1m	buc	1,000	700,00	700,000
23.	2018-4333.216P1	Priza 1* RJ45	buc	12,000	37,00	444,000
24.	2018-4333.216P2	Priza 2* RJ45	buc	4,000	58,00	232,000
25.	2018-4654-6	Dulap comunicatii pe perete 19" 6U	buc	1,000	1 960,30	1 960,300
26.	2018-4779.24	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	552,00	552,000
27.	2018-4779.5	Switch CRS 326-24G-25+RM	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
28.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	25,00	150,000
29.	2030112939150-Alb	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Alb	m2	34,200	1 400,00	47 880,000
30.	2051142950700	Dibluri	buc	396,000	0,30	118,800
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	124,791	0,30	37,437
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	60,000	0,30	18,000
33.	2320166200676	White spirit	kg	2,430	25,00	60,750
34.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	505,600	16,30	8 241,280
35.	2413217300101	Clema de legatura	buc	68,251	2,00	136,502
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,100	95,30	1 629,630
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	157,155	10,20	1 602,981
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	419,080	20,00	8 381,600
39.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,810	95,00	76,950
40.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	46,314	19,50	903,123
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,620	18,00	281,160
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	33,480	18,00	602,640
43.	2430226101234-Omo	Grund prenadez tip M	kg	11,571	17,00	196,707
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,985	95,00	568,575
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,450	3,44	104,747
46.	2430226109080-Omo	Diluant prenadez	kg	30,856	58,33	1 799,830
47.	2430226109307	Diluant decapant	kg	164,000	22,30	3 657,200
48.	2462106109925-Omo	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	77,140	58,33	4 499,576
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	157,155	1,60	251,448
50.	2462106110431-Omo	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	231,420	58,33	13 498,729
51.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	51,006	1,00	51,006
52.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	34,106	0,70	23,874
53.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	385,700	23,14	8 925,098
54.	2521106718392-A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m	76,500	45,30	3 465,450

55.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	34,678	32,00	1 109,696
56.	2523116716345-O	Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie = 0,7mm,	m2	68,208	180,00	12 277,440
57.	2523116716345-O1	Linoleum temelie tare (Incaperi)	m2	336,777	108,33	36 483,052
58.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	146,880	0,70	102,816
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 152,470	7,50	8 643,525
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	474,758	1,35	640,924
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,280	1 400,00	392,000
62.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	984,096	4,95	4 871,275
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	846,652	1,60	1 354,643
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 699,623	1,40	14 979,473
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	987,492	3,50	3 456,222
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 593,648	1,40	2 231,107
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	47,275	21,95	1 037,687
68.	2662102701000-12	Placi ghips-carton 12mm	m2	70,702	21,95	1 551,909
69.	2670112204300-8	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate OSB gr.8mm	m2	331,800	145,00	48 111,000
70.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,257	57,00	527,649
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	544,370	2,50	1 360,925
72.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,539	25,50	13,745
73.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	41,377	5,20	215,160
74.	2710703520284-100	Profil de ghidaj 100	m	38,549	15,40	593,655
75.	2710703520285	Profil de suport	m	99,053	6,00	594,318
76.	2710703520285-100	Profil de suport 100	m	74,069	16,70	1 236,952
77.	2722103107001-315	Conductor de aluminiu sau cupru montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2	m	493,164	7,80	3 846,679
78.	2722103107001-325	Conductor de aluminiu sau cupru montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2	m	745,154	11,70	8 718,302
79.	2722103107001-340	Cablu 3x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	167,633	28,66	4 804,362
80.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	399,000	92,10	36 747,900
81.	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	293,475	2,50	733,688
82.	2746167335100-46	Rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,160	150,00	1 224,000
83.	2746167335100-Vic-1	Priza prizelor interne euro 220v,16A, Legrand, cu 2 pozitii	buc	48,960	39,30	1 924,128
84.	2811236305701-200	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m	82,620	42,30	3 494,826
85.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,000	3,30	132,000
86.	2811236311002-12*12	Doze pentru aparate cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	15,000	25,00	375,000
87.	2811236311002-12*12-4	Forbox pu conectarea firelor, 4mm2	buc	79,000	4,60	363,400
88.	2811236311002-12*12-6	Forbox pu conectarea firelor, 6mm2	buc	65,000	6,30	409,500
89.	2811236311002-12*65	Doze pentru aparate cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	15,000	3,60	54,000
90.	2811236312777	Tile portelan	buc	0,309	12,00	3,708
91.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25mm	m	39,060	2,50	97,650
92.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	96,000	0,50	48,000

93.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	8,00	32,320
94.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	96,000	0,40	38,400
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 119,800	0,20	423,960
96.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	728,939	0,15	109,341
97.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	990,835	0,20	198,167
98.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	396,000	0,20	79,200
99.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	60,000	0,20	12,000
100.	2874115837745	Suruburi	buc	486,000	0,25	121,500
101.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,040	3,75	15,150
102.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,000	0,10	9,600
103.	2874115881198	Saiba M 6	buc	96,000	0,10	9,600
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	1,85	7,474
105.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	96,000	0,10	9,600
106.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,000	0,10	9,600
107.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 520,000	0,30	456,000
108.	2875274120388	Mufe	buc	0,103	4,30	0,443
109.	374-10	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,000	340,00	340,000
110.	374-6	Intrerupator automat B,C20A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	13,000	148,00	1 924,000
111.	374-7	Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,000	136,00	1 088,000
112.	374-9	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	8,000	420,00	3 360,000
113.	5	Masa utilajului	t	0,260	12 000,00	3 120,000
114.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	8,000	5,00	40,000
115.	5009413	Furtun din cauciuc "ОПР 30/25"	m	2,000	3,60	7,200
116.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,020	20,00	0,400
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,965	2,50	144,913
Total materiale de constructii						345 995

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,940	250,00	235,000
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,260	30,00	37,800
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	7,250	10,00	72,500
4.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	20,800	15,00	312,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,280	5,00	1,400
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,595	5,00	62,975

7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	146,148	5,00	730,740
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,091	5,00	130,455
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,180	10,00	71,800
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,688	10,00	56,880
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,303	5,00	16,515
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,299	5,00	21,495
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	5,00	5,350
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,588	200,00	517,600
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	75,400	5,00	377,000
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,670	200,00	334,000
		Total utilaje de constructii				2 982

Total	708 278
TVA 20 %	141 656

Total deviz:

849 934

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a catedrei de Limba
Romana si Terminologie Medicala din incinta
Blocului didactic nr.3, niv.4, bd, Stefan cel Mare,
194A**

Investitor IP USMF "Nicolae Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari reparatii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) (16 buc.)	m2			15,75
						15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
2	RpCO56C	Demontari: pereti despartitori din lemn	m2			9,38
						9,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,49	4,50
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi ghips-carton (PGC) la pereti	m2			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,49	4,50
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			9,45
						9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCR29A	Curatarea suprafetelor de vopsea	m2			27,77
						8,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,30	11,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong" inclusiv sistemul-grila	m2			180,46
						82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	92,10	96,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 497,04
						30,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,49	27,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2030112939150-Alb	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Alb	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,30	47,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
9	CK26A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m			60,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2521106718392-A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m	1,0000	45,30	46,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 90 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			249,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	37,49	100,59
	2662102701000-12	Placi ghips-carton 12mm	m2	2,1000	21,95	46,33
	2710703520284-100	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	15,40	17,72
	2710703520285-100	Profil de suport 100	m	2,2000	16,70	36,92
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,70	0,86
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,44	1,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,00	3,17
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea golurilor	m2			117,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	37,49	68,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,95	23,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,20	4,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,00	13,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,70	1,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,44	0,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Glafuri la usi	m2			117,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	37,49	68,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,95	23,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,20	4,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,00	13,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,70	1,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,44	0,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
15	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,28 26,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,32 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund " Supraton"	m2			2,78 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,60 24,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,49	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 400,00	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la GLAFURI interioare	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			13,79 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI de ferestre si usi plane	m2			63,58 37,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	37,49	37,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,40	19,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,50	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund " Supraton"	m2			2,78 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,97

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri				20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - placi OSB gr.8mm	m2			211,07 20,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	37,49	18,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2670112204300-8	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate OSB gr.8mm	m2	1,0500	145,00	152,25
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	7,00	11,20
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	1,60	0,64
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	16,30	26,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	10,00	0,18
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Dolivca 108)	m2			86,78 8,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,95	76,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor (Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie = 0,7mm, calitate superioara , temelie tare (Coridor)	m2			311,51 41,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2523116716345-O	Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie = 0,7mm,	m2	1,0500	180,00	191,84
	2430226101234-Omo	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	2462106110431-Omo	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	58,33	35,52
	2430226109080-Omo	Diluant prenadez	kg	0,0800	58,33	4,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	2462106109925-Omo	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	58,33	11,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	57,00	1,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	23,14	23,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez, temelie tare (Incaperi)	m2			235,13 41,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2523116716345-OI	Linoleum temelie tare (Incaperi)	m2	1,0500	108,33	115,45
	2430226101234-Omo	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	2462106110431-Omo	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	58,33	35,52
	2430226109080-Omo	Diluant prenadez	kg	0,0800	58,33	4,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	2462106109925-Omo	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	58,33	11,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	57,00	1,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	23,14	23,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
29	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m			89,46 43,11

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	37,49	43,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	25,00	0,75
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,25	1,50
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	95,00	0,95
	2811236305701-200	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m	1,0200	42,30	43,15
30	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			28,49
						28,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	37,49	8,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	37,49	20,24
31	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			94,48
						94,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	37,49	94,47
32	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,62
						20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,01
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	200,00	75,01
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Retea electrica				
34	RpEJ08B k=0,5 sal	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			2,81
						2,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,49	2,81
35	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,30
						11,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,60	2,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	165,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri (Fara costul materialului) *	buc			424,00
						366,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	37,49	366,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,82
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	8,00	32,32
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	3,75	15,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,85	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc			25,47
						24,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			25,46
						24,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
39	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			56,59
						55,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	37,49	55,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de	buc			25,50

1	2	3	4	5	6	7
		sarcina 63A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic				24,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
41	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m			15,01
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-3 25	Conductor de aluminiu sau cupru montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2	m	1,0300	11,70	12,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
42	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m			10,79
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-3 15	Conductor de aluminiu sau cupru montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2	m	1,0300	7,80	8,44
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
43	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m			33,35
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-3 40	Cablu 3x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	1,0300	28,66	31,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
44	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", Canal din metal cu capac polietelen 100x50 (2000mm) (fara costul materialului) *	m			27,80
						23,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6300	37,49	23,62
	2875274120388	Mufe	buc	0,1000	4,30	0,44
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,3000	12,00	3,71
45	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			45,92
						10,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	1111000100024-Vic2	Intrerupator manual Legrand, intern dublu	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
46	RpEE03C	Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic	buc			90,40
						47,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	37,49	47,61
	2746167335100-Vic-1	Priza prizelor interne euro 220v,16A, Legrand, cu 2 pozitii	buc	1,0200	39,30	40,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,50	1,00
47	RpEE03A	Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 3,4,5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc			169,04
						11,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2746167335100-4 6	Rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0200	150,00	153,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
48	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc			19,70
						14,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2811236311002-1	Doze pentru aparate cutii de ramificare interna	buc	1,0000	3,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2*65	120*120mmx70mm				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
49	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc			41,10
						14,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2811236311002-1 2*12	Doze pentru aparate cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
50	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 6mm2	buc			22,40
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2811236311002-1 2*12-6	Forbox pu conectarea firelor, 6mm2	buc	1,0000	6,30	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
51	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 4mm2	buc			20,70
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2811236311002-1 2*12-4	Forbox pu conectarea firelor, 4mm2	buc	1,0000	4,60	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		2.2. Retea Internet				
52	RpEB13A	Demontarea conductoarelor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,31
						1,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	37,49	1,31
53	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc			220,40
						220,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc			34,50
						34,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	37,49	34,49
55	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U	buc			1 240,30
						294,70
	1	Muncitor	h-om	7,8600	37,49	294,67
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	18 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	15 000,00	210,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	18 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00024	33 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	21,00	5,00
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	54,30	543,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	28 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	25,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	5,00	5,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
56	11-04-005-01K =0.5sal	Montare Switch CRS 326-24G-25+RM	buc			645,20
						378,60
	1	Muncitor	h-om	20,2000	37,49	378,65
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	20,00	0,72
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	20,00	11,68
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	28 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	5,00	20,00
	5009413	Furtun din cauciuc "OIP 30/25"	m	1,0000	3,60	3,60
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0100	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	250,00	107,50
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	30,00	18,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	200,00	104,00
57	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc			195,10 43,90
	1	Muncitor	h-om	1,1700	37,49	43,86
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00003	33 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0100	12 000,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	10,00	2,70
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	5,00	14,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
58	11-07-001-01 k=0,5 s	Montare Patch Cord 0,5m CAT 6	buc			174,45 21,93
	1	Muncitor	h-om	1,1700	37,49	21,93
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00003	33 000,00	1,32
	5	Masa utilajului	t	0,0100	12 000,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	10,00	2,70
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	5,00	14,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
59	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m			911,03 347,53
	1	Muncitor	h-om	9,2700	37,49	347,53
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	30,00	6,00
	00000.01-01	Cablu UTP CAT 5E, cupru	m	100,0000	5,50	550,00
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	30,00	7,50
60	11-04-005-01 k=0,5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc			645,20 378,60
	1	Muncitor	h-om	20,2000	37,49	378,65
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	20,00	0,72
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	20,00	11,68
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	28 000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	5,00	20,00
	5009413	Furtun din cauciuc "OIP 30/25"	m	1,0000	3,60	3,60
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0100	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	250,00	107,50
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	30,00	18,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	200,00	104,00
61	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45	buc			16,03 11,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
62	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 dubla	buc			16,02 11,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
63	11-04-002-02	Montare Direct Attach 1m	buc			179,80



1	2	3	4	5	6	7
						115,80
	1	Muncitor	h-om	3,0900	37,49	115,84
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3200	200,00	64,00
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				
64	Olbi Com	Intrerupator automat B,C20A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			148,00
						0,00
	374-6	Intrerupator automat B,C20A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	148,00	148,00
65	Olbi Com	Intrerupator automat B,C10A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			136,00
						0,00
	374-7	Intrerupator automat B,C10A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	136,00	136,00
66	Olbi Com	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			420,00
						0,00
	374-9	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	420,00	420,00
67	Olbi Com	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			340,00
						0,00
	374-10	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	340,00	340,00
		3.2. Retea Internet				
68	Olbi Com	Dulap comunicatii pe perete 19" 6U	buc			1 960,30
						0,00
	2018-4654-6	Dulap comunicatii pe perete 19" 6U	buc	1,0000	1 960,30	1 960,30
69	Olbi Com	Switch CRS 326-24G-25+RM	buc			4 500,00
						0,00
	2018-4779.5	Switch CRS 326-24G-25+RM	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
70	Olbi Com	Patch Panel 24 Ports	buc			552,00
						0,00
	2018-4779.24	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	552,00	552,00
71	Olbi Com	Cable Organizer orizontal	buc			960,30
						0,00
	2018-4333.216	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	960,30	960,30
72	Olbi Com	Priza 1* RJ45	buc			37,00
						0,00
	2018-4333.216P1	Priza 1* RJ45	buc	1,0000	37,00	37,00
73	Olbi Com	Priza 2* RJ45	buc			58,00
						0,00
	2018-4333.216P2	Priza 2* RJ45	buc	1,0000	58,00	58,00
74	Olbi Com	Direct Attach 1m	buc			700,00
						0,00
	2018-4333.216D	Direct Attach 1m	buc	1,0000	700,00	700,00

APROBAT:



Intocmit
S.R.L Olbi Com
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP USMF "Nicolae Testemitanu"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.