

**Lucrari de executie a platformei
in sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive

Valoarea de deviz 9 521,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	1,00	259,32 259,32	259,32 259,32
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,40	2 340,85 424,15	936,34 169,66
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 40-20-100mm	m3	0,20	747,35 96,40	149,47 19,28
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	6,40	198,84	1 272,57

1	2	3	4	5	6	7
		pnctu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura 100x8x20h pe beton			28,92	185,09
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Dale din beton vibropresat 200x100mm H=40mm	m2	2,00	277,37 57,35	554,73 114,71
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50x50x4mm-12.9ml)	kg	84,00	41,14 20,24	3 455,52 1 700,50
8	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,08	1 581,12 698,88	126,49 55,91
9	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,60	403,41 149,42	1 048,87 388,49
Total			lei		7 803,31	
Asigurarea sociala			24,00 %		694,31	
Celtuieli de transport			3,00 %		145,54	

Cheltuieli de regie	8,00 %	691,44
Total	100,00 +	9 334,60
Beneficiu de deviz	2,00 %	186,70
Total	100,00 +	9 521,30

Total deviz:
Incluziv salariu

9 521,30
2 892,96

Intocmit

(SRL Primvalkatex)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)