

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r.Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Statia de dezinfectare a apei potabile Platforma B.Utilaj****Valoarea de deviz 841 680,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		1)Container modular din panouri sandwich termoizolant cu dimensiunile 3.5x2.4x2.8m, Instalatii electrice:Panou 220v-50Hz, Iluminare interioara si exterioara, Lavuar sanitar cu robinet inox, Sistem de alarma si paza. 2)Sistem de dezinfectare a apei: Pompa de dozare digitala-2buc, Rezervor de stocare solutie de hipoclorit 120l-1buc, agitator manual-1buc, linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si sensor de rezervor gol-1buc, supapa multifunctionala-1buc, furtun dozare hipoclorit-1buc, unitate de ingectie hipoclorit-1buc, controler C1-1buc, analizator de clor rezidual-1buc, debimetru electromagnetic cu flanse d50mm-1buc, filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant d50mm-1buc, 3) Servicii,, materiale, consumabile-1set, Servicii livrare-transportare, deplasare, instrire operationala-1buc, servicii montare-punere in functiune-1buc, set tubulatura, fittinguri apa-canalizare-1buc, set accesorii electrotehnice, masura si control-1buc, reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc.-1buc.	set	1,000	700 000,00 0,00	700 000,00 0,00
Total Utilaj					700 000,00	
Incluziv salariu					0,00	

Cheltuieli directe	lei	700 000,00
Cheltuieli de depozitare	0,20 %	1 400,00
Total	100,00 +	701 400,00
TVA	20,00 %	140 280,00

Total deviz: **841 680,00**
Incluziv salariu **0,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca,
r.Soldanesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № **Statia de dezinfectare a apei potabile Platforma B.Utilaj** **(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		1)Container modular din panouri sandwich termoizolant cu dimensiunile 3.5x2.4x2.8m, Instalatii electrice:Panou 220v-50Hz, Iluminare interioara si exterioara, Lavuar sanitar cu robinet inox, Sistem de alarma si	set			700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		paza. 2)Sistem de dezinfectare a apei: Pompa de dozare digitala-2buc, Rezervor de stocare solutie de hipoclorit 120l-1buc, agitator manual-1buc, linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si sensor de rezervor gol-1buc, supapa multifunctionala-1buc, furtun dozare hipoclorit-1buc, unitate de ingectie hipoclorit-1buc, controler C1-1buc, analizator de clor rezidual-1buc, debimetru electromagnetic cu flanse d50mm-1buc, filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant d50mm-1buc, 3) Servicii,, materiale, consumabile-1set, Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operationala-1buc, servicii montare-punere in functiune-1buc, set tubulatura, fittinguri apa-canalizare-1buc, set accesorii electrotehnice, masura si control-1buc, reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc.-1buc.				
	1s	Statia de dezinfectare in complet	buc	1,0000	700 000,00	700 000,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r.Soldanesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Statia de dezinfectare a apei potabile Platforma B.Utilaj

Valoarea de deviz 841 680,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1s	Statia de dezinfectare in complet	buc	1,000	700 000,00	700 000,00
		Total materiale de construcții				700 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	700 000,00
Cheltuieli de depozitare	0,20 %	1 400,00
Total	100,00 +	701 400,00
TVA	20,00 %	140 280,00

Total deviz:

841 680,0
0

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)