Digitally signed by Ceban Igor
Date: 2026.03.20 20:19:19 CST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie in cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT Buiucani
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 800 716,93 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Cabinet 306** **1.1.1. Demolari**				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,320	16,030 14,580	165,430 150,466
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,200	16,030 14,580	644,406 586,116
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,320	30,090 24,840	310,528 256,348
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,320	19,000 16,200	196,080 167,184
5	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,400	83,090 82,620	1 113,406 1 107,108
6	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,750	74,780 71,280	130,865 124,740
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	22,680 22,680	85,504 85,504

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
11	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
12	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
13	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			3 041,841
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**3 041,841** **2 790,018**
		1.1.2. Tavan				
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,320	92,414 45,900	953,711 473,688
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,320	20,575 7,560	212,334 78,019
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,320	113,075 65,880	1 166,935 679,882
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,320	224,150 129,600	2 313,228 1 337,472
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,320	20,056 10,800	206,978 111,456

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,215 1,620	43,498 16,718
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,320	38,204 29,700	394,267 306,504
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,215 1,620	43,498 16,718
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,320	24,133 16,200	249,053 167,184
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,215 1,620	43,498 16,718
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,320	80,550 29,700	831,275 306,504
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,400	49,647 28,080	665,270 376,272
		Total	lei			7 123,545
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 123,545** **3 887,135**
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,575 7,560	827,115 303,912
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,620	21,120 1,890	2 631,981 235,531
28	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
29	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	40,200	100,240 48,600	4 029,648 1 953,720

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,200	64,262 38,880	2 583,331 1 562,976
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,575 7,560	827,115 303,912
32	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,200	378,130 132,300	15 200,826 5 318,460
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
34	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			27 092,296
		Total Pereti				**27 092,296**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**10 229,311**
		1.1.4. Pardosea				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,320	20,575 7,560	212,334 78,019
38	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,992	21,120 1,890	675,676 60,469
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,320	115,408 37,800	1 191,007 390,096
40	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,320	115,453 38,880	1 191,475 401,242
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,320	20,575 7,560	212,334 78,019
42	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,320	402,420 135,000	4 152,973 1 393,200
		Total	lei			7 635,799
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 635,799** **2 401,045**
		1.1.5. Timplarie				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840

1	2	3	4	5	6	7
		E				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 307,190 43,740	8 075,165 153,090
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			12 133,191
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**12 133,191** **272,916**
		Total	lei			57 026,672
		Total Cabinet 306 **Inclusiv salariu**				**57 026,672** **19 580,425**
		1.2. Cabinet 305 **1.2.1. Demolari**				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,960	16,030 14,580	159,659 145,217
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	39,670	16,030 14,580	635,911 578,389
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,960	19,000 16,200	189,240 161,352
51	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,220	83,090	1 098,449

1	2	3	4	5	6	7
					82,620	1 092,236
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,220	83,090 82,620	1 098,449 1 092,236
53	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	9,960	45,370 42,120	451,886 419,516
55	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	74,780 71,280	149,560 142,560
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	22,680 22,680	85,504 85,504
57	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,240 3,240	9,720 9,720
59	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
60	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			4 248,080
		Total Demolari Inclusiv salariu				**4 248,080 4 013,362**
		1.2.2. Tavan				
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,960	92,449 45,900	920,793 457,164
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,960	20,575 7,560	204,927 75,298
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	9,960	113,075 65,880	1 126,226 656,165

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
65	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,960	224,150 129,600	2 232,534 1 290,816
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,960	20,056 10,800	199,758 107,568
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,215 1,620	41,981 16,135
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,960	38,204 29,700	380,516 295,812
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,215 1,620	41,981 16,135
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,960	24,133 16,200	240,367 161,352
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,215 1,620	41,981 16,135
72	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,960	80,550 29,700	802,278 295,812
73	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,220	49,645 28,080	656,312 371,218
		Total	lei			6 889,654
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**6 889,654** **3 759,610**
		1.2.3. Pereti				
74	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,020	56 378,750 9 189,150	1 127,575 183,783

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	39,670	20,575 7,560	816,208 299,905
76	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,650 14,040	815,400 505,440
77	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,000	22,650 14,040	566,250 351,000
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,670	113,075 65,880	4 485,685 2 613,460
79	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,670	560,375 324,000	22 230,073 12 853,080
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,670	20,056 10,800	795,622 428,436
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,215 1,620	167,208 64,265
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,670	38,204 29,700	1 515,562 1 178,199
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,215 1,620	167,208 64,265
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,670	24,133 16,200	957,357 642,654
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,215 1,620	167,208 64,265

1	2	3	4	5	6	7
86	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	39,670	80,550 29,700	3 195,417 1 178,199
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
88	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			37 319,553
		Total Pereti Inclusiv salariu				**37 319,553 20 556,551**
		1.2.4. Pardosea				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,960	20,575 7,560	204,927 75,298
92	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,876	21,120 1,890	652,099 58,358
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,960	115,409 37,800	1 149,472 376,488
94	CG01A1 k-	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,960	115,454	1 149,919

1	2	3	4	5	6	7
	6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			38,880	387,245
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,960	20,575 7,560	204,927 75,298
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,960	125,857 12,636	1 253,539 125,852
97	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,960	495,589 172,260	4 936,062 1 715,710
		Total	lei			9 550,945
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**9 550,945** **2 814,249**
		1.2.5. Timplarie				
98	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,750	2 307,187 43,740	4 037,578 76,545
100	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	137,430	137,430

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			11,880	11,880
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
102	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 095,604
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 095,604** **196,371**
		Total	lei			66 103,836
		Total Cabinet 305 **Inclusiv salariu**				**66 103,836** **31 340,143**
		1.3. Cabinet 304 **1.3.1. Demolari**				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,250	16,030 14,580	164,307 149,445
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,200	16,030 14,580	644,406 586,116
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,250	19,000 16,200	194,750 166,050
106	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,400	83,090 82,620	1 113,406 1 107,108
107	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,400	83,090 82,620	1 113,406 1 107,108
108	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,300	87,135 86,400	2 117,380 2 099,520
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	10,250	45,370 42,120	465,042 431,730
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	74,780 71,280	138,343 131,868
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	4,500	22,680	102,060

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)			22,680	102,060
113	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,240 3,240	16,200 16,200
115	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
116	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
117	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			6 439,002
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**6 439,002** **6 183,837**
		1.3.2. Tavan				
118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,250	92,451 45,900	947,623 470,475
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,250	20,575 7,560	210,896 77,490
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,250	113,075 65,880	1 159,021 675,270
121	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,250	224,150 129,600	2 297,538 1 328,400
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	10,250	20,056 10,800	205,574 110,700

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,215 1,620	43,204 16,605
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,250	38,204 29,700	391,590 304,425
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,215 1,620	43,204 16,605
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,250	24,133 16,200	247,360 166,050
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,215 1,620	43,204 16,605
128	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,250	80,550 29,700	825,638 304,425
129	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,620	49,645 28,080	676,170 382,450
		Total	lei			7 091,022
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 091,022** **3 869,500**
		1.3.3. Pereti				
130	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	56 386,389 9 189,000	1 014,955 165,402
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,575 7,560	827,115 303,912
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,620	21,120 1,890	2 631,981 235,531
133	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200

1	2	3	4	5	6	7
134	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	40,200	100,240 48,600	4 029,648 1 953,720
135	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,200	64,262 38,880	2 583,331 1 562,976
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,575 7,560	827,115 303,912
137	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,200	378,130 132,300	15 200,826 5 318,460
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
139	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880

1	2	3	4	5	6	7
		(GLAFGURI EXTERIOARE)				
		Total	lei			28 107,251
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**28 107,251** **10 394,713**
		1.3.4. Pardosea				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,250	20,575 7,560	210,896 77,490
143	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,775	21,120 1,890	671,098 60,054
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,250	115,410 37,800	1 182,953 387,450
145	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,250	115,455 38,880	1 183,411 398,520
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,250	20,575 7,560	210,896 77,490
147	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,250	402,420 135,000	4 124,803 1 383,750
		Total	lei			7 584,057
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 584,057** **2 384,754**
		1.3.5. Timplarie				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840

1	2	3	4	5	6	7
		6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,750	2 307,187 43,740	4 037,578 76,545
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
151	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
152	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 095,604
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**8 095,604 196,371**
		Total	lei			57 316,936
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				**57 316,936 23 029,175**
		1.4. Cabinet 303 1.4.1. Demolari				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,440	16,030 14,580	167,353 152,215
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la	m2	40,860	16,030	654,986

1	2	3	4	5	6	7
		pereti			14,580	595,739
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,440	30,090 24,840	314,140 259,330
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,440	19,000 16,200	198,360 169,128
157	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,620	83,090 82,620	1 131,685 1 125,284
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,270	87,133 86,400	110,659 109,728
159	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
160	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	74,780 71,280	138,343 131,868
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	22,680 22,680	85,504 85,504
162	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,240 3,240	9,720 9,720
164	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
165	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
166	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			3 180,452
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**3 180,452** **2 925,148**
		1.4.2. Tavan				
167	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,440	92,431 45,900	964,983 479,196

1	2	3	4	5	6	7
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,440	20,575 7,560	214,803 78,926
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,440	113,075 65,880	1 180,504 687,787
170	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,440	224,150 129,600	2 340,126 1 353,024
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,440	20,056 10,800	209,384 112,752
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,215 1,620	44,005 16,913
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,440	38,204 29,700	398,850 310,068
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,215 1,620	44,005 16,913
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,440	24,133 16,200	251,946 169,128
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,215 1,620	44,005 16,913
177	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,440	80,550 29,700	840,942 310,068
		Total	lei			6 533,553
		Total Tavan				**6 533,553**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**3 551,688**
		1.4.3. Pereti				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,860	20,575 7,560	840,695 308,902
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,650 14,040	815,400 505,440
180	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,860	113,075 65,880	4 620,244 2 691,857
182	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,860	560,375 324,000	22 896,922 13 238,640
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,860	20,056 10,800	819,489 441,288
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,215 1,620	172,225 66,193
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,860	38,204 29,700	1 561,026 1 213,542
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,215 1,620	172,225 66,193
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,860	24,133 16,200	986,076 661,932
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,215 1,620	172,225 66,193

1	2	3	4	5	6	7
189	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	40,860	80,550 29,700	3 291,273 1 213,542
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
191	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			37 340,080
		Total Pereti Inclusiv salariu				**37 340,080 21 024,522**
		1.4.4. Pardosea				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,440	20,575 7,560	214,803 78,926
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	32,364	21,120 1,890	683,519 61,166
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,440	115,411 37,800	1 204,892 394,632
197	CG01A1 k-	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,440	115,456	1 205,363

1	2	3	4	5	6	7
	6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			38,880	405,907
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,440	20,575 7,560	214,803 78,926
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,440	125,858 12,636	1 313,957 131,922
200	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,440	495,588 172,260	5 173,939 1 798,394
		Total	lei			10 011,276
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**10 011,276** **2 949,873**
		1.4.5. Timplarie				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 307,190 43,740	8 075,165 153,090
203	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	137,430	137,430

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			11,880	11,880
204	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
205	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			12 133,191
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**12 133,191** **272,916**
		Total	lei			69 198,552
		Total Cabinet 303 **Inclusiv salariu**				**69 198,552** **30 724,147**
		1.5. Cabinet 302 **1.5.1. Demolari**				
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	21,430	16,030 14,580	343,523 312,449
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,860	16,030 14,580	895,436 814,439
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,430	19,000 16,200	407,170 347,166
209	RpCM33G	Demontarea plinte	m	24,000	83,090 82,620	1 994,160 1 982,880
210	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,620	83,090 82,620	1 547,135 1 538,384
211	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
212	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,000	87,135 86,400	2 265,510 2 246,400
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	21,430	45,370 42,120	972,280 902,632
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000	74,780 71,280	897,360 855,360
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	5,750	22,680	130,410

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)			22,680	130,410
216	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	16,200 16,200	81,000 81,000
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,240 3,240	32,400 32,400
218	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
219	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
220	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
		Total	lei			10 069,808
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**10 069,808** **9 622,384**
		1.5.2. Tavan				
221	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,430	92,447 45,900	1 981,147 983,637
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	21,430	20,575 7,560	440,920 162,011
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,430	113,075 65,880	2 423,198 1 411,808
224	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,430	224,150 129,600	4 803,534 2 777,328
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	21,430	20,056 10,800	429,800 231,444

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	38,204 29,700	818,714 636,471
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	24,133 16,200	517,169 347,166
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
231	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	21,430	80,550 29,700	1 726,187 636,471
232	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,000	49,647 28,080	1 191,528 673,920
		Total	lei			14 603,178
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**14 603,178** **7 964,407**
		1.5.3. Pereti				
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,860	20,575 7,560	1 149,320 422,302
234	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	64,945	21,120 1,890	1 371,646 122,748
235	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
236	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	20,950	100,240 48,600	2 100,033 1 018,170

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
237	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,950	64,262 38,880	1 346,292 814,536
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	20,950	20,575 7,560	431,044 158,382
239	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	20,950	378,130 132,300	7 921,823 2 771,685
240	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,430	113,075 65,880	2 423,198 1 411,808
242	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,430	560,375 324,000	12 008,839 6 943,320
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,430	20,056 10,800	429,800 231,444
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	21,430	38,204	818,714

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,700	636,471
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	24,133 16,200	517,169 347,166
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,215 1,620	90,327 34,717
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	21,430	80,550 29,700	1 726,187 636,471
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
251	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	22,235 7,560	44,470 15,120
253	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	169,730 65,880	339,460 131,760
		Total	lei			34 091,906
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**34 091,906** **16 467,534**
		1.5.4. Pardosea				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	21,430	20,575	440,920

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli			7,560	162,011
255	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	66,433	21,120 1,890	1 403,077 125,561
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,430	115,411 37,800	2 473,260 810,054
257	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,430	115,456 38,880	2 474,222 833,198
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,430	20,575 7,560	440,920 162,011
259	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,430	125,858 12,636	2 697,127 270,788
260	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	21,430	495,588 172,260	10 620,460 3 691,532
		Total	lei			20 549,986
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**20 549,986 6 055,155**
		1.5.5. Timplarie				
261	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,500	2 307,190	8 075,165

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.			43,740	153,090
263	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	15,650	1 594,632 51,840	24 955,991 811,296
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	355,910 4,860	783,002 10,692
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	302,450 21,600	665,390 47,520
		Total	lei			37 813,378
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**37 813,378** **1 113,318**
		Total	lei			117 128,256
		Total Cabinet 302 **Inclusiv salariu**				**117 128,256** **41 222,798**
		1.6. Coridor Mic **1.6.1. Demolari**				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,650	16,030 14,580	282,929 257,337
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	60,780	16,030 14,580	974,303 886,172
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	18,900	30,090 24,840	568,701 469,476

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,900	19,000 16,200	359,100 306,180
271	RpCM33G	Demontarea plinte	m	23,750	83,090 82,620	1 973,389 1 962,225
272	RpCM33G	Demontarea baghete	m	23,750	83,090 82,620	1 973,389 1 962,225
273	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
274	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,250	74,780 71,280	616,935 588,060
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,720	22,680 22,680	288,490 288,490
276	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,240 3,240	9,720 9,720
278	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
279	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	317,520 317,520	635,040 635,040
280	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,500	8,010 7,560	12,015 11,340
281	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,500	8,010 7,560	12,015 11,340
		Total	lei			8 058,106
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**8 058,106** **7 657,605**
		1.6.2. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,650	92,446 45,900	1 631,679 810,135
283	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	17,650	321,725	5 678,444

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			118,800	2 096,820
		Total	lei			7 310,123
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 310,123** **2 906,955**
		1.6.3. Pereti				
284	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	56 386,389 9 189,000	1 014,955 165,402
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,430	20,575 7,560	1 078,745 396,371
286	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	42,000	22,650 14,040	951,300 589,680
287	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	21,000	22,650 14,040	475,650 294,840
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,430	113,075 65,880	5 928,523 3 454,088
289	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,430	560,375 324,000	29 380,460 16 987,320
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,430	20,056 10,800	1 051,536 566,244
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,215 1,620	220,992 84,937
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,430	38,204 29,700	2 003,044 1 557,171

1	2	3	4	5	6	7
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,215 1,620	220,992 84,937
294	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,430	24,133 16,200	1 265,292 849,366
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,215 1,620	220,992 84,937
296	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	52,430	80,550 29,700	4 223,237 1 557,171
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
298	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
300	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			48 348,498
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**48 348,498** **26 802,064**
		1.6.4. Pardosea				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,900	20,575 7,560	388,867 142,884

1	2	3	4	5	6	7
302	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	58,590	21,120 1,890	1 237,436 110,738
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,900	115,410 37,800	2 181,249 714,420
304	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,900	115,455 38,880	2 182,099 734,832
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	18,900	20,575 7,560	388,867 142,884
306	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	18,900	402,420 135,000	7 605,738 2 551,500
307	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,600	90,880 45,900	1 417,728 716,040
		Total	lei			15 401,984
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**15 401,984** **5 113,298**
		1.6.5. Timplarie				
308	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de	m2	2,770	1 598,199 39,420	4 427,011 109,194

1	2	3	4	5	6	7
		35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
309	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,750	2 307,187 43,740	4 037,578 76,545
310	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
311	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2	8,400	1 533,509 72,360	12 881,476 607,824
312	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,500	355,910 4,860	533,865 7,290
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	302,450 21,600	453,675 32,400
		Total	lei			22 471,035
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**22 471,035 845,133**
		Total	lei			101 589,746
		Total Coridor Mic Inclusiv salariu				**101 589,746 43 325,055**
		1.7. Cabinet 301 1.7.1. Demolari				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,260	16,030 14,580	276,678 251,651
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,800	16,030 14,580	798,294 726,084

1	2	3	4	5	6	7
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,290	19,000 16,200	328,510 280,098
317	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,940	87,135 86,400	5 135,736 5 092,416
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	17,260	45,370 42,120	783,087 726,992
320	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,140	74,780 71,280	683,489 651,499
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,250	22,680 22,680	119,070 119,070
322	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	16,200 16,200	81,000 81,000
323	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,240 3,240	32,400 32,400
324	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
325	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
326	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
327	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
		Total	lei			9 081,888
		Total Demolari Inclusiv salariu				**9 081,888 8 679,194**
		1.7.2. Tavan				
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,260	92,432 45,900	1 595,380 792,234
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	17,260	20,575	355,125

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti			7,560	130,486
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,260	113,075 65,880	1 951,674 1 137,089
331	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,260	224,150 129,600	3 868,829 2 236,896
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,260	20,056 10,800	346,167 186,408
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,215 1,620	72,751 27,961
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,260	38,204 29,700	659,408 512,622
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,215 1,620	72,751 27,961
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,260	24,133 16,200	416,538 279,612
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,215 1,620	72,751 27,961
338	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,260	80,550 29,700	1 390,293 512,622
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,800	49,647 28,080	1 231,246 696,384
		Total	lei			12 032,913

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**12 032,913** **6 568,236**
		1.7.3. Pereti				
340	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,151	56 382,768 9 189,159	8 513,798 1 387,563
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	76,540	20,575 7,560	1 574,810 578,642
342	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
343	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
344	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
345	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
347	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
348	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650	271,800

1	2	3	4	5	6	7
					14,040	168,480
349	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,540	113,075 65,880	8 428,612 4 910,695
350	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,540	560,375 324,000	41 770,352 24 150,960
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,540	20,056 10,800	1 494,975 805,032
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,215 1,620	314,186 120,755
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,540	38,204 29,700	2 847,738 2 213,838
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,215 1,620	314,186 120,755
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,540	24,133 16,200	1 798,871 1 207,548
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,215 1,620	314,186 120,755
357	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	74,540	80,550 29,700	6 004,197 2 213,838
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
359	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,000	100,240	200,480

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)			48,600	97,200
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	22,235 7,560	44,470 15,120
361	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	169,730 65,880	339,460 131,760
		Total	lei			76 210,124
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**76 210,124** **39 145,659**
		1.7.4. Pardosea				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,260	20,575 7,560	355,125 130,486
363	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	53,506	21,120 1,890	1 130,047 101,126
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,260	115,409 37,800	1 991,965 652,428
365	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,260	115,454 38,880	1 992,741 671,069
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,260	20,575 7,560	355,125 130,486
367	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	17,260	125,858	2 172,301

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			12,636	218,095
368	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,260	495,588 172,260	8 553,849 2 973,208
		Total	lei			16 551,153
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**16 551,153 4 876,898**
		1.7.5. Timplarie				
369	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,000	1 598,200 39,420	6 392,800 157,680
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 307,190 43,740	8 075,165 153,090
371	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
372	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	355,910 4,860	783,002 10,692
373	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	302,450 21,600	665,390 47,520

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			16 191,217
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**16 191,217** **392,742**
		Total	lei			130 067,295
		Total Cabinet 301 **Inclusiv salariu**				**130 067,295** **59 662,729**
		1.8. Cabinet 300 **1.8.1. Demolari**				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	13,490	16,030 14,580	216,244 196,684
375	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	44,640	16,030 14,580	715,579 650,851
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,490	19,000 16,200	256,310 218,538
377	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,640	87,135 86,400	3 889,706 3 856,896
379	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	13,490	45,370 42,120	612,040 568,198
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,750	22,680 22,680	85,050 85,050
381	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	16,200 16,200	48,600 48,600
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
383	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
384	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
385	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 335,251
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**6 335,251** **6 012,969**
		1.8.2. Tavan				
386	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,490	92,442 45,900	1 247,038 619,191
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	13,490	20,575 7,560	277,558 101,984
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,490	113,075 65,880	1 525,381 888,721
389	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	13,490	224,150 129,600	3 023,784 1 748,304
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,490	20,056 10,800	270,554 145,692
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,215 1,620	56,861 21,854
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,490	38,204 29,700	515,376 400,653
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,215 1,620	56,861 21,854
394	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,490	24,133 16,200	325,556 218,538
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,215 1,620	56,861 21,854

1	2	3	4	5	6	7
396	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	13,490	80,550 29,700	1 086,620 400,653
397	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,880	49,648 28,080	738,769 417,830
		Total	lei			9 181,219
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**9 181,219** **5 007,128**
		1.8.3. Pereti				
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,640	20,575 7,560	918,468 337,478
399	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
400	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
401	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
402	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120

1	2	3	4	5	6	7
404	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,640	113,075 65,880	4 821,519 2 809,123
407	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,640	560,375 324,000	23 894,390 13 815,360
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,640	20,056 10,800	855,188 460,512
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,215 1,620	179,728 69,077
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,640	38,204 29,700	1 629,024 1 266,408
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,215 1,620	179,728 69,077
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,640	24,133 16,200	1 029,029 690,768
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,215 1,620	179,728 69,077
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	42,640	80,550 29,700	3 434,652 1 266,408
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1,000	20,575	20,575

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)			7,560	7,560
416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			39 642,887
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**39 642,887** **22 038,966**
		1.8.4. Pardosea				
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,490	20,575 7,560	277,558 101,984
420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,819	21,120 1,890	883,221 79,039
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,490	115,411 37,800	1 556,894 509,922
422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,490	115,456 38,880	1 557,498 524,491

1	2	3	4	5	6	7
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,490	20,575 7,560	277,558 101,984
424	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,490	125,858 12,636	1 697,823 170,462
425	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,490	495,588 172,260	6 685,482 2 323,787
		Total	lei			12 936,034
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**12 936,034 3 811,669**
		1.8.5. Timplarie				
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,750	2 307,187 43,740	4 037,578 76,545
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880

1	2	3	4	5	6	7
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
430	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 095,604
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 095,604** **196,371**
		Total	lei			76 190,995
		Total Cabinet 300 **Inclusiv salariu**				**76 190,995** **37 067,103**
		1.9. Bloc Sanitar 1 **1.9.1. Demolari**				
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,560	16,030 14,580	137,217 124,805
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	35,160	16,030 14,580	563,615 512,633
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,560	19,000 16,200	162,640 138,672
434	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
435	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,560	45,370 42,120	388,368 360,548
436	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,520	74,780 71,280	1 534,486 1 462,666
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,000	22,680 22,680	181,440 181,440
438	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,200 16,200	64,800 64,800
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,240 3,240	6,480 6,480
440	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000

1	2	3	4	5	6	7
441	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
442	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			3 376,348
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**3 376,348** **3 106,276**
		1.9.2. Tavan				
443	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,560	92,451 45,900	791,377 392,904
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	8,560	20,575 7,560	176,122 64,714
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,560	113,075 65,880	967,921 563,933
446	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,560	224,150 129,600	1 918,724 1 109,376
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,560	20,056 10,800	171,680 92,448
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,215 1,620	36,080 13,867
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,560	38,204 29,700	327,030 254,232
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,215 1,620	36,080 13,867
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	8,560	24,133	206,581

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,200	138,672
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,215 1,620	36,080 13,867
453	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,560	80,550 29,700	689,508 254,232
454	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,720	49,645 28,080	581,841 329,098
		Total	lei			5 939,024
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**5 939,024** **3 241,210**
		1.9.3. Pereti				
455	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,015	56 370,600 9 189,333	845,559 137,840
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,160	20,575 7,560	723,417 265,810
457	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	108,996	21,120 1,890	2 302,001 206,005
458	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,000	22,650 14,040	543,600 336,960
459	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	35,160	100,239 48,600	3 524,417 1 708,776
460	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	35,160	64,262 38,880	2 259,443 1 367,021

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
461	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,160	20,575 7,560	723,417 265,810
462	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	35,160	378,130 132,300	13 295,051 4 651,668
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
464	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
465	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
466	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			24 529,685
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**24 529,685** **9 069,490**
		1.9.4. Pardosea				
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,560	192,020 47,520	1 643,691 406,771

1	2	3	4	5	6	7
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,560	20,575 7,560	176,122 64,714
469	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	26,536	21,120 1,890	560,439 50,155
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,560	115,409 37,800	987,898 323,568
471	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,560	115,454 38,880	988,282 332,813
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	8,560	20,575 7,560	176,122 64,714
473	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,560	402,420 135,000	3 444,715 1 155,600
		Total	lei			7 977,269
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 977,269** **2 398,335**
		1.9.5. Timplarie				
474	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840

1	2	3	4	5	6	7
475	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,500	2 307,190 43,740	3 460,785 65,610
476	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,300	1 594,632 51,840	27 587,134 896,832
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
478	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
479	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			35 105,945
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**35 105,945** **1 082,268**
		Total	lei			76 928,271
		Total Bloc Sanitar 1 **Inclusiv salariu**				**76 928,271** **18 897,579**
		1.10. Cabinet 309 **1.10.1. Demolari**				
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,850	16,030 14,580	286,136 260,253
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	52,560	16,030 14,580	842,537 766,325
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	17,850	30,090	537,106

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			24,840	443,394
483	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,850	19,000 16,200	339,150 289,170
484	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,520	83,090 82,620	1 455,736 1 447,502
485	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,500	22,680 22,680	147,420 147,420
488	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,240 3,240	12,960 12,960
490	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
491	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,500	8,010 7,560	12,015 11,340
492	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,500	8,010 7,560	12,015 11,340
		Total	lei			4 194,105
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**4 194,105** **3 854,104**
		1.10.2. Tavan				
493	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,850	92,446 45,900	1 650,167 819,315
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	17,850	20,575 7,560	367,266 134,946
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,850	113,075 65,880	2 018,391 1 175,958

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
496	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,850	224,150 129,600	4 001,077 2 313,360
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,850	20,056 10,800	358,001 192,780
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,215 1,620	75,238 28,917
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,850	38,204 29,700	681,942 530,145
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,215 1,620	75,238 28,917
501	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,850	24,133 16,200	430,771 289,170
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,215 1,620	75,238 28,917
503	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,850	80,550 29,700	1 437,818 530,145
504	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,520	49,646 28,080	869,793 491,962
		Total	lei			12 040,940
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**12 040,940** **6 564,532**
		1.10.3. Pereti				
505	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2	0,019	56 382,632	1 071,270

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m			9 189,368	174,598
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,560	20,575 7,560	1 081,422 397,354
507	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
508	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
509	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
510	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
512	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
513	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
514	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,560	113,075 65,880	5 717,071 3 330,893

1	2	3	4	5	6	7
515	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,560	560,375 324,000	28 332,560 16 381,440
516	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,560	20,056 10,800	1 014,032 546,048
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,215 1,620	213,110 81,907
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,560	38,204 29,700	1 931,607 1 501,632
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,215 1,620	213,110 81,907
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,560	24,133 16,200	1 220,167 819,072
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,215 1,620	213,110 81,907
522	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	50,560	80,550 29,700	4 072,608 1 501,632
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
524	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600

1	2	3	4	5	6	7
		spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
526	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			47 601,500
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**47 601,500** **26 084,068**
		1.10.4. Pardosea				
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,850	20,575 7,560	367,266 134,946
528	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,335	21,120 1,890	1 168,674 104,582
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,850	115,410 37,800	2 060,068 674,730
530	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,850	115,455 38,880	2 060,874 694,008
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,850	20,575 7,560	367,266 134,946
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,850	125,858 12,636	2 246,560 225,553
533	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,850	495,588 172,260	8 846,251 3 074,841

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 116,959
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**17 116,959** **5 043,606**
		1.10.5. Timplarie				
534	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,860	1 598,200 39,420	4 570,852 112,741
535	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,890	2 307,193 43,740	4 360,594 82,669
536	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
537	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,500	355,910 4,860	533,865 7,290
538	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	302,450 21,600	453,675 32,400
		Total	lei			10 193,846
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**10 193,846** **258,860**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			91 147,350
		Total Cabinet 309 **Inclusiv salariu**				**91 147,350** **41 805,170**
		1.11. Cabinet 308 **1.11.1. Demolari**				
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,970	16,030 14,580	159,819 145,363
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,920	16,030 14,580	607,858 552,874
541	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,970	30,090 24,840	299,996 247,654
542	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,970	19,000 16,200	189,430 161,514
543	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,640	83,090 82,620	1 050,257 1 044,317
544	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,640	83,090 82,620	1 050,257 1 044,317
545	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	22,680 22,680	86,184 86,184
548	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
549	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
550	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
551	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
552	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316

1	2	3	4	5	6	7
553	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			4 315,013
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**4 315,013** **4 068,895**
		1.11.2. Tavan				
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,970	92,424 45,900	921,469 457,623
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,970	113,075 65,880	1 127,357 656,824
557	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,970	224,150 129,600	2 234,776 1 292,112
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,970	20,056 10,800	199,958 107,676
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	38,204 29,700	380,898 296,109
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
562	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,970	24,133 16,200	240,607 161,514

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
564	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,970	80,550 29,700	803,083 296,109
565	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,640	49,645 28,080	627,518 354,931
		Total	lei			6 866,873
		Total Tavan Inclusiv salariu				**6 866,873 3 746,724**
		1.11.3. Pereti				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,920	20,575 7,560	780,204 286,675
567	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
568	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
569	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
570	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760

1	2	3	4	5	6	7
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
572	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
573	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,920	113,075 65,880	4 061,655 2 366,410
575	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,920	560,375 324,000	20 128,670 11 638,080
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,920	20,056 10,800	720,412 387,936
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	38,204 29,700	1 372,294 1 066,824
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	24,133 16,200	866,858 581,904
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
582	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol	m2	35,920	80,550	2 893,355

1	2	3	4	5	6	7
		PROTECT cu Ioni de Argint sau analog			29,700	1 066,824
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
584	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
586	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			33 799,087
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**33 799,087** **18 754,901**
		1.11.4. Pardosea				
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
588	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,907	21,120 1,890	652,743 58,412
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,970	115,408 37,800	1 150,614 376,866
590	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	9,970	115,453 38,880	1 151,064 387,634

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
592	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,970	125,858 12,636	1 254,801 125,982
593	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,970	495,587 172,260	4 941,003 1 717,432
		Total	lei			9 560,495
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**9 560,495 2 817,072**
		1.11.5. Timplarie				
594	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
595	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,800	2 307,190 43,740	4 152,942 78,732
596	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880

1	2	3	4	5	6	7
		gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
597	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
598	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 210,968
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 210,968** **198,558**
		Total	lei			62 752,436
		Total Cabinet 308 **Inclusiv salariu**				**62 752,436** **29 586,150**
		1.12. Cabinet 310 **1.12.1. Demolari**				
599	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	60,000	16,030 14,580	961,800 874,800
600	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	100,620	16,030 14,580	1 612,939 1 467,040
601	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	62,000	34,460 29,160	2 136,520 1 807,920
602	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,000	19,000 16,200	1 178,000 1 004,400
603	RpCM33G	Demontarea plinte	m	41,000	83,090 82,620	3 406,690 3 387,420
604	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000	22,680 21,600	90,720 86,400
605	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,920	74,780 71,280	1 788,738 1 705,018
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,960	22,680 22,680	339,292 339,292
607	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000	16,200 16,200	97,200 97,200
608	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
609	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	50,000	14,850 10,800	742,500 540,000
610	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	317,520 317,520	635,040 635,040
611	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	6,000	8,010 7,560	48,060 45,360
612	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	6,000	8,010 7,560	48,060 45,360
		Total	lei			13 111,479
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**13 111,479** **12 061,170**
		1.12.2. Tavan				
613	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,000	92,440 45,900	5 731,280 2 845,800
614	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	62,000	20,575 7,560	1 275,650 468,720
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	113,075 65,880	7 010,650 4 084,560
616	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,000	224,150 129,600	13 897,300 8 035,200
617	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	20,056 10,800	1 243,472 669,600
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440

1	2	3	4	5	6	7
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	38,204 29,700	2 368,660 1 841,400
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
621	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	24,133 16,200	1 496,246 1 004,400
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
623	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	80,550 29,700	4 994,100 1 841,400
624	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	41,000	49,647 28,080	2 035,527 1 151,280
		Total	lei			40 836,875
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**40 836,875** **22 243,680**
		1.12.3. Pereti				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	62,000	20,575 7,560	1 275,650 468,720
626	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	48,000	22,650 14,040	1 087,200 673,920
627	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,000	22,650 14,040	566,250 351,000
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	113,075 65,880	7 010,650 4 084,560
629	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	560,375 324,000	34 743,250 20 088,000

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	20,056 10,800	1 243,472 669,600
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	38,204 29,700	2 368,660 1 841,400
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
634	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	24,133 16,200	1 496,246 1 004,400
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
636	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	80,550 29,700	4 994,100 1 841,400
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	20,575 7,560	82,300 30,240
638	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	100,240 48,600	400,960 194,400
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	22,235 7,560	88,940 30,240

1	2	3	4	5	6	7
		(GLAFGURI EXTERIOARE)				
640	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	169,730 65,880	678,920 263,520
		Total	lei			56 820,588
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**56 820,588** **31 842,720**
		1.12.4. Pardosea				
641	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,000	20,575 7,560	1 275,650 468,720
642	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	192,200	21,120 1,890	4 059,259 363,258
643	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	115,410 37,800	7 155,420 2 343,600
644	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	62,000	115,455 38,880	7 158,210 2 410,560
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,000	20,575 7,560	1 275,650 468,720
646	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,000	125,858 12,636	7 803,173 783,432
647	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	62,000	358,643 70,200	22 235,835 4 352,400
		Total	lei			50 963,197

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**50 963,197** **11 190,690**
		1.12.5. Timplarie				
648	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	11,360	1 598,200 39,420	18 155,552 447,811
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,800	2 307,190 43,740	4 152,942 78,732
650	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	137,430 11,880	549,720 47,520
651	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	6,000	355,910 4,860	2 135,460 29,160
652	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,000	302,450 21,600	1 814,700 129,600
		Total	lei			26 808,374
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**26 808,374** **732,823**
		Total	lei			188 540,513

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 310 **Inclusiv salariu**				**188 540,513** **78 071,083**
		1.13. Cabinet 307 **1.13.1. Demolari**				
653	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,970	16,030 14,580	159,819 145,363
654	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,920	16,030 14,580	607,858 552,874
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,970	30,090 24,840	299,996 247,654
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,970	19,000 16,200	189,430 161,514
657	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,640	83,090 82,620	1 050,257 1 044,317
658	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,640	83,090 82,620	1 050,257 1 044,317
659	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
660	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
661	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	22,680 22,680	86,184 86,184
662	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
663	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
664	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
665	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
666	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316

1	2	3	4	5	6	7
667	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			4 315,013
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**4 315,013** **4 068,895**
		1.13.2. Tavan				
668	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,970	92,424 45,900	921,469 457,623
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
670	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,970	113,075 65,880	1 127,357 656,824
671	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,970	224,150 129,600	2 234,776 1 292,112
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,970	20,056 10,800	199,958 107,676
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	38,204 29,700	380,898 296,109
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
676	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,970	24,133 16,200	240,607 161,514

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,215 1,620	42,024 16,151
678	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,970	80,550 29,700	803,083 296,109
679	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,640	49,645 28,080	627,518 354,931
		Total	lei			6 866,873
		Total Tavan Inclusiv salariu				**6 866,873 3 746,724**
		1.13.3. Pereti				
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,920	20,575 7,560	780,204 286,675
681	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
682	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
683	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
684	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760

1	2	3	4	5	6	7
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
686	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
687	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,920	113,075 65,880	4 061,655 2 366,410
689	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,920	560,375 324,000	20 128,670 11 638,080
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,920	20,056 10,800	720,412 387,936
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	38,204 29,700	1 372,294 1 066,824
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	24,133 16,200	866,858 581,904
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,215 1,620	151,402 58,190
696	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol	m2	35,920	80,550	2 893,355

1	2	3	4	5	6	7
		PROTECT cu Ioni de Argint sau analog			29,700	1 066,824
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
698	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
700	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			33 799,087
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**33 799,087** **18 754,901**
		1.13.4. Pardosea				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
702	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,907	21,120 1,890	652,743 58,412
703	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,970	115,408 37,800	1 150,614 376,866
704	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	9,970	115,453 38,880	1 151,064 387,634

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
705	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,575 7,560	205,135 75,373
706	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,970	125,858 12,636	1 254,801 125,982
707	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,970	495,587 172,260	4 941,003 1 717,432
		Total	lei			9 560,495
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**9 560,495 2 817,072**
		1.13.5. Timplarie				
708	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,800	2 307,190 43,740	4 152,942 78,732
710	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880

1	2	3	4	5	6	7
		gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
711	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
712	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 210,968
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 210,968** **198,558**
		Total	lei			62 752,436
		Total Cabinet 307 **Inclusiv salariu**				**62 752,436** **29 586,150**
		1.14. Cabinet 311 **1.14.1. Demolari**				
713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,880	16,030 14,580	174,406 158,630
714	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,100	16,030 14,580	658,833 599,238
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,880	30,090 24,840	327,380 270,260
716	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,880	19,000 16,200	206,720 176,256
717	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,700	83,090 82,620	1 138,333 1 131,894
718	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,700	83,090 82,620	1 138,333 1 131,894
719	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
720	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	22,680 22,680	88,452 88,452
722	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400

1	2	3	4	5	6	7
723	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,240 3,240	16,200 16,200
724	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
725	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
726	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			4 441,129
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**4 441,129** **4 140,256**
		1.14.2. Tavan				
727	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,880	92,465 45,900	1 006,017 499,392
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,880	20,575 7,560	223,856 82,253
729	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,880	113,075 65,880	1 230,255 716,774
730	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,880	224,150 129,600	2 438,752 1 410,048
731	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,880	20,056 10,800	218,210 117,504
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,215 1,620	45,860 17,626

1	2	3	4	5	6	7
733	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,880	38,204 29,700	415,662 323,136
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,215 1,620	45,860 17,626
735	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,880	24,133 16,200	262,567 176,256
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,215 1,620	45,860 17,626
737	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,880	80,550 29,700	876,385 323,136
738	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,700	49,647 28,080	680,163 384,696
		Total	lei			7 489,447
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 489,447** **4 086,073**
		1.14.3. Pereti				
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	41,100	20,575 7,560	845,633 310,716
740	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
741	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
742	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200

1	2	3	4	5	6	7
743	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
745	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
746	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
747	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,100	113,075 65,880	4 421,232 2 575,908
748	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,100	560,375 324,000	21 910,662 12 668,400
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,100	20,056 10,800	784,189 422,280
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,215 1,620	164,806 63,342
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,100	38,204 29,700	1 493,785 1 161,270
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,215	164,806

1	2	3	4	5	6	7
					1,620	63,342
753	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,100	24,133 16,200	943,601 633,420
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,215 1,620	164,806 63,342
755	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	39,100	80,550 29,700	3 149,505 1 161,270
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
757	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
759	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			36 564,458
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**36 564,458** **20 308,968**
		1.14.4. Pardosea				
760	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,880	20,575 7,560	223,856 82,253
761	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	33,728	21,120	712,322

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100			1,890	63,741
762	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,880	115,412 37,800	1 255,685 411,264
763	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,880	115,457 38,880	1 256,171 423,014
764	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,880	20,575 7,560	223,856 82,253
765	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,880	125,858 12,636	1 369,332 137,479
766	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,880	495,588 172,260	5 391,998 1 874,189
		Total	lei			10 433,220
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**10 433,220** **3 074,193**
		1.14.5. Timplarie				
767	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
768	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,900	2 307,190 43,740	4 383,661 83,106

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
769	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
770	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
771	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 441,687
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 441,687** **202,932**
		Total	lei			67 369,941
		Total Cabinet 311 **Inclusiv salariu**				**67 369,941** **31 812,422**
		1.15. Cabinet 313 **1.15.1. Demolari**				
772	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,150	16,030 14,580	162,705 147,987
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,320	16,030 14,580	646,330 587,866
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,150	30,090 24,840	305,414 252,126
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,150	19,000 16,200	192,850 164,430
776	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,440	83,090 82,620	1 116,729 1 110,413
777	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600

1	2	3	4	5	6	7
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	22,680 22,680	86,184 86,184
779	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,240 3,240	19,440 19,440
781	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
782	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
783	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			2 883,154
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**2 883,154** **2 638,878**
		1.15.2. Tavan				
784	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,150	92,429 45,900	938,153 465,885
785	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,150	20,575 7,560	208,834 76,734
786	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,150	113,075 65,880	1 147,709 668,682
787	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,150	224,150 129,600	2 275,122 1 315,440
788	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,150	20,056 10,800	203,568 109,620

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,215 1,620	42,782 16,443
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,150	38,204 29,700	387,769 301,455
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,215 1,620	42,782 16,443
792	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,150	24,133 16,200	244,946 164,430
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,215 1,620	42,782 16,443
794	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,150	80,550 29,700	817,582 301,455
795	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,440	49,645 28,080	667,235 377,395
		Total	lei			7 019,264
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 019,264** **3 830,425**
		1.15.3. Pereti				
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,320	20,575 7,560	829,584 304,819
797	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
798	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
799	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
800	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
802	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
803	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,320	113,075 65,880	4 333,035 2 524,522
805	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,320	560,375 324,000	21 473,570 12 415,680
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,320	20,056 10,800	768,546 413,856
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,215 1,620	161,518 62,078

1	2	3	4	5	6	7
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,320	38,204 29,700	1 463,984 1 138,104
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,215 1,620	161,518 62,078
810	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,320	24,133 16,200	924,777 620,784
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,215 1,620	161,518 62,078
812	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,320	80,550 29,700	3 086,675 1 138,104
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
814	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
816	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			35 886,158
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**35 886,158** **19 927,781**
		1.15.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
817	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,150	20,575 7,560	208,834 76,734
818	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,465	21,120 1,890	664,545 59,470
819	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,150	115,410 37,800	1 171,411 383,670
820	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,150	115,455 38,880	1 171,871 394,632
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,150	20,575 7,560	208,834 76,734
822	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,150	125,858 12,636	1 277,457 128,255
823	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,150	495,589 172,260	5 030,225 1 748,439
		Total	lei			9 733,177
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**9 733,177 2 867,934**
		1.15.5. Timplarie				
824	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840

1	2	3	4	5	6	7
825	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 307,190 43,740	4 383,661 83,106
826	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
827	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
828	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			8 441,687
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**8 441,687** **202,932**
		Total	lei			63 963,440
		Total Cabinet 313 **Inclusiv salariu**				**63 963,440** **29 467,950**
		1.16. Cabinet 312 **1.16.1. Demolari**				
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,980	16,030 14,580	288,219 262,148
830	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	50,880	16,030 14,580	815,606 741,830
831	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,980	30,090 24,840	541,019 446,624
832	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	17,980	19,000	341,620

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			16,200	291,276
833	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,960	83,090 82,620	1 409,207 1 401,235
834	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000	22,680 21,600	90,720 86,400
835	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	22,680 22,680	133,812 133,812
836	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	16,200 16,200	48,600 48,600
837	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
838	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
839	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
840	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
		Total	lei			4 175,467
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**4 175,467** **3 795,109**
		1.16.2. Tavan				
841	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,980	92,442 45,900	1 662,116 825,282
842	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	17,980	20,575 7,560	369,939 135,929
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,980	113,075 65,880	2 033,087 1 184,522
844	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	17,980	224,150 129,600	4 030,217 2 330,208

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
845	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,980	20,056 10,800	360,607 194,184
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,215 1,620	75,786 29,128
847	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,980	38,204 29,700	686,913 534,006
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,215 1,620	75,786 29,128
849	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,980	24,133 16,200	433,912 291,276
850	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,215 1,620	75,786 29,128
851	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,980	80,550 29,700	1 448,290 534,006
852	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,960	49,648 28,080	842,034 476,237
		Total	lei			12 094,473
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**12 094,473** **6 593,034**
		1.16.3. Pereti				
853	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	50,880	20,575 7,560	1 046,856 384,653
854	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718

1	2	3	4	5	6	7
		5*100*100				
855	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
856	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
857	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
858	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
859	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
860	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	22,650 14,040	407,700 252,720
861	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,880	113,075 65,880	5 527,105 3 220,214
862	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,880	560,375 324,000	27 391,130 15 837,120
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	48,880	20,056	980,338

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,800	527,904
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,215 1,620	206,030 79,186
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,880	38,204 29,700	1 867,422 1 451,736
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,215 1,620	206,030 79,186
867	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,880	24,133 16,200	1 179,621 791,856
868	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,215 1,620	206,030 79,186
869	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,880	80,550 29,700	3 937,285 1 451,736
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
871	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
872	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	22,235 7,560	44,470 15,120
873	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	169,730 65,880	339,460 131,760

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			45 517,960
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**45 517,960** **25 302,295**
		1.16.4. Pardosea				
874	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,980	20,575 7,560	369,939 135,929
875	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,738	21,120 1,890	1 177,175 105,343
876	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,980	115,411 37,800	2 075,096 679,644
877	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,980	115,456 38,880	2 075,901 699,062
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,980	20,575 7,560	369,939 135,929
879	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,980	125,858 12,636	2 262,921 227,194
880	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,980	495,589 172,260	8 910,685 3 097,235
		Total	lei			17 241,656
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**17 241,656** **5 080,336**
		1.16.5. Timplarie				
881	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim	m2	4,000	1 598,200 39,420	6 392,800 157,680

1	2	3	4	5	6	7
		6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
882	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 307,190 43,740	4 383,661 83,106
883	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	137,430 11,880	549,720 47,520
884	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	355,910 4,860	783,002 10,692
885	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	302,450 21,600	665,390 47,520
		Total	lei			12 774,573
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**12 774,573** **346,518**
		Total	lei			91 804,129
		Total Cabinet 312 **Inclusiv salariu**				**91 804,129** **41 117,292**
		1.17. Cabinet 314/1 **1.17.1. Demolari**				
886	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,000	16,030 14,580	144,270 131,220
887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la	m2	22,000	16,030	352,660

1	2	3	4	5	6	7
		pereti			14,580	320,760
888	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,000	30,090 24,840	270,810 223,560
889	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,000	19,000 16,200	171,000 145,800
890	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,040	83,090 82,620	1 000,403 994,745
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,150	22,680 22,680	252,882 252,882
892	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
893	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,240 3,240	9,720 9,720
894	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	14,850 10,800	148,500 108,000
895	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
896	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
		Total	lei			2 393,679
		Total Demolari Inclusiv salariu				**2 393,679 2 228,591**
		1.17.2. Tavan				
897	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,000	92,440 45,900	831,960 413,100
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,000	20,575 7,560	185,175 68,040
899	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	113,075 65,880	1 017,675 592,920

1	2	3	4	5	6	7
900	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,000	224,150 129,600	2 017,350 1 166,400
901	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	20,056 10,800	180,504 97,200
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,215 1,620	37,935 14,580
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	38,204 29,700	343,838 267,300
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,215 1,620	37,935 14,580
905	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	24,133 16,200	217,197 145,800
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,215 1,620	37,935 14,580
907	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,000	80,550 29,700	724,950 267,300
908	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,040	49,645 28,080	597,729 338,083
		Total	lei			6 230,183
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**6 230,183** **3 399,883**
		1.17.3. Pereti				
909	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	22,000	20,575 7,560	452,650 166,320

1	2	3	4	5	6	7
910	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
911	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
912	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
913	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
914	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
915	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
916	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
917	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	113,075 65,880	2 261,500 1 317,600
918	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	20,000	560,375 324,000	11 207,500 6 480,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
919	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	20,056 10,800	401,120 216,000
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,215 1,620	84,300 32,400
921	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	38,204 29,700	764,084 594,000
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,215 1,620	84,300 32,400
923	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	24,133 16,200	482,660 324,000
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,215 1,620	84,300 32,400
925	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	20,000	80,550 29,700	1 611,000 594,000
926	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
927	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560

1	2	3	4	5	6	7
929	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			19 954,847
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**19 954,847** **10 974,798**
		1.17.4. Pardosea				
930	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,000	20,575 7,560	185,175 68,040
931	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	27,900	21,120 1,890	589,238 52,731
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	115,410 37,800	1 038,690 340,200
933	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,000	115,455 38,880	1 039,095 349,920
934	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,000	20,575 7,560	185,175 68,040
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,000	125,858 12,636	1 132,722 113,724
936	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,000	495,588 172,260	4 460,289 1 550,340
		Total	lei			8 630,384
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**8 630,384** **2 542,995**
		1.17.5. Timplarie				
937	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	2,760	1 598,200 39,420	4 411,032 108,799

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
938	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,300	1 594,632 51,840	13 235,446 430,272
939	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	355,910 4,860	605,047 8,262
940	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	302,450 21,600	514,165 36,720
		Total	lei			18 765,690
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**18 765,690 584,053**
		Total	lei			55 974,783
		Total Cabinet 314/1 Inclusiv salariu				**55 974,783 19 730,320**
		1.18. Cabinet 314/2 **1.18.1. Demolari**				
941	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,530	16,030 14,580	120,705 109,787
942	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,000	16,030 14,580	577,080 524,880
943	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,530	19,000 16,200	143,070 121,986
944	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
945	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,000	87,135 86,400	4 356,750 4 320,000
946	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi gresie, placi ceramic	m2	7,530	45,370 42,120	341,636 317,164

1	2	3	4	5	6	7
947	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,250	74,780 71,280	616,935 588,060
948	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,400	22,680 22,680	99,792 99,792
949	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
950	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,240 3,240	12,960 12,960
951	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
952	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
953	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
		Total	lei			6 648,242
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**6 648,242** **6 390,333**
		1.18.2. Tavan				
954	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,530	92,491 45,900	696,456 345,627
955	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,530	20,575 7,560	154,932 56,927
956	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,530	113,075 65,880	851,455 496,076
957	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	7,530	224,150 129,600	1 687,850 975,888

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
958	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,530	20,056 10,800	151,022 81,324
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,215 1,620	31,740 12,199
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,530	38,204 29,700	287,676 223,641
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,215 1,620	31,740 12,199
962	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,530	24,133 16,200	181,721 121,986
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,215 1,620	31,740 12,199
964	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,530	80,550 29,700	606,543 223,641
965	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,040	49,645 28,080	597,729 338,083
		Total	lei			5 310,604
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**5 310,604** **2 899,790**
		1.18.3. Pereti				
966	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,000	20,575 7,560	740,700 272,160
967	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
968	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
969	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	36,000	113,075	4 070,700

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			65,880	2 371,680
970	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,000	560,375 324,000	20 173,500 11 664,000
971	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	20,056 10,800	722,016 388,800
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,215 1,620	151,740 58,320
973	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	38,204 29,700	1 375,351 1 069,200
974	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,215 1,620	151,740 58,320
975	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	24,133 16,200	868,788 583,200
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,215 1,620	151,740 58,320
977	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	36,000	80,550 29,700	2 899,800 1 069,200
978	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
979	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
980	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
981	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			32 570,155
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**32 570,155** **18 312,480**
		1.18.4. Pardosea				
982	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,530	20,575 7,560	154,932 56,927
983	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,343	21,120 1,890	493,001 44,118
984	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,530	115,413 37,800	869,062 284,634
985	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,530	115,458 38,880	869,399 292,766
986	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,530	20,575 7,560	154,932 56,927
987	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,530	125,858 12,636	947,709 95,148

1	2	3	4	5	6	7
988	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,530	495,587 172,260	3 731,773 1 297,118
		Total	lei			7 220,808
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 220,808** **2 127,638**
		1.18.5. Timplarie				
989	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,760	1 598,200 39,420	4 411,032 108,799
990	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
991	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	355,910 4,860	605,047 8,262
992	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	302,450 21,600	514,165 36,720
		Total	lei			5 667,674
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**5 667,674** **165,661**
		Total	lei			57 417,483
		Total Cabinet 314/2 **Inclusiv salariu**				**57 417,483** **29 895,902**
		1.19. Cabinet 315 **1.19.1. Demolari**				
993	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,540	16,030 14,580	441,466 401,533
994	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la	m2	64,000	16,030	1 025,920

1	2	3	4	5	6	7
		pereti			14,580	933,120
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,540	30,090 24,840	828,679 684,094
996	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,540	19,000 16,200	523,260 446,148
997	RpCM33G	Demontarea plinte	m	21,320	83,090 82,620	1 771,478 1 761,458
998	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	7,000	22,680 21,600	158,760 151,200
999	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
1000	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	74,780 71,280	149,560 142,560
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	22,680 22,680	136,080 136,080
1002	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	16,200 16,200	48,600 48,600
1003	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,240 3,240	25,920 25,920
1004	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,000	14,850 10,800	594,000 432,000
1005	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
1006	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
1007	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
		Total	lei			6 230,757
		Total Demolari Inclusiv salariu				**6 230,757 5 686,297**
		1.19.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
1008	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,540	92,445 45,900	2 545,932 1 264,086
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,540	20,575 7,560	566,635 208,202
1010	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,540	113,075 65,880	3 114,086 1 814,335
1011	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,540	224,150 129,600	6 173,091 3 569,184
1012	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,540	20,056 10,800	552,343 297,432
1013	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,215 1,620	116,081 44,615
1014	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,540	38,204 29,700	1 052,141 817,938
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,215 1,620	116,081 44,615
1016	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,540	24,133 16,200	664,621 446,148
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,215 1,620	116,081 44,615
1018	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	27,540	80,550 29,700	2 218,347 817,938

1	2	3	4	5	6	7
1019	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,320	49,646 28,080	1 058,452 598,666
		Total	lei			18 293,891
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**18 293,891** **9 967,774**
		1.19.3. Pereti				
1020	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050	56 383,280 9 189,180	2 819,164 459,459
1021	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,000	20,575 7,560	1 316,800 483,840
1022	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
1023	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
1024	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
1025	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
1026	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
1027	CI06C	Placaj din ceramogranit	m2	2,000	378,130	756,260

1	2	3	4	5	6	7
		600x300x10mm Calitate superioara			132,300	264,600
1028	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	22,650 14,040	407,700 252,720
1029	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	113,075 65,880	7 010,650 4 084,560
1030	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,000	560,375 324,000	34 743,250 20 088,000
1031	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	20,056 10,800	1 243,472 669,600
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	38,204 29,700	2 368,660 1 841,400
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
1035	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	24,133 16,200	1 496,246 1 004,400
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,215 1,620	261,330 100,440
1037	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	80,550 29,700	4 994,100 1 841,400
1038	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un	m2	2,000	20,575	41,150

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)			7,560	15,120
1039	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	22,235 7,560	44,470 15,120
1041	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	169,730 65,880	339,460 131,760
		Total	lei			59 746,445
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**59 746,445** **32 173,497**
		1.19.4. Pardosea				
1042	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,540	20,575 7,560	566,635 208,202
1043	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	85,374	21,120 1,890	1 803,092 161,358
1044	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,540	115,410 37,800	3 178,403 1 041,012
1045	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,540	115,455 38,880	3 179,643 1 070,755

1	2	3	4	5	6	7
1046	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,540	20,575 7,560	566,635 208,202
1047	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,540	125,858 12,636	3 466,124 347,998
1048	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,540	495,589 172,260	13 648,511 4 744,040
		Total	lei			26 409,043
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**26 409,043 7 781,567**
		1.19.5. Timplarie				
1049	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,000	1 598,200 39,420	6 392,800 157,680
1050	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 307,190 43,740	4 383,661 83,106
1051	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	7,000	137,430 11,880	962,010 83,160
1052	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	2,200	355,910	783,002

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice b-400			4,860	10,692
1053	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	302,450 21,600	665,390 47,520
		Total	lei			13 186,863
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**13 186,863 382,158**
		Total	lei			123 866,999
		Total Cabinet 315 Inclusiv salariu				**123 866,999 55 991,293**
		1.20. Cabinet Psiholog 1 1.20.1. Demolari				
1054	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	7,800	48,645 47,520	379,431 370,656
1055	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,800	16,030 14,580	125,034 113,724
1056	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,420	16,030 14,580	535,723 487,264
1057	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,800	19,000 16,200	148,200 126,360
1058	RpCM33G	Demontarea plinte	m	11,140	83,090 82,620	925,622 920,387
1059	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
1060	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
1061	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,800	45,370 42,120	353,886 328,536
1062	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	22,680 22,680	61,236 61,236
1063	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
1064	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,240 3,240	9,720 9,720

1	2	3	4	5	6	7
1065	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	14,850 10,800	148,500 108,000
1066	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
1067	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
		Total	lei			2 927,736
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**2 927,736** **2 762,187**
		1.20.2. Tavan				
1068	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,800	92,440 45,900	721,032 358,020
1069	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,800	20,575 7,560	160,485 58,968
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,800	113,075 65,880	881,985 513,864
1071	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,800	224,150 129,600	1 748,370 1 010,880
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,800	20,056 10,800	156,436 84,240
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,800	4,215 1,620	32,877 12,636
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	38,204 29,700	297,993 231,660
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,800	4,215	32,877

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,620	12,636
1076	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	24,133 16,200	188,237 126,360
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,800	4,215 1,620	32,877 12,636
1078	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,800	80,550 29,700	628,290 231,660
1079	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,140	49,645 28,080	553,048 312,811
		Total	lei			5 434,507
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**5 434,507** **2 966,371**
		1.20.3. Pereti				
1080	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,080	56 384,412 9 189,187	4 510,753 735,135
1081	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	33,420	20,575 7,560	687,616 252,655
1082	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
1083	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
1084	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200

1	2	3	4	5	6	7
1085	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760
1086	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
1087	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
1088	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	22,650 14,040	407,700 252,720
1089	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,420	113,075 65,880	3 552,817 2 069,950
1090	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,420	560,375 324,000	17 606,982 10 180,080
1091	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,420	20,056 10,800	630,159 339,336
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,215 1,620	132,435 50,900
1093	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,420	38,204 29,700	1 200,375 933,174
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,215 1,620	132,435 50,900

1	2	3	4	5	6	7
1095	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,420	24,133 16,200	758,259 509,004
1096	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,215 1,620	132,435 50,900
1097	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	31,420	80,550 29,700	2 530,880 933,174
1098	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
1099	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
1100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
1101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			34 532,479
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**34 532,479** **17 375,126**
		1.20.4. Pardosea				
1102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,800	20,575 7,560	160,485 58,968
1103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	24,180	21,120 1,890	510,680 45,701

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				
1104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800	115,410 37,800	900,198 294,840
1105	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,800	115,455 38,880	900,549 303,264
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,800	20,575 7,560	160,485 58,968
1107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,800	125,858 12,636	981,690 98,561
1108	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,800	495,590 172,260	3 865,602 1 343,628
		Total	lei			7 479,689
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 479,689** **2 203,930**
		1.20.5. Timplarie				
1109	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,760	1 598,200 39,420	4 411,032 108,799
1110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,900	2 307,190 43,740	4 383,661 83,106

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
1111	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
1112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	355,910 4,860	605,047 8,262
1113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	302,450 21,600	514,165 36,720
		Total	lei			10 051,335
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**10 051,335 248,767**
		Total	lei			60 425,746
		Total Cabinet Psiholog 1 Inclusiv salariu				**60 425,746 25 556,381**
		1.21. Coridor Psiholog **1.21.1. Demolari**				
1114	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	9,420	48,645 47,520	458,236 447,638
1115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,420	16,030 14,580	151,003 137,344
1116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,000	16,030 14,580	577,080 524,880
1117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,420	19,000 16,200	178,980 152,604
1118	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,320	83,090 82,620	1 023,668 1 017,878
1119	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
1120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,420	45,370 42,120	427,385 396,770

1	2	3	4	5	6	7
1121	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,720	74,780 71,280	652,082 621,562
1122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,680	22,680 22,680	151,502 151,502
1123	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,200 16,200	16,200 16,200
1124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,240 3,240	6,480 6,480
1125	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
1126	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
		Total	lei			4 279,816
		Total Demolari Inclusiv salariu				**4 279,816 4 027,978**
		1.21.2. Tavan				
1127	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,420	92,435 45,900	870,740 432,378
1128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,420	20,575 7,560	193,816 71,215
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,420	113,075 65,880	1 065,168 620,590
1130	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	9,420	224,150 129,600	2 111,493 1 220,832

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,420	20,056 10,800	188,927 101,736
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,215 1,620	39,705 15,260
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,420	38,204 29,700	359,883 279,774
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,215 1,620	39,705 15,260
1135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,420	24,133 16,200	227,333 152,604
1136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,215 1,620	39,705 15,260
1137	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,420	80,550 29,700	758,780 279,774
1138	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,320	49,645 28,080	611,629 345,946
		Total	lei			6 506,884
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**6 506,884** **3 550,629**
		1.21.3. Pereti				
1139	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	56 386,389 9 189,000	1 014,955 165,402
1140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	29,000	20,575 7,560	596,675 219,240
1141	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480

1	2	3	4	5	6	7
1142	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,000	22,650 14,040	453,000 280,800
1143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,000	113,075 65,880	3 279,175 1 910,520
1144	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,000	560,375 324,000	16 250,875 9 396,000
1145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,000	20,056 10,800	581,624 313,200
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,215 1,620	122,235 46,980
1147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,000	38,204 29,700	1 107,922 861,300
1148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,215 1,620	122,235 46,980
1149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,000	24,133 16,200	699,857 469,800
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,215 1,620	122,235 46,980
1151	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	29,000	80,550 29,700	2 335,950 861,300
		Total	lei			26 958,538
		Total Pereti				**26 958,538**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**14 786,982**
		1.21.4. Pardosea				
1152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,420	20,575 7,560	193,816 71,215
1153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,202	21,120 1,890	616,741 55,193
1154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,420	115,407 37,800	1 087,138 356,076
1155	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,420	115,453 38,880	1 087,566 366,250
1156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,420	20,575 7,560	193,816 71,215
1157	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,420	402,420 135,000	3 790,795 1 271,700
1158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,320	90,879 45,900	1 119,631 565,488
		Total	lei			8 089,503
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**8 089,503** **2 757,137**
		1.21.5. Timplarie				
1159	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2	12,500	1 533,509 72,360	19 168,863 904,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 168,863
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**19 168,863** **904,500**
		Total	lei			65 003,604
		Total Coridor Psiholog **Inclusiv salariu**				**65 003,604** **26 027,226**
		1.22. Cabinet Psiholog 2 **1.22.1. Demolari**				
1160	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	28,800	48,645 47,520	1 400,976 1 368,576
1161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	28,800	16,030 14,580	461,664 419,904
1162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	66,000	16,030 14,580	1 057,980 962,280
1163	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,800	19,000 16,200	547,200 466,560
1164	RpCM33G	Demontarea plinte	m	22,000	83,090 82,620	1 827,980 1 817,640
1165	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
1166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,135 86,400	174,270 172,800
1167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	28,800	45,370 42,120	1 306,656 1 213,056
1168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,750	22,680 22,680	130,410 130,410
1169	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,200 16,200	64,800 64,800
1170	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,240 3,240	22,680 22,680
1171	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000

1	2	3	4	5	6	7
1172	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
1173	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	8,010 7,560	17,622 16,632
		Total	lei			7 372,220
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**7 372,220** **6 931,170**
		1.22.2. Tavan				
1174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,800	92,440 45,900	2 662,272 1 321,920
1175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	28,800	20,575 7,560	592,560 217,728
1176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,800	113,075 65,880	3 256,560 1 897,344
1177	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,800	224,150 129,600	6 455,520 3 732,480
1178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	20,056 10,800	577,612 311,040
1179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,215 1,620	121,392 46,656
1180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	38,204 29,700	1 100,281 855,360
1181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,215 1,620	121,392 46,656
1182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	28,800	24,133 16,200	695,030 466,560

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,215 1,620	121,392 46,656
1184	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	28,800	80,550 29,700	2 319,840 855,360
1185	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,000	49,647 28,080	1 092,234 617,760
		Total	lei			19 116,085
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**19 116,085** **10 415,520**
		1.22.3. Pereti				
1186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	66,000	20,575 7,560	1 357,950 498,960
1187	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	21,119 1,890	130,939 11,718
1188	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
1189	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
1190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2	2,000	64,262 38,880	128,524 77,760

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm grosime				
1191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
1192	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	378,130 132,300	756,260 264,600
1193	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	26,000	22,650 14,040	588,900 365,040
1194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	113,075 65,880	7 236,800 4 216,320
1195	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,000	560,375 324,000	35 864,000 20 736,000
1196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	20,056 10,800	1 283,584 691,200
1197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,215 1,620	269,760 103,680
1198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	38,204 29,700	2 445,069 1 900,800
1199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,215 1,620	269,760 103,680
1200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	24,133 16,200	1 544,512 1 036,800
1201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,215 1,620	269,760 103,680

1	2	3	4	5	6	7
1202	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,000	80,550 29,700	5 155,200 1 900,800
1203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,575 7,560	41,150 15,120
1204	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	100,240 48,600	200,480 97,200
1205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	22,235 7,560	44,470 15,120
1206	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	169,730 65,880	339,460 131,760
		Total	lei			58 847,708
		Total Pereti Inclusiv salariu				**58 847,708 32 803,758**
		1.22.4. Pardosea				
1207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,800	20,575 7,560	592,560 217,728
1208	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	89,280	21,120 1,890	1 885,602 168,740
1209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,800	115,410 37,800	3 323,808 1 088,640
1210	CG01A1 k-	Strat suport pentru pardoseli	m2	28,800	115,455	3 325,104

1	2	3	4	5	6	7
	6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			38,880	1 119,744
1211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,800	20,575 7,560	592,560 217,728
1212	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,800	125,858 12,636	3 624,702 363,917
1213	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	28,800	495,588 172,260	14 272,946 4 961,088
		Total	lei			27 617,282
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**27 617,282** **8 137,585**
		1.22.5. Timplarie				
1214	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,000	1 598,200 39,420	6 392,800 157,680
1215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,760	2 307,190 43,740	4 060,654 76,982
1216	CK27D	Glasvanduri din profile din mase	m2	15,600	1 533,509	23 922,740

1	2	3	4	5	6	7
		plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi			72,360	1 128,816
1217	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
1218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	355,910 4,860	783,002 10,692
1219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	302,450 21,600	665,390 47,520
		Total	lei			36 099,446
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**36 099,446** **1 445,450**
		Total	lei			149 052,741
		Total Cabinet Psiholog 2 **Inclusiv salariu**				**149 052,741** **59 733,483**
		1.23. Bloc Sanitar 2 **1.23.1. Demolari**				
1220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,570	16,030 14,580	153,407 139,531
1221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,320	16,030 14,580	598,240 544,126
1222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,570	19,000 16,200	181,830 155,034
1223	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,440	83,090 82,620	1 033,639 1 027,793
1224	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
1225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,570	45,370 42,120	434,190 403,088
1226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,570	87,135 86,400	1 443,829 1 431,648
1227	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,530	74,780 71,280	1 011,773 964,418

1	2	3	4	5	6	7
1228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,000	22,680 22,680	113,400 113,400
1229	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
1230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,240 3,240	12,960 12,960
1231	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,850 10,800	297,000 216,000
1232	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
1233	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	8,010 7,560	8,811 8,316
		Total	lei			5 375,650
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**5 375,650** **5 100,230**
		1.23.2. Tavan				
1234	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,570	92,424 45,900	884,493 439,263
1235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,570	20,575 7,560	196,901 72,349
1236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,570	113,075 65,880	1 082,127 630,472
1237	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,570	224,150 129,600	2 145,116 1 240,272
1238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	9,570	20,056 10,800	191,936 103,356

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,215 1,620	40,338 15,503
1240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,570	38,204 29,700	365,616 284,229
1241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,215 1,620	40,338 15,503
1242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,570	24,133 16,200	230,954 155,034
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,215 1,620	40,338 15,503
1244	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,570	80,550 29,700	770,863 284,229
1245	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,440	49,645 28,080	617,588 349,315
		Total	lei			6 606,608
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**6 606,608** **3 605,028**
		1.23.3. Pereti				
1246	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,020	56 378,750 9 189,150	1 127,575 183,783
1247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,575 7,560	767,859 282,139
1248	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	115,692	21,120 1,890	2 443,415 218,662

1	2	3	4	5	6	7
1249	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,000	22,650 14,040	543,600 336,960
1250	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	37,320	100,240 48,600	3 740,967 1 813,752
1251	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	37,320	64,261 38,880	2 398,237 1 451,001
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,575 7,560	767,859 282,139
1253	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	37,320	378,130 132,300	14 111,811 4 937,436
1254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
1255	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
1256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
1257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	1,000	169,730	169,730

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)			65,880	65,880
		Total	lei			26 214,103
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**26 214,103** **9 635,472**
		1.23.4. Pardosea				
1258	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,570	192,020 47,520	1 837,630 454,766
1259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,570	20,575 7,560	196,901 72,349
1260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,667	21,120 1,890	626,565 56,068
1261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,570	115,408 37,800	1 104,450 361,746
1262	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,570	115,453 38,880	1 104,882 372,082
1263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,570	20,575 7,560	196,901 72,349
1264	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,570	402,420 135,000	3 851,155 1 291,950
		Total	lei			8 918,484
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**8 918,484** **2 681,310**

1	2	3	4	5	6	7
		1.23.5. Timplarie				
1265	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	1 598,200 39,420	3 196,400 78,840
1266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,750	2 307,187 43,740	4 037,578 76,545
1267	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,300	1 594,632 51,840	27 587,134 896,832
1268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
1269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	355,910 4,860	391,501 5,346
1270	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	302,450 21,600	332,695 23,760
		Total	lei			35 820,168
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**35 820,168** **1 105,083**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			82 935,013
		Total Bloc Sanitar 2 **Inclusiv salariu**				**82 935,013** **22 127,123**
		1.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA **1.24.1. Demolari**				
1271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	32,830	16,030 14,580	526,265 478,661
1272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	78,210	16,030 14,580	1 253,706 1 140,302
1273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,830	19,000 16,200	623,770 531,846
1274	RpCM33G	Demontarea plinte	m	26,070	83,090 82,620	2 166,157 2 153,903
1275	RpCM33G	Demontarea baghete	m	26,070	83,090 82,620	2 166,157 2 153,903
1276	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
1277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	22,680 22,680	61,236 61,236
1278	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,200 16,200	32,400 32,400
1279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,240 3,240	19,440 19,440
1280	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,000	14,850 10,800	594,000 432,000
1281	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	317,520 317,520	635,040 635,040
1282	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
1283	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	8,010 7,560	13,617 12,852
1284	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	26,070	83,090 82,620	2 166,157 2 153,903

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 316,922
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**10 316,922** **9 861,538**
		1.24.2. Tavan				
1285	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,830	92,445 45,900	3 034,963 1 506,897
1286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,830	20,575 7,560	675,479 248,195
1287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,830	113,075 65,880	3 712,253 2 162,840
1288	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,830	224,150 129,600	7 358,844 4 254,768
1289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,830	20,056 10,800	658,438 354,564
1290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,830	4,215 1,620	138,378 53,185
1291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,830	38,204 29,700	1 254,242 975,051
1292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,830	4,215 1,620	138,378 53,185
1293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,830	24,133 16,200	792,285 531,846
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,830	4,215	138,378

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,620	53,185
1295	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,830	80,550 29,700	2 644,457 975,051
1296	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	26,070	49,647 28,080	1 294,301 732,046
		Total	lei			21 840,396
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**21 840,396** **11 900,813**
		1.24.3. Pereti				
1297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,575 7,560	767,859 282,139
1298	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	22,650 14,040	679,500 421,200
1299	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	60,000	22,650 14,040	1 359,000 842,400
1300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,320	113,075 65,880	4 219,961 2 458,642
1301	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,320	560,375 324,000	20 913,195 12 091,680
1302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,320	20,056 10,800	748,490 403,056
1303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,215 1,620	157,303 60,458
1304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,320	38,204 29,700	1 425,779 1 108,404

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,215 1,620	157,303 60,458
1306	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,320	24,133 16,200	900,643 604,584
1307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,215 1,620	157,303 60,458
1308	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,320	80,550 29,700	3 006,125 1 108,404
1309	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	26,070	138,140 70,200	3 601,310 1 830,114
1310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,575 7,560	20,575 7,560
1311	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	100,240 48,600	100,240 48,600
1312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	22,235 7,560	22,235 7,560
1313	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	169,730 65,880	169,730 65,880
		Total	lei			38 406,551
		Total Pereti				**38 406,551**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**21 461,597**
		1.24.4. Pardosea				
1314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,830	20,575 7,560	675,479 248,195
1315	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	101,773	21,120 1,890	2 149,457 192,354
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,830	115,411 37,800	3 788,934 1 240,974
1317	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,830	115,456 38,880	3 790,410 1 276,430
1318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,830	20,575 7,560	675,479 248,195
1319	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	32,830	402,420 135,000	13 211,453 4 432,050
1320	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,070	90,880 45,900	2 369,231 1 196,613
		Total	lei			26 660,443
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**26 660,443** **8 834,811**
		1.24.5. Timplarie				
1321	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	2,760	1 598,200 39,420	4 411,032 108,799

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
1322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	5,750	2 307,189 43,740	13 266,338 251,505
1323	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	355,910 4,860	605,047 8,262
1325	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	302,450 21,600	514,165 36,720
		Total	lei			19 071,442
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**19 071,442 429,046**
		Total	lei			116 295,754
		Total Coridor Centrul pentru copii cu TSA Inclusiv salariu				**116 295,754 52 487,805**
		1.25. Coridor Sectia ginecologica 1.25.1. Demolari				
1326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la	m2	60,400	16,030	968,212

1	2	3	4	5	6	7
		tavane			14,580	880,632
1327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	157,500	16,030 14,580	2 524,725 2 296,350
1328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,400	19,000 16,200	1 147,600 978,480
1329	RpCM33G	Demontarea plinte	m	56,700	83,090 82,620	4 711,203 4 684,554
1330	RpCM33G	Demontarea baghete	m	56,700	83,090 82,620	4 711,203 4 684,554
1331	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	22,680 21,600	45,360 43,200
1332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,100	22,680 22,680	342,468 342,468
1333	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	16,200 16,200	81,000 81,000
1334	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,240 3,240	19,440 19,440
1335	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	60,000	14,850 10,800	891,000 648,000
1336	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,520 317,520	317,520 317,520
1337	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,100	8,010 7,560	40,851 38,556
1338	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,100	8,010 7,560	40,851 38,556
1339	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	56,700	83,090 82,620	4 711,203 4 684,554
		Total	lei			20 552,636
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**20 552,636** **19 737,864**
		1.25.2. Tavan				
1340	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,400	92,440 45,900	5 583,376 2 772,360

1	2	3	4	5	6	7
1341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	60,400	20,575 7,560	1 242,730 456,624
1342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,400	113,075 65,880	6 829,730 3 979,152
1343	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	60,400	224,150 129,600	13 538,660 7 827,840
1344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,400	20,056 10,800	1 211,382 652,320
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,215 1,620	254,586 97,848
1346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	38,204 29,700	2 307,534 1 793,880
1347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,215 1,620	254,586 97,848
1348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	24,133 16,200	1 457,633 978,480
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,215 1,620	254,586 97,848
1350	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	60,400	80,550 29,700	4 865,220 1 793,880
1351	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	56,700	49,647 28,080	2 814,985 1 592,136

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			40 615,008
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**40 615,008** **22 140,216**
		1.25.3. Pereti				
1352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	157,500	20,575 7,560	3 240,563 1 190,700
1353	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	45,000	22,650 14,040	1 019,250 631,800
1354	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	65,000	22,650 14,040	1 472,250 912,600
1355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,500	113,075 65,880	17 809,312 10 376,100
1356	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	157,500	560,375 324,000	88 259,062 51 030,000
1357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,500	20,056 10,800	3 158,819 1 701,000
1358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,215 1,620	663,863 255,150
1359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,500	38,204 29,700	6 017,162 4 677,750
1360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,215 1,620	663,863 255,150
1361	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,500	24,133 16,200	3 800,948 2 551,500

1	2	3	4	5	6	7
1362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,215 1,620	663,863 255,150
1363	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	157,500	80,550 29,700	12 686,625 4 677,750
1364	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	56,700	138,140 70,200	7 832,538 3 980,340
1365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	20,575 7,560	61,725 22,680
1366	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	100,240 48,600	300,720 145,800
1367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	22,235 7,560	66,705 22,680
1368	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	169,730 65,880	509,190 197,640
		Total	lei			148 226,458
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**148 226,458** **82 883,790**
		1.25.4. Pardosea				
1369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	60,400	20,575 7,560	1 242,730 456,624
1370	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	187,240	21,120 1,890	3 954,498 353,884

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				
1371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,400	115,410 37,800	6 970,764 2 283,120
1372	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	60,400	115,455 38,880	6 973,482 2 348,352
1373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	60,400	20,575 7,560	1 242,730 456,624
1374	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	60,400	402,420 135,000	24 306,168 8 154,000
1375	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,700	90,880 45,900	5 152,897 2 602,530
		Total	lei			49 843,269
		Total Pardosea Inclusiv salariu				**49 843,269 16 655,134**
		1.25.5. Timplarie				
1376	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	8,300	1 598,200 39,420	13 265,060 327,186

1	2	3	4	5	6	7
1377	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	137,430 11,880	274,860 23,760
1378	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,100	355,910 4,860	1 815,141 24,786
1379	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,100	302,450 21,600	1 542,495 110,160
		Total	lei			16 897,556
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**16 897,556 485,892**
		Total	lei			276 134,927
		Total Coridor Sectia ginecologica Inclusiv salariu				**276 134,927 141 902,896**
		1.26. Coridor Central **1.26.1. Demolari**				
1380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	56,980	16,030 14,580	913,389 830,768
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,570	16,030 14,580	121,347 110,371
1382	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea (se exclude resursa autoturn)	m2	111,020	12,420 12,420	1 378,868 1 378,868
1383	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,980	19,000 16,200	1 082,620 923,076
1384	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	22,680 21,600	22,680 21,600
1385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,300	22,680 22,680	188,244 188,244
1386	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,200 16,200	64,800 64,800
1387	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	4,000	3,240 3,240	12,960 12,960

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
1388	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,850 10,800	445,500 324,000
1389	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,100	8,010 7,560	40,851 38,556
1390	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,100	8,010 7,560	40,851 38,556
		Total	lei			4 312,110
		Total Demolari Inclusiv salariu				**4 312,110 3 931,799**
		1.26.2. Tavan				
1391	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	56,980	92,441 45,900	5 267,276 2 615,382
1392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	56,980	20,575 7,560	1 172,364 430,769
1393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,980	113,075 65,880	6 443,012 3 753,842
1394	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,980	224,150 129,600	12 772,067 7 384,608
1395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,980	20,056 10,800	1 142,791 615,384
1396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,215 1,620	240,171 92,308
1397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,980	38,204 29,700	2 176,877 1 692,306

1	2	3	4	5	6	7
1398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,215 1,620	240,171 92,308
1399	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,980	24,133 16,200	1 375,099 923,076
1400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,215 1,620	240,171 92,308
1401	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	56,980	80,550 29,700	4 589,740 1 692,306
1402	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	39,500	49,647 28,080	1 961,057 1 109,160
		Total	lei			37 620,796
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**37 620,796** **20 493,757**
		1.26.3. Pereti				
1403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,570	20,575 7,560	155,755 57,229
1404	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,000	22,650 14,040	271,800 168,480
1405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,000	22,650 14,040	453,000 280,800
1406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,570	113,075 65,880	855,977 498,712
1407	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,570	560,375 324,000	4 242,040 2 452,680
1408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	7,570	20,056 10,800	151,824 81,756

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,570	4,215 1,620	31,908 12,263
1410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,570	38,204 29,700	289,208 224,829
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,570	4,215 1,620	31,908 12,263
1412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,570	24,133 16,200	182,688 122,634
1413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,160	4,215 1,620	531,764 204,379
1414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	126,160	80,550 29,700	10 162,188 3 746,952
1415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	20,575 7,560	61,725 22,680
1416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	100,240 48,600	300,720 145,800
1417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	22,235 7,560	66,705 22,680
1418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	169,730 65,880	509,190 197,640

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			18 298,400
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**18 298,400** **8 251,777**
		1.26.4. Pardosea				
1419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	56,980	20,575 7,560	1 172,364 430,769
1420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	176,638	21,120 1,890	3 730,598 333,844
1421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,980	115,410 37,800	6 576,086 2 153,844
1422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	56,980	115,455 38,880	6 578,646 2 215,382
1423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	56,980	20,575 7,560	1 172,364 430,769
1424	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	56,980	402,420 135,000	22 929,893 7 692,300
		Total	lei			42 159,951
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**42 159,951** **13 256,908**
		1.26.5. Timplarie				
1425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului	m2	8,300	1 598,200 39,420	13 265,060 327,186

1	2	3	4	5	6	7
		de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
1426	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	137,430 11,880	137,430 11,880
1427	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,100	355,910 4,860	1 815,141 24,786
1428	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,100	302,450 21,600	1 542,495 110,160
		Total	lei			16 760,126
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**16 760,126 474,012**
		Total	lei			119 151,383
		Total Coridor Central Inclusiv salariu				**119 151,383 46 408,253**
		1.27. Casa Scarii **1.27.1. Demolari**				
1429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,540	16,030 14,580	120,866 109,933
1430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	32,100	16,030 14,580	514,563 468,018
1431	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,540	19,000 16,200	143,260 122,148
1432	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,450	83,090 82,620	1 366,829 1 359,099
1433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	22,680 22,680	45,360 45,360
1434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	2,000	3,240 3,240	6,480 6,480

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
		Total	lei			2 197,358
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**2 197,358** **2 111,038**
		1.27.2. Tavan				
1435	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,540	92,458 45,900	697,132 346,086
1436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,540	20,575 7,560	155,135 57,002
1437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,540	113,075 65,880	852,586 496,735
1438	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,540	224,150 129,600	1 690,091 977,184
1439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,540	20,056 10,800	151,223 81,432
1440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,215 1,620	31,781 12,215
1441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,540	38,204 29,700	288,057 223,938
1442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,215 1,620	31,781 12,215
1443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,540	24,133 16,200	181,961 122,148

1	2	3	4	5	6	7
1444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,215 1,620	31,781 12,215
1445	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,540	80,550 29,700	607,347 223,938
1446	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,450	49,645 28,080	816,666 461,916
		Total	lei			5 535,541
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**5 535,541** **3 027,024**
		1.27.3. Pereti				
1447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,100	20,575 7,560	660,457 242,676
1448	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,650 14,040	815,400 505,440
1449	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	40,000	22,650 14,040	906,000 561,600
1450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,100	113,075 65,880	3 629,708 2 114,748
1451	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,100	560,375 324,000	17 988,038 10 400,400
1452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,100	20,056 10,800	643,797 346,680
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,215 1,620	135,301 52,002
1454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	32,100	38,204	1 226,354

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,700	953,370
1455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,215 1,620	135,301 52,002
1456	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,100	24,133 16,200	774,669 520,020
1457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,215 1,620	135,301 52,002
1458	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,100	80,550 29,700	2 585,655 953,370
		Total	lei			29 635,981
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**29 635,981** **16 754,310**
		1.27.4. Pardosea				
1459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,540	20,575 7,560	155,135 57,002
1460	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,374	21,120 1,890	493,652 44,178
1461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,540	115,412 37,800	870,204 285,012
1462	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,540	115,457 38,880	870,543 293,155
1463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,540	20,575 7,560	155,135 57,002

1	2	3	4	5	6	7
1464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,540	125,858 12,636	948,971 95,278
1465	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,540	495,589 172,260	3 736,744 1 298,840
		Total	lei			7 230,384
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**7 230,384** **2 130,467**
		1.27.5. Timplarie				
1466	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,000	2 307,190 43,740	4 614,380 87,480
1467	TsH91A apl	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro	buc	2,000	8 958,400 388,800	17 916,800 777,600
		Total	lei			22 531,180
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**22 531,180** **865,080**
		Total	lei			67 130,444
		Total Casa Scarii **Inclusiv salariu**				**67 130,444** **24 887,919**
		1.28. Evacuarea deseurilor de constructie				
1468	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	264,000	254,880 254,880	67 288,320 67 288,320
1469	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	264,000	59,940 59,940	15 824,160 15 824,160
1470	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	264,000	318,750 0,000	84 150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		Total	lei			167 262,480
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				**167 262,480 83 112,480**
		Total	lei			2 720 532,161
		Asigurari sociale si medicale	24 %			281 797,548
		Transport materiale	2 %			28 302,593
		Total				3 030 632,302
		Cheltuieli de regie	4 %			121 225,292
		Total				3 151 857,594
		Beneficiu de deviz	2 %			63 037,152
		Total				3 214 894,746
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**3 214 894,746 1 174 156,452**
		2. Lucrari sanitare **2.1. Lucrari de demontare**				
1471	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,200	2,160 2,160	80,352 80,352
1472	RCsB30E к - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	8,000	404,457 104,976	3 235,656 839,808
1473	RCsB30J к - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,000	492,049 131,220	984,098 262,440

1	2	3	4	5	6	7
1474	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	126,000	16,200 16,200	2 041,200 2 041,200
1475	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	20,520 20,520	164,160 164,160
1476	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,000	42,660 42,660	767,880 767,880
1477	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,000	34,560 34,560	2 488,320 2 488,320
1478	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,000	51,300 51,300	974,700 974,700
1479	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	59,400 59,400	118,800 118,800
		Total	lei			10 855,166
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				**10 855,166 7 737,660**
		2.2. Lucrari sanitare				
1480	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	20,000	980,310 102,600	19 606,200 2 052,000
1481	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	623,100 89,100	12 462,000 1 782,000
1482	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	1 618,800 226,800	8 094,000 1 134,000
1483	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	45,000	58,830 16,200	2 647,350 729,000

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
		Total	lei			42 809,550
		Total Lucrari sanitare **Inclusiv salariu**				**42 809,550** **5 697,000**
		2.3. Sistemul A1, T3,				
1484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20	buc	28,000	131,177 8,100	3 672,956 226,800
1485	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25	buc	2,000	135,994 9,720	271,988 19,440
		Total	lei			3 944,944
		Total Sistemul A1, T3, **Inclusiv salariu**				**3 944,944** **246,240**
		2.4. Conductori				
1486	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" teava zincata 50 x 3,2	m	8,000	102,837 83,160	822,696 665,280
1487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot zincat d50	buc	6,000	110,340 56,700	662,040 340,200
1488	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Filet d50	buc	2,000	88,104 56,700	176,208 113,400
1489	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	96,000	66,226 34,020	6 357,744 3 265,920

1	2	3	4	5	6	7
1490	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de -25 mm	m	30,000	75,236 34,020	2 257,095 1 020,600
1491	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m	buc	2,000	69,432 25,920	138,864 51,840
1492	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,000	35,652 15,660	2 139,120 939,600
1493	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,000	39,812 17,820	1 194,360 534,600
1494	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	53,224 23,220	212,896 92,880
1495	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune	buc	2,000	801,900 801,900	1 603,800 1 603,800
1496	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,600	5,940 5,940	74,844 74,844
1497	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,800	5,400 5,400	4,320 4,320
1498	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	126,000	2,700 2,700	340,200 340,200
1499	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece	m	8,000	3,240	25,920

1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"			3,240	25,920
1500	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d20mm)	m	96,000	30,785 27,540	2 955,312 2 643,840
1501	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d25mm)	m	30,000	31,866 27,540	955,980 826,200
1502	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20" montat pe perete in lada cu rama)	buc	2,000	2 856,750 216,000	5 713,500 432,000
1503	Pret furnizor	Stingator OP-6	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			26 334,899
		Total Conductori **Inclusiv salariu**				**26 334,899** **12 975,444**
		2.5. Sistema C1 **2.5.1. Piese**				
1504	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d 50	buc	20,000	31,332 13,500	626,640 270,000
1505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT PP d 50	buc	60,000	21,796 11,880	1 307,760 712,800
1506	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP d50	buc	8,000	30,796 11,880	246,368 95,040

1	2	3	4	5	6	7
1507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Capac de capat PP d 50	buc	8,000	20,796 11,880	166,368 95,040
1508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 mm)	buc	2,000	80,245 15,120	160,490 30,240
1509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac de capat PP diam. 110 mm	buc	2,000	36,245 15,120	72,490 30,240
1510	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT PVC diam. 110 x 45 mm)	buc	12,000	46,245 15,120	554,940 181,440
1511	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa diam. 110 mm)	buc	4,000	41,245 15,120	164,980 60,480
1512	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc	2,000	598,245 15,120	1 196,490 30,240
1513	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110 x45	buc	8,000	71,530 17,280	572,240 138,240
		Total	lei			5 068,766
		Total Piese **Inclusiv salariu**				**5 068,766** **1 643,760**
		2.5.2. Conducte				
1514	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	18,000	80,445 17,280	1 448,010 311,040

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm PP				
1515	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	72,000	46,848 13,500	3 373,056 972,000
1516	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	30,000	53,224 23,220	1 596,720 696,600
1517	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	60,084 28,080	360,504 168,480
1518	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	9,000	4,320 4,320	38,880 38,880
		Total	lei			6 817,170
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**6 817,170** **2 187,000**
		Total	lei			11 885,936
		Total Sistema C1 **Inclusiv salariu**				**11 885,936** **3 830,760**
		Total	lei			95 830,495
		Asigurari sociale si medicale	24 %			7 316,905
		Transport materiale	2 %			1 259,663
		Total				104 407,063
		Cheltuieli de regie	4 %			4 176,283
		Total				108 583,346
		Beneficiu de deviz	2 %			2 171,667
		Total				110 755,013

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare **Inclusiv salariu**				**110 755,013** **30 487,104**
		3. Lucrari la sistema de incalzire				
1519	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,000	8,640 8,640	673,920 673,920
1520	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	160,000	5,400 5,400	864,000 864,000
1521	VC37A apl.	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) doar manopera si utilaj	buc	6,000	218,150 189,000	1 308,900 1 134,000
1522	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	200,000	24,905 16,200	4 981,000 3 240,000
1523	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	80,000	16,200 16,200	1 296,000 1 296,000
1524	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	28,000	18,900 18,900	529,200 529,200
1525	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	28,000	41,180 24,300	1 153,040 680,400
1526	RCsB30Eк- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	15,000	303,356 78,732	4 550,338 1 180,980
1527	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	80,000	10,394 8,640	831,520 691,200
1528	IB05B	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc	40,000	1 603,350 135,000	64 134,000 5 400,000
1529	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la	buc	160,000	69,388 45,900	11 102,080 7 344,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la Futorka d1" x 3/4"				
1530	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	160,000	36,000 8,100	5 760,000 1 296,000
1531	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25	buc	80,000	135,994 9,720	10 879,520 777,600
1532	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc	40,000	21,600 5,400	864,000 216,000
1533	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	180,000	14,994 9,720	2 698,920 1 749,600
1534	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d 25	buc	36,000	14,994 9,720	539,784 349,920
1535	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	12,000	20,784 14,040	249,408 168,480
1536	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca PPR d 25 x 3/4 papa	buc	80,000	147,388 45,900	11 791,040 3 672,000
1537	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	80,000	87,388 45,900	6 991,040 3 672,000

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 x 3/4 mama				
1538	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000	34,250 10,800	4 110,000 1 296,000
1539	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m	180,000	50,050 24,300	9 009,000 4 374,000
1540	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	180,000	7,060 4,860	1 270,800 874,800
1541	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	98,000	25,380 25,380	2 487,240 2 487,240
		Total	lei			148 074,750
		Asigurari sociale si medicale	24 %			10 552,162
		Transport materiale	2 %			1 986,946
		Total				160 613,858
		Cheltuieli de regie	4 %			6 424,554
		Total				167 038,412
		Beneficiu de deviz	2 %			3 340,768

1	2	3	4	5	6	7
		Total				170 379,180
		Total Lucrari la sistema de incalzire **Inclusiv salariu**				**170 379,180** **43 967,340**
		4. Lucrari de montare **4.1. Lucrari sanitare**				
1542	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Incalzitor de apa electric 10 l)	buc	16,000	296,515 154,980	4 744,240 2 479,680
1543	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	5,000	552,350 230,040	2 761,750 1 150,200
		Total	lei			7 505,990
		Total Lucrari sanitare **Inclusiv salariu**				**7 505,990** **3 629,880**
		4.2. Sistema de incalzire				
1544	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv	buc	15,000	1 479,158 189,000	22 187,370 2 835,000
1545	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari	buc	6,000	1 878,512 226,800	11 271,072 1 360,800
		Total	lei			33 458,442
		Total Sistema de incalzire **Inclusiv salariu**				**33 458,442** **4 195,800**
		4.3. Lucrari electrice **4.3.1. Cabinet 306**				
1546	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1547		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1548	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018

1	2	3	4	5	6	7
1549		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1550		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1551	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1552		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1553		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1554		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1556		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1557	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1558		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1559		Doze	buc	9,000	2,000 0,000	18,000 0,000
1560	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 865,300 4 768,200	265,959 143,046
1561		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
1562		Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,000	435,000 0,000	435,000 0,000
		Total	lei			8 136,221
		Total Cabinet 306 Inclusiv salariu				**8 136,221 3 000,456**
		4.3.2. Cabinet 305				
1563	08-03-591-	Intreruptor semietansat si etansat	100	0,010	4 663,700	46,637

1	2	3	4	5	6	7
	3		buc		4 104,000	41,040
1564		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1565	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 198,700 2 057,400	109,935 102,870
1566		Priza ordinara	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
1567		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1568	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,650	518,583 424,440	337,079 275,886
1569		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1570		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	15,000	21,000 0,000	315,000 0,000
1571		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1572	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	2 888,885 1 285,200	1 877,775 835,380
1573		Tub gofrat 16	m	65,000	6,000 0,000	390,000 0,000
1574	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1575		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1576		Doze	buc	6,000	2,000 0,000	12,000 0,000
1577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			6 594,132
		Total Cabinet 305				**6 594,132**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**2 614,140**
		4.3.3. Cabinet 304				
1579	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1580		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1581	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018
1582		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1583		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1584	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1585		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1586		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1587		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1588	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1589		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1590	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1591		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1592		Doze	buc	8,000	2,000 0,000	16,000 0,000
1593	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 865,300 4 768,200	265,959 143,046
1594		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1595		Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,000	435,000 0,000	435,000 0,000
		Total	lei			8 057,077
		Total Cabinet 304 **Inclusiv salariu**				**8 057,077** **2 959,416**
		4.3.4. Cabinet 303				
1596	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1597		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018
1599		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1600		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1601	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1602		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1603		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1604		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1605	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1606		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1607	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1608		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1609		Doze	buc	8,000	2,000 0,000	16,000 0,000
1610	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	0,020	8 940,300	178,806

1	2	3	4	5	6	7
		incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 768,200	95,364
1611		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 534,924
		Total Cabinet 303 **Inclusiv salariu**				**7 534,924** **2 911,734**
		4.3.5. Cabinet 302				
1612	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 780,600 4 104,000	143,418 123,120
1613		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	27,000 0,000	81,000 0,000
1614	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018
1615		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1616		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1617	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,050	517,850 424,440	543,743 445,662
1618		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,000	13,300 0,000	798,000 0,000
1619		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	25,000	21,000 0,000	525,000 0,000
1620		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1621	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	2 887,595 1 285,200	3 031,975 1 349,460
1622		Tub gofrat 16	m	105,000	6,000 0,000	630,000 0,000
1623	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1624		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1625		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1626	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 827,800 4 768,200	353,112 190,728
1627		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			11 879,301
		Total Cabinet 302 Inclusiv salariu				**11 879,301 4 780,188**
		4.3.6. Coridor Mic				
1628	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1629		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1631		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1632		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	10,000	21,000 0,000	210,000 0,000
1633		Cablu CAT6	m	30,000	5,000 0,000	150,000 0,000
1634	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1635		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1636	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1637		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1638		Doze	buc	2,000	2,000 0,000	4,000 0,000
1639	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,030	8 865,300	265,959

1	2	3	4	5	6	7
	6	incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		4 768,200	143,046
1640		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
1641	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	2,000	196,930 127,980	393,860 255,960
		Total	lei			7 370,212
		Total Coridor Mic **Inclusiv salariu**				**7 370,212** **2 941,434**
		4.3.7. Cabinet 301				
1642	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1643		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1644	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1645		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1646		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1647	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	516,660 424,440	464,994 381,996
1648		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1649		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,000	21,000 0,000	630,000 0,000
1650		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1651	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 887,944 1 285,200	2 599,150 1 156,680
1652		Tub gofrat 16	m	90,000	6,000 0,000	540,000 0,000
1653	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200

1	2	3	4	5	6	7
1654		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1655		Doze	buc	11,000	2,000 0,000	22,000 0,000
1656	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 827,800 4 768,200	353,112 190,728
1657		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			11 145,128
		Total Cabinet 301 **Inclusiv salariu**				**11 145,128** **4 523,850**
		4.3.8. Cabinet 300				
1658	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1659		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1660	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1661		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1662		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1663	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1664		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1665		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1666		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1667	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640

1	2	3	4	5	6	7
1668		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1669	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1670		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1671		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1672	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1673		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 105,746
		Total Cabinet 300 **Inclusiv salariu**				**7 105,746** **2 781,918**
		4.3.9. Bloc Sanitar 1				
1674	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1675		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1676	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 185,900 2 057,400	21,859 20,574
1677		Priza ordinara	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
1678	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	516,660 424,440	258,330 212,220
1679		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1680		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1681	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 885,500 1 285,200	1 442,750 642,600
1682		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1683	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1684		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1685		Doze	buc	2,000	2,000 0,000	4,000 0,000
1686	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 827,800 4 768,200	353,112 190,728
1687		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			8 586,088
		Total Bloc Sanitar 1 Inclusiv salariu				**8 586,088 3 634,362**
		4.3.10. Cabinet 309				
1688	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1689		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1690	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1691		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1692		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1693	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	516,660 424,440	464,994 381,996
1694		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1695		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1696		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1697	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,900	2 887,944 1 285,200	2 599,150 1 156,680

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
1698		Tub gofrat 16	m	90,000	6,000 0,000	540,000 0,000
1699	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1700		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1701		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1702	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 865,300 4 768,200	265,959 143,046
1703		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
		Total	lei			8 476,331
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				**8 476,331 3 171,528**
		4.3.11. Cabinet 308				
1704	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1705		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1706	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 197,900 2 057,400	175,832 164,592
1707		Priza ordinara	buc	7,000	28,000 0,000	196,000 0,000
1708		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1709	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1710		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1711		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1712		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1714		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1716		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1717		Doze	buc	9,000	2,000 0,000	18,000 0,000
1718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1719		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 053,887
		Total Cabinet 308 **Inclusiv salariu**				**7 053,887** **2 761,344**
		4.3.12. Cabinet 310				
1720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 194,627 2 057,400	241,409 226,314
1723		Priza ordinara	buc	10,000	28,000 0,000	280,000 0,000
1724		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1725	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	516,660 424,440	516,660 424,440
1726		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,000	13,300	798,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1727		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1728		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1729	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 887,700 1 285,200	2 887,700 1 285,200
1730		Tub gofrat 16	m	100,000	6,000 0,000	600,000 0,000
1731	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1732		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1733		Doze	buc	13,000	2,000 0,000	26,000 0,000
1734	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,100	8 850,300 4 768,200	885,030 476,820
1735		Corp de iluminat 600*600 led	buc	10,000	350,000 0,000	3 500,000 0,000
1736	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	196,930 127,980	196,930 127,980
		Total	lei			14 533,910
		Total Cabinet 310 **Inclusiv salariu**				**14 533,910** **5 150,034**
		4.3.13. Cabinet 307				
1737	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1738		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1739	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 197,900 2 057,400	175,832 164,592
1740		Priza ordinara	buc	7,000	28,000 0,000	196,000 0,000
1741		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1742	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1743		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1744		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1745		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1746	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1747		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1748	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1749		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1750		Doze	buc	9,000	2,000 0,000	18,000 0,000
1751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1752		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 053,887
		Total Cabinet 307 **Inclusiv salariu**				**7 053,887** **2 761,344**
		4.3.14. Cabinet 311				
1753	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1754		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1755	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018
1756		Priza ordinara	buc	6,000	28,000	168,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1757		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1758	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1759		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1760		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1761		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1763		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1764	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1765		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1766		Doze	buc	8,000	2,000 0,000	16,000 0,000
1767	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1768		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 001,708
		Total Cabinet 311 Inclusiv salariu				**7 001,708 2 740,770**
		4.3.15. Cabinet 313				
1769	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1770		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1771	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1772		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1773		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1774	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	516,660 424,440	464,994 381,996
1775		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	13,300 0,000	665,000 0,000
1776		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1777		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1778	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 887,944 1 285,200	2 599,150 1 156,680
1779		Tub gofrat 16	m	90,000	6,000 0,000	540,000 0,000
1780	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1781		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1782		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1783	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1784		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			8 172,178
		Total Cabinet 313 **Inclusiv salariu**				**8 172,178** **3 123,846**
		4.3.16. Cabinet 312				
1785	08-03-591-	Intreruptor semietansat si etansat	100	0,010	4 663,700	46,637

1	2	3	4	5	6	7
	3		buc		4 104,000	41,040
1786		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1787	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1788		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1789		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1790	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	516,660 424,440	516,660 424,440
1791		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,000	13,300 0,000	798,000 0,000
1792		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1793		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 887,700 1 285,200	2 887,700 1 285,200
1795		Tub gofrat 16	m	100,000	6,000 0,000	600,000 0,000
1796	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1797		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1798		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1799	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 827,800 4 768,200	353,112 190,728
1800		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			9 579,700
		Total Cabinet 312				**9 579,700**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**3 390,174**
		4.3.17. Cabinet 314/1				
1801	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1802		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1803	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 198,700 2 057,400	109,935 102,870
1804		Priza ordinara	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
1805		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1806	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1807		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1808		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1809		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1811		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1812	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1813		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1814		Doze	buc	6,000	2,000 0,000	12,000 0,000
1815	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1816		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 897,990
		Total Cabinet 314/1 **Inclusiv salariu**				**6 897,990** **2 699,622**
		4.3.18. Cabinet 314/2				
1817	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1818		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1819	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 195,043 2 057,400	153,653 144,018
1820		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1821		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1822	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1823		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1824		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1825		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1826	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1827		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1828	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1829		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1830		Doze	buc	8,000	2,000 0,000	16,000 0,000
1831	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364

1	2	3	4	5	6	7
		normale, monolampa				
1832		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			7 534,924
		Total Cabinet 314/2 **Inclusiv salariu**				**7 534,924** **2 911,734**
		4.3.19. Cabinet 315				
1833	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1834		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1835	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 194,627 2 057,400	241,409 226,314
1836		Priza ordinara	buc	10,000	28,000 0,000	280,000 0,000
1837		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1838	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1840		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1841		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1842	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1843		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1844	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1845		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1846		Doze	buc	12,000	2,000 0,000	24,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1847	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 865,300 4 768,200	531,918 286,092
1848		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
1849	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	196,930 127,980	196,930 127,980
		Total	lei			9 692,722
		Total Cabinet 315 **Inclusiv salariu**				**9 692,722** **3 312,738**
		4.3.20. Cabinet Psiholog 1				
1850	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1851		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 198,700 2 057,400	109,935 102,870
1853		Priza ordinara	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
1854		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1855	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	516,660 424,440	361,662 297,108
1856		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1857		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1858		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
1859	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 888,643 1 285,200	2 022,050 899,640
1860		Tub gofrat 16	m	70,000	6,000 0,000	420,000 0,000
1861	08-03-641-	Cutie de cleme, cantitate cleme,	buc	1,000	1 927,900	1 927,900

1	2	3	4	5	6	7
	2	pina la 36x36			1 263,600	1 263,600
1862		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1863		Doze	buc	6,000	2,000 0,000	12,000 0,000
1864	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	8 715,300 4 768,200	87,153 47,682
1865		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
		Total	lei			6 456,337
		Total Cabinet Psiholog 1 Inclusiv salariu				**6 456,337 2 651,940**
		4.3.21. Coridor Psiholog				
1866	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1867		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1868	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 201,900 2 057,400	44,038 41,148
1869		Priza ordinara	buc	2,000	28,000 0,000	56,000 0,000
1870	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	516,660 424,440	154,998 127,332
1871		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	13,300 0,000	133,000 0,000
1872		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	10,000	21,000 0,000	210,000 0,000
1873		Cablu CAT6	m	10,000	5,000 0,000	50,000 0,000
1874	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	2 885,500 1 285,200	865,650 385,560
1875		Tub gofrat 16	m	30,000	6,000 0,000	180,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1876	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1877		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1878		Doze	buc	3,000	2,000 0,000	6,000 0,000
1879	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	8 715,300 4 768,200	87,153 47,682
1880		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
1881	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	196,930 127,980	196,930 127,980
		Total	lei			4 350,306
		Total Coridor Psiholog Inclusiv salariu				**4 350,306 2 034,342**
		4.3.22. Cabinet Psiholog 2				
1882	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1883		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1884	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 196,567 2 057,400	197,691 185,166
1885		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1886		Priza RJ45	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
1887	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	516,660 424,440	413,328 339,552
1888		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1889		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1890		Cablu CAT6	m	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1891	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 888,250 1 285,200	2 310,600 1 028,160
1892		Tub gofrat 16	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
1893	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1894		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1895		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 827,800 4 768,200	353,112 190,728
1897		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			8 513,268
		Total Cabinet Psiholog 2 Inclusiv salariu				**8 513,268 3 048,246**
		4.3.23. Bloc Sanitar 2				
1898	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 663,700 4 104,000	46,637 41,040
1899		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
1900	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 193,900 2 057,400	87,756 82,296
1901		Priza ordinara	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	516,660 424,440	309,996 254,664
1903		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1904		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1905	08-02-409-	Teava din vinilplast pe contructii	100 m	0,600	2 889,167	1 733,500

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 285,200	771,120
1906		Tub gofrat 16	m	60,000	6,000 0,000	360,000 0,000
1907	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1908		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1909		Doze	buc	5,000	2,000 0,000	10,000 0,000
1910	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 940,300 4 768,200	178,806 95,364
1911		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total	lei			8 403,095
		Total Bloc Sanitar 2 Inclusiv salariu				**8 403,095 3 771,684**
		4.3.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA				
1912	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1913		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1914	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 197,900 2 057,400	175,832 164,592
1915		Priza ordinara	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
1916	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	516,660 424,440	464,994 381,996
1917		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	13,300 0,000	399,000 0,000
1918		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,000	21,000 0,000	630,000 0,000
1919		Cablu CAT6	m	30,000	5,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1920	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 887,944 1 285,200	2 599,150 1 156,680
1921		Tub gofrat 16	m	90,000	6,000 0,000	540,000 0,000
1922	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1923		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1924		Doze	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
1925	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 865,300 4 768,200	265,959 143,046
1926		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
1927	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	2,000	196,930 127,980	393,860 255,960
		Total	lei			9 006,476
		Total Coridor Centrul pentru copii cu TSA Inclusiv salariu				**9 006,476 3 447,954**
		4.3.25. Coridor Sectia ginecologica				
1928	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 780,600 4 104,000	143,418 123,120
1929		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	27,000 0,000	81,000 0,000
1930	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 196,567 2 057,400	131,794 123,444
1931		Priza ordinara	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
1932	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,300	518,583 424,440	674,158 551,772
1933		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	80,000	13,300	1 064,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1934		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1935		Cablu CAT6	m	30,000	5,000 0,000	150,000 0,000
1936	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,300	2 887,192 1 285,200	3 753,350 1 670,760
1937		Tub gofrat 16	m	130,000	6,000 0,000	780,000 0,000
1938	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1939		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1940		Doze	buc	9,000	2,000 0,000	18,000 0,000
1941	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 865,300 4 768,200	531,918 286,092
1942		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
1943	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	196,930 127,980	196,930 127,980
		Total	lei			14 097,968
		Total Coridor Sectia ginecologica Inclusiv salariu				**14 097,968 5 410,368**
		4.3.26. Coridor Central				
1944	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1945		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1946	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 193,900 2 057,400	87,756 82,296
1947		Priza ordinara	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
1948	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,900	516,660 424,440	464,994 381,996

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
1949		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	13,300 0,000	532,000 0,000
1950		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
1951		Cablu CAT6	m	30,000	5,000 0,000	150,000 0,000
1952	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 887,944 1 285,200	2 599,150 1 156,680
1953		Tub gofrat 16	m	90,000	6,000 0,000	540,000 0,000
1954	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 927,700 1 263,600	3 855,400 2 527,200
1955		Cutie de distributie	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
1956		Doze	buc	6,000	2,000 0,000	12,000 0,000
1957	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 865,300 4 768,200	531,918 286,092
1958		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
		Total	lei			11 585,999
		Total Coridor Central Inclusiv salariu				**11 585,999 4 516,344**
		4.3.27. Casa Scarii				
1959	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 839,050 4 104,000	96,781 82,080
1960		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
1961	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,100	516,660 424,440	51,666 42,444
1962		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	13,300	133,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1963	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 885,500 1 285,200	288,550 128,520
1964		Tub gofrat 16	m	10,000	6,000 0,000	60,000 0,000
1965	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 927,900 1 263,600	1 927,900 1 263,600
1966		Cutie de distributie	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
1967		Doze	buc	2,000	2,000 0,000	4,000 0,000
		Total	lei			2 630,897
		Total Casa Scarii Inclusiv salariu				**2 630,897 1 516,644**
		Total	lei			227 450,412
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				**227 450,412 88 568,154**
		Total	lei			268 414,844
		Asigurari sociale si medicale	24 %			23 134,520
		Transport materiale	2 %			2 882,385
		Total				294 431,749
		Cheltuieli de regie	36 %			34 701,780
		Total				329 133,529
		Beneficiul de deviz	2 %			6 582,671
		Total				335 716,200
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**335 716,200 96 393,834**
		5. Utilaj **5.1. Lucrari sanitare**				
1968		Incalzitor de apa V=10l	buc	16,000	2 000,000 0,000	32 000,000 0,000
1969		Incalzitor de apa V=100l	buc	5,000	2 500,000 0,000	12 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			44 500,000
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				**44 500,000**
		5.2. Sistema de incalzire				
1970		Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	15,000	5 500,000 0,000	82 500,000 0,000
1971		Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split	buc	6,000	5 625,000 0,000	33 750,000 0,000
		Total	lei			116 250,000
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				**116 250,000**
		5.3. Lucrari electrice				
1972		Panou 36 module gata echipat	buc	6,000	733,000 0,000	4 398,000 0,000
1973		Panou 12 module gata echipat	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
		Total	lei			6 098,000
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				**6 098,000**
		Total	lei			166 848,000
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			2 002,176
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**168 850,176**

		Total	lei	4 000 597,44
		TVA	20 %	800 119,49
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**4 800 716,93** **1 345 005,17**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT Buiucani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 800 716,93 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 640,1510	54,00	88 568,154
2.	7122050013400	Zidar	h-om	900,0420	54,00	48 602,268
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 012,1150	54,00	54 654,210
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 507,4900	54,00	513 404,461
5.	7123011000200	Betonist	h-om	39,2938	54,00	2 121,866
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	66,4625	54,00	3 588,975
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2488	54,00	1 093,435
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	360,8990	54,00	19 488,546
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	866,0535	54,00	46 766,888
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 118,9895	54,00	60 425,433
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 262,0731	54,00	68 151,948
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	352,1303	54,00	19 015,037
13.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	29,7000	54,00	1 603,800
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	435,8240	54,00	23 534,496
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	356,2200	54,00	19 235,880
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	437,5400	54,00	23 627,160
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,7200	54,00	1 118,880
18.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,2000	54,00	928,800
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	98,7000	54,00	5 329,800
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	278,1000	54,00	15 017,400
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 065,3262	54,00	57 527,612
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	430,3432	54,00	23 238,532
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,8380	54,00	477,252
24.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	20,1300	54,00	1 087,020
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,2805	54,00	2 877,147
26.	7422010060100	Timplar	h-om	436,2637	54,00	23 558,240
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 542,9200	54,00	83 317,680
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 160,6425	54,00	116 674,697
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	332,4315	54,00	17 951,300
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,3669	54,00	2 017,813
		Total manopera				**1 345 005,1**

						7
		Materiale:				
1.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0612	45 000,00	2 754,000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0029	45 000,00	130,500
3.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0204	45 000,00	918,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0056	3 200,00	17,920
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0438	22 000,00	963,600
6.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0027	4 000,00	10,800
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,6800	10 000,00	6 800,000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0047	10 000,00	47,000
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0209	25 000,00	522,500
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	25 000,00	22,500
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	30,8805	65,00	2 007,230
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	14,6200	65,00	950,300
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,7552	45,00	213,984
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	281,0888	4,00	1 124,349
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,4680	55,00	190,740
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	281,0888	3,00	843,272
17.	1019852	Vopsea	kg	1,9340	35,00	67,690
18.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	5,4400	45,00	244,800
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	65,7510	25,00	1 643,775
20.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	4,1400	32,00	132,480
21.	1212121212121	apa	m3	0,3000	20,00	6,000
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,8162	560,00	1 017,072
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,0869	560,00	29 168,664
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2156	560,00	120,736
25.	1484	Robinet PPR d=20 mm	buc	28,0000	122,00	3 416,000
26.	1485	Robinet PPR d=25mm	buc	82,0000	125,00	10 250,000
27.	1487	Cot zincat d=50mm	buc	6,1200	42,00	257,040
28.	1488	Filet d=50mm	buc	2,0400	20,20	41,208
29.	1503	Stingator OP-6	buc	2,0000	350,00	700,000
30.	1504	Teu PP d= 50 mm	buc	20,0000	16,00	320,000
31.	1505	COT PP d= 50 mm	buc	60,0000	9,00	540,000
32.	1506	Mufa PP d=50mm	buc	8,0000	18,00	144,000
33.	1507	Capac de capat PP d =50mm	buc	8,0000	8,00	64,000
34.	1508	Revizie di= 110 mm	buc	2,0000	62,00	124,000
35.	1509	Capac de capat PP d=110 mm	buc	2,0000	18,00	36,000
36.	1510	COT PVC 110 x 45 mm	buc	12,0000	28,00	336,000
37.	1511	Mufa d= 110 mm	buc	4,0000	23,00	92,000
38.	1513	TEU PP 110 x45	buc	8,0000	48,00	384,000
39.	1529	Futorca d=1" x 3/4"	buc	160,0000	20,00	3 200,000
40.	1533	Cot PPR d=25 mm	buc	180,0000	4,00	720,000
41.	1534	Mufa PPR d= 25 mm	buc	36,0000	4,00	144,000
42.	1535	Teu PPR d=25mm	buc	12,0000	5,00	60,000
43.	1536	Americanca PPR d= 25 x 3/4 papa	buc	80,0000	98,00	7 840,000

44.	1537	Trecere PPR d =25 x 3/4 mama	buc	80,0000	38,00	3 040,000
45.	1539	Teava d=25,0 mm.	m	185,4000	25,00	4 635,000
46.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,2000	32,00	38,400
47.	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	38,0000	27,00	1 026,000
48.	1549	Priza	buc	155,0000	28,00	4 340,000
49.	1550	Priza RJ45	buc	19,0000	46,00	874,000
50.	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1 030,0000	13,30	13 699,000
51.	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	520,0000	21,00	10 920,000
52.	1554	Cablu CAT6	m	510,0000	5,00	2 550,000
53.	1556	Tub gofrat d=16	m	2 070,0000	6,00	12 420,000
54.	1558	Cutie de distributie	buc	34,0000	15,00	510,000
55.	1559	Doze	buc	212,0000	2,00	424,000
56.	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	83,0000	350,00	29 050,000
57.	1562	Corp de iluminat cu efect batericid	buc	2,0000	435,00	870,000
58.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,4245	3,00	253,274
59.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4300	3,00	1,290
60.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	15,7040	55,00	863,720
61.	1968	Boiler V=10l	buc	16,0000	2 000,00	32 000,000
62.	1969	Boiler V=100l	buc	5,0000	2 500,00	12 500,000
63.	1970	Conditioner 9000 BTU	buc	15,0000	5 500,00	82 500,000
64.	1971	Conditioner 12000 BTU	buc	6,0000	5 625,00	33 750,000
65.	1972	Panou 36 mod.echipat	buc	6,0000	733,00	4 398,000
66.	1973	Panou ЩРн-12	buc	2,0000	850,00	1 700,000
67.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0312	4 500,00	4 640,400
68.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8046	4 500,00	8 120,700
69.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0065	4 500,00	29,250
70.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 301,2000	0,10	830,120
71.	2010237318750	Distantieri	buc	664,6245	2,00	1 329,249
72.	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	84,6300	1 500,00	126 945,000
73.	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	50,5500	2 200,00	111 210,000
74.	2030112947735-1	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS	m	84,4254	62,00	5 234,375
75.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	58,5500	1 520,00	88 996,000
76.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	36,5000	1 430,00	52 195,000
77.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	56,3580	65,00	3 663,270
78.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	330,7500	0,60	198,450
79.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	165,5400	0,60	99,324
80.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,4960	3,00	37,488
81.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,6900	12,00	8,280
82.	2320116200573	Benzina auto	l	20,0000	25,00	500,000
83.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,8600	25,00	21,500
84.	2320166200729	Parchetin	l	7,1110	100,00	711,100
85.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,0400	25,00	301,000
86.	2411117322835	Freon	kg	23,6250	220,00	5 197,500
87.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	27,4240	35,00	959,840
88.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	21,7560	120,00	2 610,720
89.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	82,9966	85,00	7 054,712

90.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	718,4835	16,30	11 711,273
91.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1480	45,00	6,660
92.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,4800	42,00	188,160
93.	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	670,2760	122,00	81 773,672
94.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,2000	35,00	112,000
95.	24302261000001	Fuga	kg	130,4529	31,00	4 044,040
96.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	15,3550	35,00	537,425
97.	2430226101010-1	Betonokontact	kg	1 260,3057	31,00	39 069,476
98.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,0981	35,00	948,433
99.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	35,8169	35,00	1 253,591
100.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,9426	35,00	67,993
101.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,0817	82,00	2 384,700
102.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,9130	35,00	101,953
103.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,9130	32,00	93,217
104.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,9710	100,00	97,100
105.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,0480	88,00	268,224
106.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	83,5722	32,00	2 674,310
107.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	35,8169	12,00	429,802
108.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,9710	45,00	43,692
109.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	233,5650	3,00	700,695
110.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	791,3200	5,10	4 035,732
111.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,2834	32,00	233,070
112.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 253,5841	7,00	8 775,087
113.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,2520	85,00	21,420
114.	2513206621460-1	Scara modulara din metal, de tip Fakro	buc	2,0000	8 500,00	17 000,000
115.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,0000	42,00	1 680,000
116.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,1000	95,00	199,500
117.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	262,6557	18,00	4 727,800
118.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	509,8380	18,00	9 177,084
119.	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	49,1000	350,00	17 185,000
120.	2521216717010-1	Teava din material plastic cu d=110 mm	m	2,5000	60,00	150,000
121.	2521216717050-1	Teava din material plastic d=25mm	m	36,7200	25,00	918,000
122.	2521216717050-2	Teava din material plastic d= 20mm	m	97,9200	19,00	1 860,480

123.	2521216720160-1	Teava PP d=110 mm	m	18,5400	60,00	1 112,400
124.	2521216720560-1	Teava PP d=50 mm	m	74,1600	32,00	2 373,120
125.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,0250	28,00	308,700
126.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	44,1000	10,00	441,000
127.	252210330484-1	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 76-0,4m	m	0,8000	98,00	78,400
128.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,0000	32,00	1 344,000
129.	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	250,7167	211,00	52 901,224
130.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	320,0000	0,60	192,000
131.	252315671943-1	Cot din plastic d=20	buc	67,2000	3,00	201,600
132.	2523156719430	Cot din plastic d=25 mm	buc	21,0000	4,20	88,200
133.	2523156719450	Teu din plastic d=25mm	buc	13,5000	5,00	67,500
134.	2523156719450-1	Teu din plastic d=20mm	buc	43,2000	4,00	172,800
135.	2523156719460-1	Reductie din material plastic ϕ 20	buc	9,6000	12,00	115,200
136.	2523156719460-2	Reductie din plastic d=25mm	buc	3,0000	18,00	54,000
137.	2523156719530-1	Racord drept M x Fe d- 20mm	buc	96,0000	5,00	480,000
138.	2523156719530-3	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	30,0000	6,00	180,000
139.	2523156721037111-1	Clapeta aerisire pentru canalizare d=110 mm	buc	2,0000	580,00	1 160,000
140.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	120,0000	0,60	72,000
141.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,0000	42,00	168,000
142.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,1000	140,00	294,000
143.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 712,8100	8,00	13 702,480
144.	2622102438000	Lavoar	buc	20,6040	450,00	9 271,800
145.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,0000	1 200,00	6 000,000
146.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,6040	250,00	5 151,000
147.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,9407	1 850,00	1 740,295
148.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 061,3600	8,00	16 490,880
149.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,0000	4,00	84,000
150.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	52,3417	5,00	261,708
151.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 452,7033	4,00	65 810,813

152.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	61,9420	4,00	247,768
153.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	4 500,00	13,500
154.	2652102100737	Var hidratat	kg	202,2253	6,00	1 213,352
155.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	195,5070	7,00	1 368,549
156.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 606,6456	7,00	32 246,520
157.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	184,2339	6,00	1 105,403
158.	2653102100831	Amestec uscat	kg	56 103,6350	6,00	336 621,811
159.	26531021008311	Tink	kg	85,1000	45,00	3 829,500
160.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	767,6503	16,00	12 282,407
161.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 642,5849	8,00	13 140,679
162.	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	223,7469	220,00	49 224,318
163.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	63,0000	20,00	1 260,000
164.	2663102100000	Beton	m3	0,0720	1 850,00	133,200
165.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,6635	0,00	0,000
166.	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	879,7815	5,10	4 486,887
167.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	7,1077	0,00	0,000
168.	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	207,7215	200,00	41 544,300
169.	2670112204051-1	Laminat gr.10mm, clasa de trafic 33	m2	65,7510	190,00	12 492,690
170.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	112,9038	32,00	3 612,922
171.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,9710	25,00	24,272
172.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	943,6970	3,00	2 831,091
173.	2710503808004	Fir de sudare	m	243,5535	15,00	3 653,303
174.	2710602000080	Armatura A1	kg	36,8100	16,00	588,960
175.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,0772	16,00	177,233
176.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	4,8000	16,00	76,800
177.	2722103305000-1	Teava zincata d 50x3,2	m	8,5680	12,00	102,816
178.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	12,6000	32,00	403,200
179.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,5325	185,00	3 428,512
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	51,5570	22,00	1 134,254

180.						
181.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,1541	22,00	487,391
182.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	25,00	0,450
183.	2743123549025-1	Coltari perforati	m	531,3000	7,00	3 719,100
184.	2743123549025-2	Repere	m	866,2500	7,00	6 063,750
185.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	49,1000	280,00	13 748,000
186.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	110,2500	90,00	9 922,500
187.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	110,2500	54,00	5 953,500
188.	2811236305075	Console	kg	110,2500	45,00	4 961,250
189.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	42,0000	120,00	5 040,000
190.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,0000	2,00	16,000
191.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,1000	850,00	1 785,000
192.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,1000	210,00	441,000
193.	2822115700000	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc	40,0000	1 450,00	58 000,000
194.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	160,0000	22,00	3 520,000
195.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9407	32,00	30,103
196.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 237,5692	18,00	40 276,245
197.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,3355	25,00	1 933,390
198.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,8400	65,00	54,600
199.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	154,6710	0,20	30,934
200.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9 361,4200	0,10	936,142
201.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	320,0000	0,10	32,000
202.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	165,5400	1,00	165,540
203.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	120,0000	0,15	18,000
204.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	154,6710	0,10	15,468
205.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,4352	85,00	376,992
206.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	154,6710	45,00	6 960,195
207.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	120,0000	0,10	12,000
208.	2874136313300	Diblu din metal	buc	70,6000	2,00	141,200
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	6,3000	20,00	126,000

209.						
210.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,4000	68,00	1 387,200
211.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,4000	78,00	1 591,200
212.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,0000	35,00	175,000
213.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,0000	50,00	250,000
214.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	10,0000	45,00	450,000
215.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	26,0000	92,00	2 392,000
216.	2875274123510	Dop din fonta	buc	60,0000	4,00	240,000
217.	287527420400-1	Bratara fixare1	buc	120,0000	18,00	2 160,000
218.	2875274204040-1	Bratara 110mm	buc	6,0000	30,00	180,000
219.	2875274204040-2	Bratara d=2"	buc	30,0000	28,00	840,000
220.	2875274204040-3	Bratara d=20mm	buc	60,0000	18,00	1 080,000
221.	2875274204040-4	Bratara d=25mm	buc	30,0000	20,00	600,000
222.	2875274204040-5	Bratara d =50mm	buc	4,0000	28,00	112,000
223.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,7785	45,00	1 160,030
224.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	160,0000	0,50	80,000
225.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,0000	450,00	9 000,000
226.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	45,6750	42,00	1 918,350
227.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,0000	42,00	210,000
228.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,0000	35,00	175,000
229.	2913134500000-1	Robinet aerisire	buc	40,0000	12,00	480,000
230.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,1000	580,00	1 218,000
231.	3220137315778	Decapant	kg	3,0940	32,00	99,008
232.	33205173500-1	Termoizolatie conducte d=20mm	m	103,8240	3,00	311,472
233.	33205173500-2	Termoizolatie conducte d=25mm	m	32,4450	4,00	129,780
234.	4011106202741	Energie electrica	kw	292,8340	3,50	1 024,919
235.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	151,1724	20,00	3 023,448
236.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,6730	20,00	13,460
237.	4100126202818	Apa	m3	46,9870	20,00	939,740
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,6825	3 500,00	2 388,750

238.						
239.	5009030	Flanse	10 buc	20,7000	2,50	51,750
240.	5009031	Scoabe	10 buc	138,6900	25,00	3 467,250
241.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	8,1510	10,00	81,510
242.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2 448,0000	2,50	6 120,000
243.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	16,5600	25,00	414,000
244.	5009061	Fisa de izolatie	buc	802,6200	0,10	80,262
245.	5009070	Racordari	10 buc	37,2600	55,00	2 049,300
246.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,8670	55,00	47,685
247.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,0350	20,00	20,700
248.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	8,5000	68,00	578,000
249.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4140	20,00	8,280
250.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	22,1000	100,00	2 210,000
251.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	18,4983	100,00	1 849,830
252.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	393,1885	3,00	1 179,573
		Total materiale de construcţii				**1 888 428,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9286	100,00	492,860
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	363,1000	45,00	16 339,500
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	67,7532	45,00	3 048,894
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,7600	45,00	79,200
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	17,1227	55,00	941,748
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,8404	45,00	2 692,816
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,0099	250,00	752,475
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,8100	55,00	539,550
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,2794	55,00	290,367
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	6,0960	55,00	335,280
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	680,1709	45,00	30 607,693
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	136,8531	45,00	6 158,391
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8512	45,00	128,305
14.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	18,0180	200,00	3 603,600
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,3040	200,00	460,800
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa	h-ut	7,2000	55,00	396,000

		presiune 15,0 - 30,0 kw				
17.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	9,3932	45,00	422,694
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,1811	45,00	593,150
19.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	3,7800	45,00	170,100
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	60,3000	45,00	2 713,500
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,2220	45,00	9,990
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	87,9180	45,00	3 956,310
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,9200	45,00	86,400
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	21,7600	55,00	1 196,800
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	100,1880	55,00	5 510,340
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	99,0000	850,00	84 150,000
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9286	120,00	591,432
		Total utilaje de construcţii				**166 268,91**

	Total	lei	4 000 597,44
	TVA	20 %	800 119,49
	Total deviz:		**4 800 716,93**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT Buiucani **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 306				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			165,430
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			644,406
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			310,528
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			196,080
5	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 113,406
6	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			130,865
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			85,504
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920

1	2	3	4	5	6	7
11	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
12	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
13	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.1.2. Tavan				
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,414 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			953,711
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			212,334
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 166,935
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 313,228
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			20,056 10,800

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			206,978
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,498
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			394,267
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,498
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			249,053
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,498
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			831,275
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			665,270
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			827,115
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 631,981
28	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
29	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			4 029,648
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 583,331
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			827,115
32	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			15 200,826
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
34	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.1.4. Pardosea				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			212,334
38	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			675,676
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,408 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 191,007
40	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,453 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			1 191,475
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			212,334
42	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			4 152,973
		1.1.5. Timplarie				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea	m2			1 598,200 39,420

1	2	3	4	5	6	7
		profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			8 075,165
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.2. Cabinet 305				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolari				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			159,659
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			635,911
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			189,240
51	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 098,449
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 098,449
53	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			451,886
55	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			149,560
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			22,680

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			85,504
57	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			9,720
59	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
60	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.2.2. Tavan				
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,449 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			920,793
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			204,927
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 126,226
65	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 232,534
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			199,758
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,981
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			380,516
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,981
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			240,367
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,981
72	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			802,278
73	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			656,312
		1.2.3. Pereti				
74	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 378,750 9 189,150
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
		Cheltuieli directe	lei			1 127,575
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			816,208
76	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			815,400
77	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			566,250
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 485,685
79	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			22 230,073
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			795,622
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			167,208
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 515,562
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			167,208
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			957,357
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			167,208
86	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de	m2			80,550

1	2	3	4	5	6	7
		tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog				29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 195,417
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
88	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.2.4. Pardosea				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			204,927
92	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			652,099
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,409 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 149,472
94	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,454 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 149,919
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			204,927
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,857 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 253,539
97	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,589 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			4 936,062
		1.2.5. Timplarie				
98	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			1 598,200 39,420

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,187 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 037,578
100	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
102	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.3. Cabinet 304				
		1.3.1. Demolari				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			164,307
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			644,406
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			194,750
106	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 113,406
107	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 113,406
108	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			2 117,380
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			465,042
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			138,343
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			102,060
113	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			16,200
115	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
116	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
117	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.3.2. Tavan				
118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,451 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			947,623
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			210,896
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 159,021
121	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 297,538
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			205,574
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,204
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			391,590
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,204
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			247,360
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			43,204
128	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			825,638
129	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			676,170
		1.3.3. Pereti				
130	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 386,389 9 189,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,78
		Cheltuieli directe	lei			1 014,955
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			827,115
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 631,981
133	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
134	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			4 029,648
135	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			2 583,331
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			827,115
137	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			15 200,826
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
139	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.3.4. Pardosea				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			210,896
143	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			671,098
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 182,953
145	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 183,411
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			210,896
147	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			4 124,803
		1.3.5. Timplarie				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la	m2			2 307,187 43,740

1	2	3	4	5	6	7
		incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 037,578
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
151	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
152	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.4. Cabinet 303				
		1.4.1. Demolari				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			167,353
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			654,986
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			314,140
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			198,360
157	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 131,685
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,133 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			110,659
159	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
160	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			138,343
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			85,504
162	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			9,720
164	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
165	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010

1	2	3	4	5	6	7
						7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
166	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.4.2. Tavan				
167	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,431 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			964,983
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			214,803
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 180,504
170	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 340,126
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			209,384
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,005
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			398,850
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,005
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			251,946
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,005
177	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			840,942
		1.4.3. Pereti				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			840,695
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			815,400
180	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650

1	2	3	4	5	6	7
						14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 620,244
182	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			22 896,922
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			819,489
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			172,225
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 561,026
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			172,225
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			986,076
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			172,225
189	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 291,273
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
191	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.4.4. Pardosea				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			214,803
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			683,519
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,411 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 204,892
197	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,456 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			1 205,363
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			214,803
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 313,957
200	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			5 173,939
		1.4.5. Timplarie				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			8 075,165
203	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
204	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			391,501
205	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.5. Cabinet 302				
		1.5.1. Demolari				
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			343,523
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			895,436
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			407,170
209	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 994,160
210	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 547,135
211	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
212	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			2 265,510
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			972,280
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			897,360
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			130,410
216	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			81,000
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			32,400
218	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			445,500
219	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
220	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
		1.5.2. Tavan				
221	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,447 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 981,147
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			440,920
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			2 423,198
224	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			4 803,534
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			429,800
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			818,714
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			24,133

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			517,169
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
231	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 726,187
232	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 191,528
		1.5.3. Pereti				
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 149,320
234	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 371,646
235	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
236	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			2 100,033
237	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			1 346,292
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			431,044
239	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			7 921,823
240	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			271,800
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			2 423,198
242	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			12 008,839
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			429,800
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			818,714
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			517,169
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			90,327
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 726,187
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
251	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,470
253	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			339,460
		1.5.4. Pardosea				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			440,920
255	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 403,077
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,411 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			2 473,260
257	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,456 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			2 474,222
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			440,920
259	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 697,127
260	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			10 620,460
		1.5.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
261	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			8 075,165
263	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 594,632 51,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	54,00	49,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	82,00	4,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			24 955,991
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			355,910

1	2	3	4	5	6	7
		plastice b-400				4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			783,002
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			665,390
		1.6. Coridor Mic				
		1.6.1. Demolari				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			282,929
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			974,303
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			568,701
270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			359,100
271	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 973,389
272	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 973,389
273	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
274	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			616,935
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			288,490
276	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			9,720
278	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
279	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			635,040
280	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			12,015
281	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			12,015
		1.6.2. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,446 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 631,679
283	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,725 118,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	54,00	110,70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			5 678,444
		1.6.3. Pereti				
284	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 386,389 9 189,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,78
		Cheltuieli directe	lei			1 014,955
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 078,745
286	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			951,300
287	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			475,650
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			5 928,523
289	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			29 380,460
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 051,536
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			220,992
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 003,044
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			220,992
294	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 265,292
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			220,992
296	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 223,237
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
298	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
300	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.6.4. Pardosea				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			388,867
302	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 237,436

1	2	3	4	5	6	7
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			2 181,249
304	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			2 182,099
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			388,867
306	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			7 605,738
307	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,880 45,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 417,728
		1.6.5. Timplarie				
308	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui	m2			1 598,199 39,420

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 427,011
309	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,187 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 037,578
310	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
311	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2			1 533,509 72,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	54,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	54,00	4,86
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 430,00	1 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	82,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			12 881,476
312	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			533,865
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			453,675
		1.7. Cabinet 301				
		1.7.1. Demolari				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			276,678
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			798,294
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			328,510
317	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			5 135,736
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			783,087
320	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			683,489
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			119,070
322	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			81,000
323	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			32,400
324	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			445,500
325	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
326	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
327	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
		1.7.2. Tavan				
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,432 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 595,380
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			355,125
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 951,674
331	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			3 868,829
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			346,167
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			72,751
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			659,408
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			72,751
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			416,538
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			72,751
338	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 390,293
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 231,246
		1.7.3. Pereti				
340	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 382,768 9 189,159
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	71,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,48
		Cheltuieli directe	lei			8 513,798
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 574,810
342	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
343	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650

1	2	3	4	5	6	7
						14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
344	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
345	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
347	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
348	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
349	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			8 428,612
350	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			41 770,352
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 494,975
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			314,186
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 847,738
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			314,186
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 798,871
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			314,186
357	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			6 004,197
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
359	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,470
361	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			339,460
		1.7.4. Pardosea				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			355,125
363	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			21,120

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 130,047
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,409 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 991,965
365	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,454 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 992,741
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			355,125
367	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 172,301
368	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			8 553,849
		1.7.5. Timplarie				
369	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			6 392,800
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			8 075,165
371	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
372	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			783,002
373	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450

1	2	3	4	5	6	7
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			665,390
		1.8. Cabinet 300				
		1.8.1. Demolari				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			216,244
375	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			715,579
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			256,310
377	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			3 889,706
379	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			612,040
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			85,050
381	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200

1	2	3	4	5	6	7
						16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			48,600
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
383	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			445,500
384	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
385	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.8.2. Tavan				
386	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,442 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 247,038
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			277,558
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 525,381
389	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			224,150 129,600

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			3 023,784
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			270,554
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			56,861
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			515,376
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			56,861
394	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			325,556
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			56,861
396	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 086,620
397	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,648

1	2	3	4	5	6	7
						28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			738,769
		1.8.3. Pereti				
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			918,468
399	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
400	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
401	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
402	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			64,262 38,880

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
404	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 821,519
407	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			23 894,390
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			855,188
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			179,728
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 629,024
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			179,728
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 029,029
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			179,728
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 434,652
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI	m2			100,240 48,600

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOARE)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.8.4. Pardosea				
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			277,558
420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			883,221
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,411 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 556,894
422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,456 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 557,498
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			277,558
424	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 697,823
425	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			6 685,482
		1.8.5. Timplarie				
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 307,187 43,740

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 037,578
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
430	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.9. Bloc Sanitar 1				
		1.9.1. Demolari				
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			137,217
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			563,615
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			162,640
434	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
435	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			388,368
436	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			1 534,486
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			181,440
438	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			64,800
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			6,480
440	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
441	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
442	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Tavan				
443	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,451 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			791,377
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			176,122
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			967,921
446	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 918,724
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			171,680
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			36,080
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			327,030
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			36,080
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			206,581
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			36,080
453	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			689,508
454	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			581,841
		1.9.3. Pereti				
455	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 370,600 9 189,333
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 026,67

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			845,559
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			723,417
457	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 302,001
458	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			543,600
459	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,239 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			3 524,417
460	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			2 259,443
461	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			723,417
462	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			13 295,051
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
464	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
465	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
466	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.9.4. Pardosea				
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			192,020 47,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,00	27,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	54,00	20,52
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	120,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 643,691

1	2	3	4	5	6	7
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			176,122
469	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			560,439
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,409 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			987,898
471	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,454 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			988,282
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			176,122
473	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 444,715
		1.9.5. Timplarie				
474	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina	m2			1 598,200

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
475	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 460,785
476	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 594,632 51,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	54,00	49,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	82,00	4,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			27 587,134
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
478	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
479	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.10. Cabinet 309				
		1.10.1. Demolari				
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			286,136
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			842,537
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			537,106
483	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			339,150
484	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 455,736
485	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360

1	2	3	4	5	6	7
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			147,420
488	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			12,960
490	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
491	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			12,015
492	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			12,015
		1.10.2. Tavan				
493	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,446 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 650,167
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			367,266
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			2 018,391
496	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			4 001,077
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			358,001
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,238
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			681,942
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,238
501	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			430,771
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,238
503	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 437,818
504	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,646 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			869,793
		1.10.3. Pereti				
505	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 382,632 9 189,368
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 627,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,58
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	71,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,63
		Cheltuieli directe	lei			1 071,270
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 081,422
507	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
508	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650

1	2	3	4	5	6	7
						14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
509	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
510	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
512	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
513	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
514	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			5 717,071
515	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			28 332,560
516	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 014,032
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			213,110
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 931,607
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			213,110
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 220,167
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			213,110
522	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 072,608
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
524	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
526	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.10.4. Pardosea				
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			367,266
528	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			21,120

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 168,674
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			2 060,068
530	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			2 060,874
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			367,266
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 246,560
533	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			8 846,251
		1.10.5. Timplarie				
534	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 570,852
535	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,193 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 360,594
536	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
537	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			533,865
538	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450

1	2	3	4	5	6	7
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			453,675
		1.11. Cabinet 308				
		1.11.1. Demolari				
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			159,819
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			607,858
541	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			299,996
542	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			189,430
543	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 050,257
544	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 050,257
545	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			22,680
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			86,184
548	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
549	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
550	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
551	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
552	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
553	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.11.2. Tavan				
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,424 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			921,469
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 127,357
557	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 234,776
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			199,958
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			380,898
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
562	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			240,607
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
564	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			803,083
565	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			627,518
		1.11.3. Pereti				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			780,204
567	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
568	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			679,500
569	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
570	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
572	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
573	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			113,075 65,880

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 061,655
575	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			20 128,670
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			720,412
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 372,294
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			866,858
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402

1	2	3	4	5	6	7
582	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 893,355
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
584	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
586	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.11.4. Pardosea				
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
588	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			652,743
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,408 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 150,614
590	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,453 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 151,064
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
592	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 254,801
593	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,587 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			4 941,003
		1.11.5. Timplarie				
594	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina	m2			1 598,200

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
595	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 152,942
596	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
597	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
598	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.12. Cabinet 310				
		1.12.1. Demolari				
599	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			961,800
600	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 612,939
601	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			34,460 29,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	54,00	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	54,00	14,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	55,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			2 136,520
602	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 178,000
603	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			3 406,690
604	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			90,720
605	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			1 788,738
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			339,292
607	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			97,200
608	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
609	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			742,500
610	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			635,040
611	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			48,060
612	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			48,060
		1.12.2. Tavan				
613	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,440 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			5 731,280
614	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 275,650
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			7 010,650
616	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			13 897,300
617	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 243,472
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 368,660
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
621	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 496,246
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
623	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 994,100
624	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			2 035,527
		1.12.3. Pereti				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 275,650
626	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 087,200
627	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			566,250
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			7 010,650
629	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			34 743,250
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 243,472
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 368,660
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
634	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 496,246
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
636	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 994,100
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			82,300
638	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			400,960
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			88,940
640	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			678,920
		1.12.4. Pardosea				
641	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 275,650
642	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 059,259
643	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			7 155,420
644	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			7 158,210
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 275,650
646	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			7 803,173
647	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2			358,643 70,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	54,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2670112204051-1	Laminat gr.10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	65,00	59,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			22 235,835
		1.12.5. Timplarie				
648	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			18 155,552
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 152,942
650	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			549,720
651	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 135,460
652	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 814,700
		1.13. Cabinet 307				
		1.13.1. Demolari				
653	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			159,819
654	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			607,858
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			299,996
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			189,430
657	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 050,257
658	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 050,257
659	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
660	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
661	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			86,184
662	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
663	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
664	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
665	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
666	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
667	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.13.2. Tavan				
668	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,424 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			921,469
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
670	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 127,357
671	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 234,776
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			199,958
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			380,898
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
676	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			240,607
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,024
678	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			803,083
679	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			627,518
		1.13.3. Pereti				
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			780,204
681	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
682	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
683	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
684	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
686	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
687	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 061,655
689	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			20 128,670
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			720,412
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 372,294
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			866,858
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,402
696	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 893,355
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
698	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
700	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.13.4. Pardosea				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
702	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			652,743
703	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,408 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 150,614
704	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,453 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 151,064
705	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			205,135
706	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 254,801
707	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,587 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			4 941,003
		1.13.5. Timplarie				
708	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de	m2			2 307,190 43,740

1	2	3	4	5	6	7
		70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 152,942
710	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
711	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
712	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.14. Cabinet 311				
		1.14.1. Demolari				
713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			174,406
714	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			658,833
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			327,380
716	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			206,720
717	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 138,333
718	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 138,333
719	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
720	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			88,452
722	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
723	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			16,200
724	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			445,500
725	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
726	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.14.2. Tavan				
727	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,465 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 006,017
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			223,856
729	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 230,255
730	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 438,752
731	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			218,210
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			45,860
733	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			415,662
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			45,860
735	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			262,567
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			45,860
737	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			876,385
738	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			680,163
		1.14.3. Pereti				
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			845,633
740	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
741	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
742	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
743	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
745	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
746	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
747	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 421,232
748	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			21 910,662
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			784,189
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			164,806
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 493,785
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			164,806
753	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			943,601
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			164,806
755	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 149,505
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
757	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
759	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.14.4. Pardosea				
760	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			223,856
761	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			712,322
762	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,412 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 255,685
763	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,457 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 256,171
764	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			223,856
765	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858

1	2	3	4	5	6	7
						12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 369,332
766	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			5 391,998
		1.14.5. Timplarie				
767	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
768	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 383,661
769	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
770	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
771	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.15. Cabinet 313				
		1.15.1. Demolari				
772	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			162,705
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			646,330
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			305,414
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			192,850

1	2	3	4	5	6	7
776	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 116,729
777	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			86,184
779	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			19,440
781	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
782	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
783	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.15.2. Tavan				
784	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,429 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			938,153
785	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			208,834
786	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 147,709
787	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 275,122
788	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			203,568
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,782
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			387,769
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,782
792	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			244,946
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			42,782
794	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			817,582
795	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			667,235
		1.15.3. Pereti				
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			829,584
797	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
798	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
799	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
800	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
802	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
803	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			113,075

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 333,035
805	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			21 473,570
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			768,546
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			161,518
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 463,984
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			161,518
810	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			924,777
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			161,518
812	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 086,675
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
814	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
816	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.15.4. Pardosea				
817	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			208,834
818	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			664,545
819	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 171,411
820	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			1 171,871
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			208,834
822	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 277,457
823	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,589 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			5 030,225
		1.15.5. Timplarie				
824	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			1 598,200

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
825	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 383,661
826	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
827	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
828	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.16. Cabinet 312				
		1.16.1. Demolari				
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			288,219
830	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			815,606
831	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			541,019
832	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			341,620
833	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 409,207
834	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			90,720
835	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			133,812
836	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			48,600

1	2	3	4	5	6	7
837	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
838	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			445,500
839	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
840	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
		1.16.2. Tavan				
841	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,442 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			1 662,116
842	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			369,939
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			2 033,087
844	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			4 030,217
845	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			360,607
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,786
847	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			686,913
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,786
849	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			433,912
850	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			75,786
851	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 448,290
852	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,648 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,0850	5,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			842,034
		1.16.3. Pereti				
853	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 046,856
854	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
855	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
856	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
857	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
858	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
859	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
860	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			407,700
861	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			5 527,105
862	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			27 391,130
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			980,338
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			206,030
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 867,422
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			206,030
867	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 179,621
868	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			206,030
869	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 937,285
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
871	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
872	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,470
873	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			339,460
		1.16.4. Pardosea				
874	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			369,939
875	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 177,175
876	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,411 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			2 075,096
877	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,456 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			2 075,901
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			369,939
879	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 262,921
880	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,589 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			8 910,685
		1.16.5. Timplarie				
881	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			6 392,800
882	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm	m2			2 307,190 43,740

1	2	3	4	5	6	7
		si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 383,661
883	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			549,720
884	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			783,002
885	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			665,390
		1.17. Cabinet 314/1				
		1.17.1. Demolari				
886	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			144,270
887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			352,660
888	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			270,810
889	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			171,000
890	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 000,403
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			252,882
892	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
893	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			9,720
894	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			148,500
895	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
896	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
		1.17.2. Tavan				
897	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,440 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			831,960
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			185,175
899	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 017,675
900	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 017,350
901	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			180,504
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			37,935
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			343,838
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			37,935

1	2	3	4	5	6	7
905	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			217,197
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			37,935
907	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			724,950
908	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			597,729
		1.17.3. Pereti				
909	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			452,650
910	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
911	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
912	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
913	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
914	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
915	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
916	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			271,800
917	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			2 261,500
918	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			11 207,500
919	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			401,120
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			84,300
921	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			764,084
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			84,300
923	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			482,660
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			84,300
925	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 611,000
926	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
927	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
929	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.17.4. Pardosea				
930	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			185,175
931	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			589,238
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 038,690
933	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 039,095
934	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			185,175
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 132,722
936	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			4 460,289
		1.17.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
937	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	20301129381 50f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 411,032
938	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 594,632 51,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	54,00	49,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	82,00	4,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			13 235,446
939	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			605,047
940	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			514,165
		1.18. Cabinet 314/2				
		1.18.1. Demolari				
941	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			120,705
942	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			577,080
943	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			143,070
944	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
945	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			4 356,750
946	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi gresie, placi ceramic	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			341,636
947	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			616,935
948	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			99,792
949	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
950	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			12,960
951	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			297,000
952	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
953	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
		1.18.2. Tavan				
954	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,491 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			696,456
955	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			154,932
956	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			851,455
957	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 687,850
958	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			151,022
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,740
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			287,676
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,740
962	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			181,721
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,740
964	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			606,543
965	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			597,729
		1.18.3. Pereti				
966	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			740,700
967	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
968	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
969	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 070,700
970	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			20 173,500
971	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			722,016
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,740
973	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,204

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 375,351
974	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,740
975	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			868,788
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			151,740
977	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 899,800
978	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
979	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
980	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			22,235

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)				7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
981	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.18.4. Pardosea				
982	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			154,932
983	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			493,001
984	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,413 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			869,062
985	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,458 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			869,399
986	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			154,932

1	2	3	4	5	6	7
987	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			947,709
988	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,587 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			3 731,773
		1.18.5. Timplarie				
989	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 411,032
990	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
991	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			605,047
992	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			514,165
		1.19. Cabinet 315				
		1.19.1. Demolari				
993	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			441,466
994	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 025,920
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,090 24,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,00	12,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		Cheltuieli directe	lei			828,679
996	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			523,260
997	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 771,478
998	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			158,760
999	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
1000	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			149,560
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			136,080
1002	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			48,600
1003	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
1004	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			594,000
1005	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
1006	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
1007	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
		1.19.2. Tavan				
1008	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,445 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			2 545,932
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			566,635
1010	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 114,086
1011	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			6 173,091
1012	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			552,343
1013	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			116,081
1014	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 052,141
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			116,081
1016	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			24,133 16,200

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			664,621
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			116,081
1018	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 218,347
1019	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,646 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 058,452
		1.19.3. Pereti				
1020	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 383,280 9 189,180
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	72,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
		Cheltuieli directe	lei			2 819,164
1021	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 316,800
1022	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR	kg			21,119 1,890

1	2	3	4	5	6	7
		5*100*100				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
1023	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
1024	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
1025	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
1026	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
1027	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
1028	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			407,700
1029	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			7 010,650
1030	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			34 743,250
1031	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 243,472
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 368,660
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330

1	2	3	4	5	6	7
1035	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 496,246
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			261,330
1037	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 994,100
1038	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
1039	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,470
1041	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			339,460

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.4. Pardosea				
1042	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			566,635
1043	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 803,092
1044	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 178,403
1045	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			3 179,643
1046	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			566,635
1047	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			3 466,124
1048	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,589 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			13 648,511
		1.19.5. Timplarie				
1049	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			6 392,800
1050	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 383,661
1051	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			962,010

1	2	3	4	5	6	7
1052	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			783,002
1053	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			665,390
		1.20. Cabinet Psiholog 1				
		1.20.1. Demolari				
1054	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2			48,645 47,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	54,00	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	54,00	23,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	45,00	1,13
		Cheltuieli directe	lei			379,431
1055	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			125,034
1056	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			535,723
1057	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			148,200
1058	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			925,622
1059	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			22,680
1060	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
1061	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			353,886
1062	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			61,236
1063	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
1064	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			9,720
1065	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			148,500
1066	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
1067	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
		1.20.2. Tavan				
1068	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,440 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			721,032
1069	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			160,485
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			881,985
1071	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 748,370
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			156,436
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			32,877
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			297,993
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			32,877
1076	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			24,133

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			188,237
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			32,877
1078	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			628,290
1079	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			553,048
		1.20.3. Pereti				
1080	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 384,412 9 189,187
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	73,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
		Cheltuieli directe	lei			4 510,753
1081	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			687,616
1082	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			21,119

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
1083	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
1084	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
1085	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524
1086	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
1087	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
1088	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			407,700
1089	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 552,817
1090	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			17 606,982
1091	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			630,159
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			132,435
1093	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 200,375
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			132,435
1095	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			758,259
1096	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			132,435
1097	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 530,880
1098	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
1099	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
1100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
1101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.20.4. Pardosea				
1102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			160,485
1103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			510,680
1104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			900,198
1105	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			900,549
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			160,485
1107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			981,690
1108	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,590 172,260

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			3 865,602
		1.20.5. Timplarie				
1109	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 411,032
1110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 383,661
1111	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			137,430
1112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			605,047
1113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			514,165
		1.21. Coridor Psiholog				
		1.21.1. Demolari				
1114	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2			48,645 47,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	54,00	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	54,00	23,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	45,00	1,13
		Cheltuieli directe	lei			458,236
1115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			151,003
1116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			577,080
1117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			178,980
1118	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 023,668
1119	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
1120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			427,385
1121	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			652,082
1122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			151,502
1123	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			16,200
1124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			6,480
1125	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
1126	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
		1.21.2. Tavan				
1127	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,435 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			870,740
1128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			193,816
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 065,168
1130	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 111,493
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			188,927
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			39,705
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			359,883
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			39,705
1135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			227,333
1136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			39,705
1137	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			758,780
1138	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			611,629
		1.21.3. Pereti				
1139	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 386,389 9 189,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,78
		Cheltuieli directe	lei			1 014,955
1140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			596,675
1141	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
1142	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650

1	2	3	4	5	6	7
						14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			453,000
1143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 279,175
1144	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			16 250,875
1145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			581,624
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			122,235
1147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 107,922
1148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			122,235
1149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			699,857
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			122,235
1151	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 335,950
		1.21.4. Pardosea				
1152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			193,816
1153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			616,741
1154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,407 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 087,138
1155	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,453 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			1 087,566
1156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			20,575

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontact" intr-un strat, la pereti				7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			193,816
1157	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 790,795
1158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,879 45,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 119,631
		1.21.5. Timplarie				
1159	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2			1 533,509 72,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	54,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	54,00	4,86
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 430,00	1 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	82,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			19 168,863
		1.22. Cabinet Psiholog 2				
		1.22.1. Demolari				
1160	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2			48,645 47,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	54,00	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	54,00	23,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	45,00	1,12
		Cheltuieli directe	lei			1 400,976
1161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			461,664

1	2	3	4	5	6	7
1162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 057,980
1163	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			547,200
1164	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 827,980
1165	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360
1166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			174,270
1167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			1 306,656
1168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			130,410
1169	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			64,800
1170	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			22,680
1171	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie	m			14,850

1	2	3	4	5	6	7
		electrica				10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
1172	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
1173	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			17,622
		1.22.2. Tavan				
1174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,440 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			2 662,272
1175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			592,560
1176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 256,560
1177	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			6 455,520
1178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			577,612
1179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			121,392
1180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 100,281
1181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			121,392
1182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			695,030
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			121,392
1184	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 319,840
1185	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 092,234
		1.22.3. Pereti				
1186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 357,950
1187	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,119 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			130,939
1188	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
1189	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480
1190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			64,262 38,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			128,524

1	2	3	4	5	6	7
1191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
1192	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			756,260
1193	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			588,900
1194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			7 236,800
1195	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			35 864,000
1196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 283,584
1197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			269,760

1	2	3	4	5	6	7
1198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 445,069
1199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			269,760
1200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 544,512
1201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			269,760
1202	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 155,200
1203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			41,150
1204	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			200,480

1	2	3	4	5	6	7
1205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			44,470
1206	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			339,460
		1.22.4. Pardosea				
1207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			592,560
1208	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 885,602
1209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 323,808
1210	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			3 325,104
1211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			592,560
1212	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			3 624,702
1213	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,588 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			14 272,946
		1.22.5. Timplarie				
1214	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			6 392,800
1215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 060,654
1216	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2			1 533,509 72,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	54,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	54,00	4,86
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 430,00	1 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	82,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			23 922,740
1217	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
1218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			783,002
1219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			665,390
		1.23. Bloc Sanitar 2				
		1.23.1. Demolari				
1220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			153,407
1221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			598,240
1222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			19,000

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			181,830
1223	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 033,639
1224	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360
1225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,370 42,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,00	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			434,190
1226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,135 86,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,00	43,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			1 443,829
1227	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,780 71,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			1 011,773
1228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			113,400
1229	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
1230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			12,960
1231	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			297,000
1232	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
1233	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8,811
		1.23.2. Tavan				
1234	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,424 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			884,493
1235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			196,901
1236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 082,127
1237	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 145,116
1238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			191,936
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			40,338
1240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			365,616
1241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			40,338
1242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			230,954
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			40,338
1244	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			770,863
1245	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			617,588
		1.23.3. Pereti				
1246	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 378,750 9 189,150
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	54,00	7 626,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	54,00	1 562,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 850,00	4 255,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
		Cheltuieli directe	lei			1 127,575
1247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			767,859
1248	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 443,415
1249	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			543,600
1250	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			3 740,967
1251	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			64,261 38,880

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	54,00	31,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	7,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	4,00	16,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			2 398,237
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			767,859
1253	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			378,130 132,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2670112203000-1	Ceramogranit 600x300x10mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,10	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			14 111,811
1254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
1255	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
1256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
1257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			169,730

1	2	3	4	5	6	7
		pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)				65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.23.4. Pardosea				
1258	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			192,020 47,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,00	27,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	54,00	20,52
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	120,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 837,630
1259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			196,901
1260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			626,565
1261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,408 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 104,450
1262	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,453 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 104,882
1263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			196,901
1264	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 851,155
		1.23.5. Timplarie				
1265	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 196,400
1266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,187 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 037,578
1267	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 594,632 51,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	54,00	49,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	82,00	4,59

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			27 587,134
1268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
1269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			391,501
1270	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			332,695
		1.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA				
		1.24.1. Demolari				
1271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			526,265
1272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 253,706
1273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			623,770
1274	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 166,157
1275	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 166,157
1276	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360
1277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			61,236
1278	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			32,400
1279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			19,440
1280	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			594,000
1281	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			635,040
1282	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
1283	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			13,617
1284	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 166,157
		1.24.2. Tavan				
1285	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,445 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 034,963
1286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			675,479
1287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 712,253
1288	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			7 358,844
1289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			658,438
1290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			138,378
1291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 254,242
1292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			138,378
1293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			792,285
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			138,378
1295	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 644,457
1296	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 294,301
		1.24.3. Pereti				
1297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			767,859
1298	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679,500
1299	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 359,000
1300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			4 219,961
1301	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			20 913,195
1302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			748,490
1303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			157,303
1304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 425,779
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			157,303
1306	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			900,643
1307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			157,303
1308	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 006,125
1309	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m			138,140 70,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	54,00	62,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	6,00	1,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735-1	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS	m	1,0200	62,00	63,24
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
		Cheltuieli directe	lei			3 601,310
1310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			20,575
1311	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			100,240
1312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			22,235
1313	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			169,730
		1.24.4. Pardosea				
1314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			675,479
1315	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 149,457
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,411 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			3 788,934
1317	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,456 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			3 790,410
1318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			675,479
1319	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			13 211,453
1320	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,880 45,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 369,231
		1.24.5. Timplarie				
1321	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 411,032
1322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,189 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			13 266,338
1323	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			605,047
1325	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			514,165
		1.25. Coridor Sectia ginecologica				
		1.25.1. Demolari				
1326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			968,212
1327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 524,725
1328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 147,600
1329	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			4 711,203
1330	RpCM33G	Demontarea baghete	m			83,090

1	2	3	4	5	6	7
						82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			4 711,203
1331	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			45,360
1332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			342,468
1333	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			81,000
1334	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			19,440
1335	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			14,850 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			891,000
1336	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,520 317,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	54,00	317,52
		Cheltuieli directe	lei			317,520
1337	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			40,851
1338	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			40,851
1339	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			4 711,203

1	2	3	4	5	6	7
		1.25.2. Tavan				
1340	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,440 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			5 583,376
1341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 242,730
1342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			6 829,730
1343	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			13 538,660
1344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 211,382
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			254,586
1346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 307,534
1347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			254,586
1348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 457,633
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			254,586
1350	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 865,220
1351	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			2 814,985
		1.25.3. Pereti				
1352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 240,563
1353	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 019,250
1354	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 472,250
1355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			17 809,312
1356	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,37
		Cheltuieli directe	lei			88 259,062
1357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 158,819
1358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			663,863
1359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			6 017,162
1360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			663,863
1361	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			24,133

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 800,948
1362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			663,863
1363	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			12 686,625
1364	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m			138,140 70,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	54,00	62,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	6,00	1,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735-1	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS	m	1,0200	62,00	63,24
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
		Cheltuieli directe	lei			7 832,538
1365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			61,725
1366	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			300,720
1367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			66,705
1368	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			509,190
		1.25.4. Pardosea				
1369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 242,730
1370	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 954,498
1371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			6 970,764
1372	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			6 973,482
1373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 242,730
1374	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			24 306,168
1375	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,880 45,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			5 152,897
		1.25.5. Timplarie				
1376	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			13 265,060
1377	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			274,860
1378	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 815,141
1379	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450

1	2	3	4	5	6	7
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 542,495
		1.26. Coridor Central				
		1.26.1. Demolari				
1380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			913,389
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			121,347
1382	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea (se exclude resursa autoturn)	m2			12,420 12,420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	54,00	12,42
		Cheltuieli directe	lei			1 378,868
1383	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 082,620
1384	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			22,680 21,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	54,00	21,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			22,680
1385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			188,244
1386	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,200 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			64,800
1387	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			12,960
1388	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie	m			14,850

1	2	3	4	5	6	7
		electrica				10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	45,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			445,500
1389	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			40,851
1390	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m			8,010 7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			40,851
		1.26.2. Tavan				
1391	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,441 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			5 267,276
1392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 172,364
1393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			6 443,012
1394	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			12 772,067
1395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 142,791
1396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			240,171
1397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 176,877
1398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			240,171
1399	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 375,099
1400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			240,171
1401	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 589,740
1402	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,647 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 961,057
		1.26.3. Pereti				
1403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			155,755
1404	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,800
1405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			453,000
1406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			855,977
1407	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			4 242,040
1408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			151,824
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			31,908
1410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			289,208
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,908
1412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			182,688
1413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			531,764
1414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			10 162,188
1415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			61,725
1416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			100,240 48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	4,00	32,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	560,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			300,720
1417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			22,235 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			66,705
1418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2			169,730 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			509,190
		1.26.4. Pardosea				
1419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 172,364
1420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 730,598
1421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,410 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			6 576,086
1422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,455 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			6 578,646
1423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,87

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 172,364
1424	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			402,420 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2661112800700-1	Ceramogranit 600x600mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,10	20,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			22 929,893
		1.26.5. Timplarie				
1425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			1 598,200 39,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	54,00	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2030112938150f2	Ferestre Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	82,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			13 265,060
1426	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			137,430 11,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,00	11,88
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			137,430
1427	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m			355,910 4,860
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2521106718393-1	Pervazuri B-400mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 815,141
1428	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			302,450 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 542,495
		1.27. Casa Scarii				

1	2	3	4	5	6	7
		1.27.1. Demolari				
1429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			120,866
1430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,030 14,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			514,563
1431	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,000 16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			143,260
1432	RpCM33G	Demontarea plinte	m			83,090 82,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	54,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	54,00	44,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 366,829
1433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,680 22,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			45,360
1434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,240 3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			6,480
		1.27.2. Tavan				
1435	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,458 45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			697,132
1436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			155,135
1437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			852,586
1438	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			224,150 129,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	129,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 690,091
1439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			151,223
1440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,781
1441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			288,057
1442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,781
1443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			181,961
1444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215

1	2	3	4	5	6	7
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			31,781
1445	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			607,347
1446	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			49,645 28,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			816,666
		1.27.3. Pereti				
1447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			660,457
1448	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-2	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			815,400
1449	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m			22,650 14,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,00	14,04
	2743123549025-1	Coltari perforati	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		Cheltuieli directe	lei			906,000
1450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,075 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 629,708
1451	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			560,375 324,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,00	324,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	214,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	3,38
		Cheltuieli directe	lei			17 988,038
1452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,056 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			643,797
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			135,301
1454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,204 29,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 226,354
1455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			135,301
1456	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,133 16,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			774,669
1457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,215 1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			135,301
1458	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			80,550 29,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	2430116103800-1	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	122,00	48,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 585,655
		1.27.4. Pardosea				
1459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			155,135
1460	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			21,120 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	54,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			493,652
1461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,412 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	lei			870,204
1462	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,457 38,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,00	51,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
		Cheltuieli directe	lei			870,543
1463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,575 7,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,00	7,56
	2430226101010-1	Betonokontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			155,135
1464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,858 12,636
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,00	12,64
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			948,971
1465	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			495,589 172,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	54,00	64,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346-1	Covor PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	211,00	222,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			3 736,744
		1.27.5. Timplarie				
1466	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 307,190 43,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,00	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2030112939150u1	Usi Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	82,00	14,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 614,380
1467	TsH91A apl	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro	buc			8 958,400 388,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	54,00	102,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	54,00	24,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	2513206621460-1	Scara modulara din metal, de tip Fakro	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 850,00	66,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			17 916,800
		1.28. Evacuarea deseurilor de constructie				
1468	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			254,880 254,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	54,00	254,88
		Cheltuieli directe	lei			67 288,320
1469	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			59,940 59,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	54,00	59,94
		Cheltuieli directe	lei			15 824,160
1470	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			318,750

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	850,00	318,75
		Cheltuieli directe	lei			84 150,000
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Lucrari de demontare				
1471	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,160 2,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	54,00	2,16
		Cheltuieli directe	lei			80,352
1472	RCsB30E к - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			404,457 104,976
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	54,00	73,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	54,00	31,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 500,00	110,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	20,00	1,42
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	187,20
		Cheltuieli directe	lei			3 235,656
1473	RCsB30J к - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			492,049 131,220
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	54,00	91,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	54,00	39,46
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	3 500,00	127,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,00	3,20
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	200,00	230,40
		Cheltuieli directe	lei			984,098
1474	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,200 16,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,00	16,20
		Cheltuieli directe	lei			2 041,200
1475	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,520 20,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	54,00	20,52
		Cheltuieli directe	lei			164,160
1476	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,660 42,660
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	54,00	42,66
		Cheltuieli directe	lei			767,880
1477	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,560 34,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	54,00	34,56
		Cheltuieli directe	lei			2 488,320
1478	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,300 51,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,00	51,30
		Cheltuieli directe	lei			974,700
1479	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,400 59,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,00	59,40
		Cheltuieli directe	lei			118,800

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrari sanitare				
1480	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			980,310 102,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	54,00	102,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	68,00	69,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,56
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=25mm	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
		Cheltuieli directe	lei			19 606,200
1481	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			623,100 89,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	54,00	89,10
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			12 462,000
1482	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 618,800 226,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	54,00	226,80
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	42,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	35,00	35,00
	2521216717010-1	Teava din material plastic cu d=110 mm	m	0,5000	60,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			8 094,000
1483	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			58,830 16,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,00	16,20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
		Cheltuieli directe	lei			2 647,350
		2.3. Sistemul A1, T3,				
1484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20	buc			131,177 8,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	54,00	8,10
	1484	Robinet PPR d=20 mm	buc	1,0000	122,00	122,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		Cheltuieli directe	lei			3 672,956
1485	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25	buc			135,994 9,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	54,00	9,72
	1485	Robinet PPR d=25mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			271,988
		2.4. Conductori				
1486	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa,	m			102,837

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" teava zincata 50 x 3,2				83,160
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	54,00	83,16
	2722103305000-1	Teava zincata d 50x3,2	m	1,0200	12,00	12,85
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	65,00	6,82
		Cheltuieli directe	lei			822,696
1487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot zincat d50	buc			110,340 56,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	54,00	56,70
	1487	Cot zincat d=50mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
		Cheltuieli directe	lei			662,040
1488	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Filet d50	buc			88,104 56,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	54,00	56,70
	1488	Filet d=50mm	buc	1,0000	20,20	20,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
		Cheltuieli directe	lei			176,208
1489	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			66,226 34,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	54,00	34,02
	2521216717050-2	Teava din material plastic d= 20mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671943-1	Cot din plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450-1	Teu din plastic d=20mm	buc	0,4500	4,00	1,80
	2523156719460-1	Reductie din material plastic ϕ 20	buc	0,1000	12,00	1,20
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe d- 20mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	55,00	2,30
		Cheltuieli directe	lei			6 357,744
1490	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de - 25 mm	m			75,236 34,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	54,00	34,02
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din plastic d=25 mm	buc	0,7000	4,20	2,94
	2523156719450	Teu din plastic d=25mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460-2	Reductie din plastic d=25mm	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530-3	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	55,00	2,30
		Cheltuieli directe	lei			2 257,095
1491	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m	buc			69,432 25,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	54,00	25,92
	252210330484-1	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 76-0,4m	m	0,4000	98,00	39,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	35,00	0,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0090	45,00	0,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	4,00	1,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	560,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			138,864
1492	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			35,652

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				15,660
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2875274204040-3	Bratara d=20mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,00	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	560,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 139,120
1493	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			39,812 17,820
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	54,00	17,82
	2875274204040-4	Bratara d=25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,00	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	560,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 194,360
1494	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			53,224 23,220
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	54,00	23,22
	2875274204040-5	Bratara d =50mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,00	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	560,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			212,896
1495	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune	buc			801,900 801,900
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	54,00	801,90
		Cheltuieli directe	lei			1 603,800
1496	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,940 5,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	54,00	5,94
		Cheltuieli directe	lei			74,844
1497	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,400 5,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	54,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			4,320
1498	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,700 2,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	54,00	2,70
		Cheltuieli directe	lei			340,200
1499	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,240 3,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	54,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			25,920
1500	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d20mm)	m			30,785 27,540
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	54,00	27,54
	33205173500-1	Termoizolatie conducte d=20mm	m	1,0300	3,00	3,24
		Cheltuieli directe	lei			2 955,312

1	2	3	4	5	6	7
1501	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d25mm)	m			31,866 27,540
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	54,00	27,54
	33205173500-2	Termoizolatie conducte d=25mm	m	1,0300	4,00	4,33
		Cheltuieli directe	lei			955,980
1502	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20" montat pe perete in lada cu rama)	buc			2 856,750 216,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	54,00	216,00
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	580,00	609,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	95,00	99,75
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	850,00	892,50
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	210,00	220,50
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	140,00	147,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	32,00	672,00
		Cheltuieli directe	lei			5 713,500
1503	Pret furnizor	Stingator OP-6	buc			350,000 0,000
	1503	Stingator OP-6	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		2.5. Sistema C1				
		2.5.1. Piese				
1504	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d 50	buc			31,332 13,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	54,00	13,50
	1504	Teu PP d= 50 mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			626,640
1505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT PP d 50	buc			21,796 11,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	54,00	11,88
	1505	COT PP d= 50 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 307,760
1506	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP d50	buc			30,796 11,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	54,00	11,88
	1506	Mufa PP d=50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			246,368
1507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Capac de capat PP d 50	buc			20,796 11,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	54,00	11,88
	1507	Capac de capat PP d =50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			166,368
1508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			80,245

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 mm)				15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	54,00	15,12
	1508	Revizie di= 110 mm	buc	1,0000	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,00	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			160,490
1509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac de capat PP diam. 110 mm	buc			36,245 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	54,00	15,12
	1509	Capac de capat PP d=110 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,00	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			72,490
1510	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT PVC diam. 110 x 45 mm)	buc			46,245 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	54,00	15,12
	1510	COT PVC 110 x 45 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,00	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			554,940
1511	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa diam. 110 mm)	buc			41,245 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	54,00	15,12
	1511	Mufa d= 110 mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,00	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			164,980
1512	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc			598,245 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	54,00	15,12
	252315672103711 1-1	Clapeta aerisire pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	580,00	580,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,00	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 196,490
1513	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110 x45	buc			71,530 17,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	54,00	17,28
	1513	TEU PP 110 x45	buc	1,0000	48,00	48,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,00	6,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			572,240
		2.5.2. Conducte				
1514	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			80,445 17,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	54,00	17,28
	2521216720160-1	Teava PP d=110 mm	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,00	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 448,010
1515	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			46,848 13,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm PP				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2521216720560-1	Teava PP d=50 mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 373,056
1516	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			53,224 23,220
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	54,00	23,22
	2875274204040-2	Bratara d=2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,00	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	560,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 596,720
1517	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			60,084 28,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	54,00	28,08
	2875274204040-1	Bratara 110mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,00	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	560,00	0,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			360,504
1518	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			4,320 4,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	54,00	4,32
		Cheltuieli directe	lei			38,880
		3. Lucrari la sistema de incalzire				
1519	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,640 8,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
		Cheltuieli directe	lei			673,920
1520	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,400 5,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			864,000
1521	VC37A apl.	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) doar manopera si utilaj	buc			218,150 189,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	54,00	189,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			1 308,900
1522	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,905 16,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	54,00	16,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	4,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	55,00	1,21
		Cheltuieli directe	lei			4 981,000

1	2	3	4	5	6	7
1523	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			16,200 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	54,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,00	15,12
		Cheltuieli directe	lei			1 296,000
1524	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			18,900 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	54,00	18,90
		Cheltuieli directe	lei			529,200
1525	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			41,180 24,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	54,00	24,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	560,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 153,040
1526	RCsB30E к-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			303,356 78,732
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	54,00	55,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	54,00	23,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 500,00	83,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	20,00	1,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	140,40
		Cheltuieli directe	lei			4 550,338
1527	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,394 8,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	32,00	0,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			831,520
1528	IB05B	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc			1 603,350 135,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	54,00	135,00
	2822115700000	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,00	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		Cheltuieli directe	lei			64 134,000
1529	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la Futorka d1" x 3/4"	buc			69,388 45,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1529	Futorca d=1" x 3/4"	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			11 102,080
1530	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,000 8,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	54,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	22,00	22,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,10	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			5 760,000
1531	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25	buc			135,994 9,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	54,00	9,72
	1485	Robinet PPR d=25mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			10 879,520
1532	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc			21,600 5,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2913134500000-1	Robinet aerisire	buc	1,0000	12,00	12,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	42,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			864,000
1533	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			14,994 9,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	54,00	9,72
	1533	Cot PPR d=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			2 698,920
1534	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d 25	buc			14,994 9,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	54,00	9,72
	1534	Mufa PPR d= 25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			539,784
1535	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			20,784 14,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	54,00	14,04
	1535	Teu PPR d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	55,00	1,43
		Cheltuieli directe	lei			249,408
1536	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca PPR d 25 x 3/4 papa	buc			147,388 45,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1536	Americanca PPR d= 25 x 3/4 papa	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			11 791,040
1537	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			87,388 45,900

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 x 3/4 mama				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1537	Trecere PPR d =25 x 3/4 mama	buc	1,0000	38,00	38,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			6 991,040
1538	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			34,250 10,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,00	10,80
	287527420400-1	Bratara fixare1	buc	1,0000	18,00	18,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,00	0,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			4 110,000
1539	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m			50,050 24,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	54,00	24,30
	1539	Teava d=25,0 mm.	m	1,0300	25,00	25,75
		Cheltuieli directe	lei			9 009,000
1540	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,060 4,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	54,00	4,86
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			1 270,800
1541	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			25,380 25,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	54,00	25,38
		Cheltuieli directe	lei			2 487,240
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Lucrari sanitare				
1542	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Incalzitor de apa electric 10 l)	buc			296,515 154,980
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	54,00	78,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	54,00	21,60
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	54,00	50,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	92,00	92,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	3,50	19,95
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	16,00	4,80
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	32,00	19,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	560,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	55,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	45,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 744,240
1543	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			552,350 230,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	54,00	119,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	54,00	48,60
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	54,00	56,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	54,00	4,86
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	92,00	184,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,50	21,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	45,00	90,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	32,00	19,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	560,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	55,00	0,44
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	45,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			2 761,750
		4.2. Sistema de incalzire				
1544	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv	buc			1 479,158 189,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	54,00	189,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	45,00	236,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	28,00	14,70
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,00	283,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	85,00	15,71
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	220,00	207,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			22 187,370
1545	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari	buc			1 878,512 226,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	54,00	226,80
	2811236305075	Console	kg	5,0000	45,00	236,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	28,00	14,70
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	20,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,00	283,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	85,00	23,56
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	220,00	346,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	55,00	22,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			11 271,072
		4.3. Lucrari electrice				
		4.3.1. Cabinet 306				
1546	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1547		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1548	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1549		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1550		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1551	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1552		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1553		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1554		Cablu CAT6	m			5,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1556		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1557	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1558		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1559		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			18,000
1560	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			265,959
1561		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
1562		Corp de iluminat cu efect batericid	buc			435,000 0,000
	1562	Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	435,00	435,00
		Cheltuieli directe	lei			435,000
		4.3.2. Cabinet 305				
1563	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1564		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1565	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 198,700 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			109,935
1566		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,000

1	2	3	4	5	6	7
1567		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1568	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			518,583 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	26,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			337,079
1569		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1570		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			315,000
1571		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1572	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,885 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			1 877,775
1573		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			390,000
1574	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900

1	2	3	4	5	6	7
						1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1575		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1576		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			12,000
1577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1578		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.3. Cabinet 304				
1579	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1000	100,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1580		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1581	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1582		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1583		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1584	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1585		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1586		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1587		Cablu CAT6	m			5,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1588	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1589		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1590	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1591		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1592		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16,000
1593	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			265,959
1594		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
1595		Corp de iluminat cu efect batericid	buc			435,000 0,000
	1562	Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	435,00	435,00
		Cheltuieli directe	lei			435,000
		4.3.4. Cabinet 303				
1596	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1597		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1599		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1600		Priza RJ45	buc			46,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1601	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1602		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1603		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1604		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1605	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1606		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1607	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1608		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1609		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16,000
1610	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1611		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.5. Cabinet 302				
1612	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 780,600 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	133,33
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	4,6400	45,00	208,80

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			143,418
1613		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			81,000
1614	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1615		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1616		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1617	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			517,850 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	26,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			543,743
1618		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			798,000
1619		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			525,000
1620		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1621	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,595 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			3 031,975
1622		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			630,000
1623	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1624		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1625		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1626	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 827,800 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	112,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			353,112
1627		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,000
		4.3.6. Coridor Mic				
1628	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1629		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1631		Cablu ВВГнг 3х1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1632		Cablu ВВГнг 3х2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			210,000
1633		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000
1634	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1635		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1636	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1637		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1638		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			4,000
1639	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi	100 buc			8 865,300

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			265,959
1640		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,000
1641	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			393,860
		4.3.7. Cabinet 301				
1642	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1643		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1644	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1645		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1646		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1647	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			464,994
1648		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1649		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			630,000
1650		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1651	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,944 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 599,150
1652		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			540,000
1653	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1654		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1655		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			22,000
1656	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 827,800 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	112,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			353,112
1657		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,000
		4.3.8. Cabinet 300				

1	2	3	4	5	6	7
1658	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1659		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1660	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1661		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1662		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1663	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1664		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1665		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1666		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1667	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1668		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1669	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1670		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1671		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1672	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1673		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.9. Bloc Sanitar 1				
1674	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1675		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1676	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 185,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			21,859
1677		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			28,000
1678	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			258,330
1679		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1680		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1681	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 885,500 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			1 442,750
1682		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			300,000
1683	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10	t	0,0018	45 000,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1684		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1685		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			4,000
1686	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 827,800 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	112,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			353,112
1687		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,000
		4.3.10. Cabinet 309				
1688	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1689		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1690	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1691		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1692		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1693	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			464,994
1694		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1695		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1696		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1697	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe	100 m			2 887,944

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 599,150
1698		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			540,000
1699	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1700		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1701		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1702	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3100	100,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			265,959
1703		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,000
		4.3.11. Cabinet 308				
1704	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1705		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1706	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 197,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			175,832
1707		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			196,000
1708		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1709	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1710		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1711		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1712		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1714		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1716		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1717		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			18,000
1718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1719		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.12. Cabinet 310				
1720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1721		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000

1	2	3	4	5	6	7
1722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 194,627 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	8,73
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			241,409
1723		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			280,000
1724		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1725	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			516,660
1726		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			798,000
1727		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1728		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1729	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,700 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 887,700
1730		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			600,000
1731	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1732		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1733		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			26,000
1734	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 850,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	135,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			885,030

1	2	3	4	5	6	7
1735		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,000
1736	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			196,930
		4.3.13. Cabinet 307				
1737	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1738		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1739	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 197,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			175,832
1740		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			196,000
1741		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1742	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1743		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1744		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1745		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1746	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1747		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1748	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10	t	0,0018	45 000,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1749		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1750		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			18,000
1751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1752		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.14. Cabinet 311				
1753	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1754		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1755	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1756		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1757		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1758	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1759		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1760		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1761		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe	100 m			2 888,643

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1763		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1764	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1765		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1766		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16,000
1767	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3100	100,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1768		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.15. Cabinet 313				
1769	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1770		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1771	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1772		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1773		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1774	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			464,994
1775		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			665,000
1776		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1777		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1778	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,944 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 599,150
1779		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			540,000
1780	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1781		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1782		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1783	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1784		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.16. Cabinet 312				
1785	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1786		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000

1	2	3	4	5	6	7
1787	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1788		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1789		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1790	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			516,660
1791		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			798,000
1792		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1793		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,700 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 887,700
1795		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			600,000
1796	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1797		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1798		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1799	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 827,800 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	112,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			353,112

1	2	3	4	5	6	7
1800		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,000
		4.3.17. Cabinet 314/1				
1801	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1802		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1803	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 198,700 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			109,935
1804		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,000
1805		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1806	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1807		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1808		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1809		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1811		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1812	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1813		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1814		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			12,000
1815	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1816		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.18. Cabinet 314/2				
1817	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1818		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1819	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 195,043 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			153,653
1820		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1821		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1822	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1823		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1824		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1825		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1826	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1827		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1828	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1829		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1830		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16,000
1831	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1832		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.19. Cabinet 315				

1	2	3	4	5	6	7
1833	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1834		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1835	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 194,627 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	8,73
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			241,409
1836		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			280,000
1837		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1838	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1840		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1841		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1842	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1843		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1844	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1845		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000

1	2	3	4	5	6	7
1846		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			24,000
1847	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			531,918
1848		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			2 100,000
1849	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			196,930
		4.3.20. Cabinet Psiholog 1				
1850	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1851		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000

1	2	3	4	5	6	7
1852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 198,700 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			109,935
1853		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,000
1854		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1855	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			361,662
1856		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1857		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1858		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1859	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,643 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 022,050
1860		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1861	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1862		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1863		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			12,000
1864	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 715,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			87,153

1	2	3	4	5	6	7
1865		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,000
		4.3.21. Coridor Psiholog				
1866	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1867		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1868	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 201,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	16,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			44,038
1869		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			56,000
1870	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			154,998

1	2	3	4	5	6	7
1871		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			133,000
1872		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			210,000
1873		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			50,000
1874	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 885,500 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			865,650
1875		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			180,000
1876	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1877		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1878		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			6,000
1879	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 715,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			87,153
1880		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,000
1881	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			196,930
		4.3.22. Cabinet Psiholog 2				
1882	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1883		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1884	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			197,691
1885		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1886		Priza RJ45	buc			46,000 0,000
	1550	Priza RJ45	buc	1,0000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			46,000
1887	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			413,328
1888		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1889		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1890		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
1891	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 888,250 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 310,600
1892		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
1893	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1894		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1895		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 827,800 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	112,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			353,112
1897		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,000
		4.3.23. Bloc Sanitar 2				
1898	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 663,700 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			46,637
1899		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			27,000
1900	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 193,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	8,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			87,756
1901		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,000
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			309,996
1903		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1904		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1905	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 889,167 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			1 733,500
1906		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			360,000
1907	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1908		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1909		Doze	buc			2,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			10,000
1910	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 940,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			178,806
1911		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
		4.3.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA				
1912	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1913		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1914	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 197,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			175,832
1915		Priza ordinara	buc			28,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			224,000
1916	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			464,994
1917		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			399,000
1918		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			630,000
1919		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000
1920	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,944 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 599,150
1921		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			540,000
1922	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900

1	2	3	4	5	6	7
						1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1923		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1924		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20,000
1925	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			265,959
1926		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,000
1927	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			393,860

1	2	3	4	5	6	7
		4.3.25. Coridor Sectia ginecologica				
1928	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 780,600 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	133,33
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			143,418
1929		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			81,000
1930	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 196,567 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			131,794
1931		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			168,000
1932	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			518,583 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	26,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			674,158
1933		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			1 064,000

1	2	3	4	5	6	7
1934		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1935		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000
1936	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,192 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	45,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			3 753,350
1937		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			780,000
1938	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1939		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1940		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			18,000
1941	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			531,918
1942		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			2 100,000
1943	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc			196,930 127,980
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,00	127,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			196,930
		4.3.26. Coridor Central				
1944	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050 4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1945		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1946	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 193,900 2 057,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,00	2 057,40

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	8,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			87,756
1947		Priza ordinara	buc			28,000 0,000
	1549	Priza	buc	1,0000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,000
1948	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			464,994
1949		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			532,000
1950		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
	1553	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			420,000
1951		Cablu CAT6	m			5,000 0,000
	1554	Cablu CAT6	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000
1952	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 887,944 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	45,00	121,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			2 599,150
1953		Tub gofrat 16	m			6,000 0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			540,000
1954	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,700 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			3 855,400
1955		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
1956		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			12,000
1957	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 865,300 4 768,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	54,00	4 768,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	55,00	224,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	55,00	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
		Cheltuieli directe	lei			531,918
1958		Corp de iluminat 600*600 led	buc			350,000 0,000
	1561	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			2 100,000
		4.3.27. Casa Scarii				
1959	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 839,050

1	2	3	4	5	6	7
						4 104,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	54,00	4 104,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	150,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			96,781
1960		Intrerupator cu o clapa	buc			27,000 0,000
	1547	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			54,000
1961	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			516,660 424,440
	1	Muncitor	h-om	7,8600	54,00	424,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			51,666
1962		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,300 0,000
	1552	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	13,30	13,30
		Cheltuieli directe	lei			133,000
1963	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 885,500 1 285,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	54,00	1 285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	55,00	99,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			288,550
1964		Tub gofrat 16	m			6,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1556	Tub gofrat d=16	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			60,000
1965	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 927,900 1 263,600
	1	Muncitor	h-om	23,4000	54,00	1 263,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	45 000,00	81,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	45 000,00	27,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	4 000,00	0,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	10 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	65,00	27,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	45,00	7,20
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,50	180,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	68,00	17,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,00	65,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Cheltuieli directe	lei			1 927,900
1966		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	1558	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,000
1967		Doze	buc			2,000 0,000
	1559	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			4,000
		5. Utilaj				
		5.1. Lucrari sanitare				
1968		Incalzitor de apa V=10l	buc			2 000,000 0,000
	1968	Boiler V=10l	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			32 000,000
1969		Incalzitor de apa V=100l	buc			2 500,000 0,000
	1969	Boiler V=100l	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			12 500,000
		5.2. Sistema de incalzire				
1970		Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc			5 500,000 0,000
	1970	Conditioner 9000 BTU	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
		Cheltuieli directe	lei			82 500,000
1971		Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split	buc			5 625,000 0,000
	1971	Conditioner 12000 BTU	buc	1,0000	5 625,00	5 625,00
		Cheltuieli directe	lei			33 750,000
		5.3. Lucrari electrice				
1972		Panou 36 module gata echipat	buc			733,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1972	Panou 36 mod.echipat	buc	1,0000	733,00	733,00
		Cheltuieli directe	lei			4 398,000
1973		Panou 12 module gata echipat	buc			850,000 0,000
	1973	Panou ЩРн-12	buc	1,0000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,000

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.