

Construcția și montarea a 7 foisoare în curtea creșă-grădiniță nr. 2 din com. Bubuieci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 679 358 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcasa				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,50	9 652,22 1 676,16	82 043,90 14 247,40
2	CE30A	Asterală la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	210,00	181,23 21,78	38 057,30 4 572,80
3	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,10	315,14 27,33	661,80 57,40
4	RpCI34B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2	210,00	371,08 68,25	77 927,50 14 332,50
5	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe bază de rasini alchidice modificate aplicate pe tâmplărie din lemn de esență moale, executate cu un strat de grund pe bază de polimer acrilic și 2 straturi de vopsea pe bază de rasini alchidice modificate, diluabilă în apă	m2	326,00	129,92 82,50	42 354,00 26 895,00
6	RpCO48A	Balustradă (parapet) din rasinoase, stejar sau foioase, compusă din soclu, pilastri la scări de lemn	m	129,00	247,14 72,50	31 881,20 9 352,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCH10C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective	m2	145,00	453,50 260,50	65 757,70 37 772,50
8	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Polovaia dosca Forma lemn rotund)	m2	240,00	715,48 268,75	171 715,20 64 500,00
Total Carcasa						510 398,60
Incluziv salariu						171 730,10
Cheltuieli directe			lei		510 397	
Asgurarea sociala			24,00 %		41 215	
Cheltuieli de transport			1,00 %		3 364	
Total			100,00 +		554 976	
Cheltueli de regie			1,00 %		5 550	
Beneficiu			1,00 %		5 606	
Total			100,00 +		566 132	
TVA			20,00 %		113 226	

Total deviz: **679 358**
Incluziv salariu **171 728**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria com. Bubuieci)
(funcția, semnătura)