

Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr.55A s.Grigorievca d-nul Causeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ
reparatie curenta

Valoarea de deviz 177 996,17 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.41A pina la casa nr.55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 m S= 690 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3	1,242	1 931,514 0,000	2 398,940 0,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,240	2 398,427 0,000	2 974,050 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	204,000	11,666 0,000	2 379,940 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm.	m3	48,300	597,462 22,200	28 857,394 1 072,260
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,900	12 727,368 296,400	87 818,837 2 045,160

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia curenta a unei portioni de drum str.Pobedi de la casa nr.41A pina la casa nr.55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 m S= 690 m/2 Inclusiv salariu				124 429,161 3 117,420

		Total	lei	124 429,161
		Asigurari sociale	24,00 %	748,181
		Cheltueli de regie	12,00 %	15 021,281
		Beneficiu de deviz	5,80 %	8 131,519
		Total	100,00 +	148 330,142
		TVA	20,00 %	29 666,028
		Total deviz: Inclusiv salariu		177 996,17 3 117,42

Intocmit

Administrator Dontu Tatiana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr.55A s.Grigorievca d-nul Causeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz OFERTA
reparatie curenta

Valoarea de deviz 177 996,17 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	17,871	60,00	1 072,260
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,086	60,00	2 045,160
Total manopera						3 117,420

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,900	280,00	1 932,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,900	460,00	3 174,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	130,410	460,00	59 988,600
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,350	455,00	4 709,250
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,321	350,00	22 162,350
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,906	20,07	640,353
Total materiale de construcții						92 606,553

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,092	535,00	3 794,220
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,390	510,00	3 768,900
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,699	510,00	9 536,490
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,728	494,40	3 820,723
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,780	415,00	738,700
6.	2952270007403	Încarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,609	450,00	2 974,050
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,731	415,00	303,365
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,263	380,00	2 379,940
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,968	350,00	1 388,800
Total utilaje de construcții						28 705,188

Total	lei	124 429,161
Asigurari sociale	24,00 %	748,181
Cheltueli de regie	12,00 %	15 021,281
Beneficiu de deviz	5,80 %	8 131,519
Total	100,00 +	148 330,142
TVA	20,00 %	29 666,028

Total deviz:

**177 996,1
7**

Intocmit Administrator Dontu Tatiana
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr.55A s.Grigorievca d-nul Causeni

Investitor Primaria satului Grigorievca raionul Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.41A pina la casa nr.55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 m S= 690 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3			1 931,514
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	535,00	0,000
						1 931,514
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 398,427
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	450,00	0,000
						2 398,427
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,666
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	380,00	0,000
						11,666
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm.	m3			597,462
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,07	4,656
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	510,00	78,031
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,051
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	535,00	25,676
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 727,368
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	460,00	8 694,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	455,00	682,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	460,00	460,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,07	60,210
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	535,00	22,486
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	415,00	107,058
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	494,40	553,728
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	510,00	1 382,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,920
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	415,00	43,966

APROBAT:

Intocmit

Administrator **Dontu Tatiana**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

