

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008	<i>Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 4008 – 10 buc.;</i> <i>Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AquaStore – 1 buc.;</i> <i>Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care Granumix 107 S – 1 buc.</i>	Germania	Fresenius Medical Care	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008 (verificarea parametrilor tehnice a aparatului: presiunelor a hidraulicii, temperatura, conductivitate, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de sînge, senzorilor ultra-sunet și optici, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului). Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore (inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare: productivitate, presiune, conductivitate, temperatura, schimbarea filtrelor, verificarea	Lucrări efectuate în 4 vizite: 1 - Deservirea tehnică 1- februarie 2026 2 - Deservirea tehnică 2 - aprilie 2026 3 - Deservirea tehnică 3 - iunie 2026 4 - Verificarea tehnică de siguranță anuală - iulie 2026 Deservirea tehnică 1 Se efectuează <i>în luna februarie</i> anului 2026. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 - Inspecția aparatului - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore - Inspecția stației - Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura - Verificarea funcționalității stației - Lucrări de dezinfecție inelului de perneat, schimbarea filtrelor 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S - Inspecția dispozitivului - Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor	
Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore						
Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Granumix 107 S						
Total pe lot 198 000,00						

			funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului). Sistem de mixare a soluțiilor Granumix 107 S (inspecția dispozitivului, verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului).	2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 2</u> Se efectuează <i>în luna aprilie anului 2026.</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfectiei. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației: Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 3</u> Se efectuează <i>în luna iunie anului 2026.</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfectiei. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Verificarea tehnică de siguranță anuală</u> <u>(Technical Safety Checks)</u> Se efectuează <i>în luna iulie anului 2026.</i> Lucrări include vizita profilactică și verificări de siguranță a echipamentului. Lucrări planificate: 4008 Verificarea parametrilor tehnice a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatura, conductivitate, volumul pompelor
--	--	--	--	--

					și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de sânge, senzorilor ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. - Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. AquaStore - Inspecția stației - Verificarea parametrilor de operare: Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura, Verificarea senzoarelor de presiune, conductivitate, temperatura, productivitatea - Verificarea alarmelor de siguranță - Testarea funcțională în regim de producere a apei a apei - Testarea funcțională în regim de clătire Granumix 107S Inspecția externă, verificare și eliminare defectelor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praf. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunelor, contactelor, conectorilor electrici interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor <u>Cerințe suplimentare:</u> Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: - utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare; - a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor; - piese de schimb de ocazie	
Lotul 1						
TOTAL						

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**
Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**