

Reparația drumurilor împietruite pe teritoriul satului Pivniceni raionul Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 115 271,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Drumuri locale						
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6 500,00 0	0,15 0,02	973,72 129,72
2	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	375,000	218,38 11,68	81 893,07 4 380,45
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,750	477,07 0,00	1 789,00 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	478,500	5,00 0,00	2 393,00 0,00
Total Drumuri locale						87 048,79
Incluziv salariu						4 510,17
Прямые затраты			lei			87 048,79
CASM (ПЗ) * 22,5 %				22,50 %		1 014,79
Total ПЗ+CASM				100,00 +		88 063,58
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %				8,00 %		7 045,09

Total Total+CR	100,00 +	95 108,67
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	951,09
Total Total+B	100,00 +	96 059,76
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 211,95

Total deviz: **115 271,71**
Incluziv salariu **4 510,17**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)