

Reparația curentă a podurilor și podețelor a drumurilor locale L63, L67 și 72 din raionul Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N°

Valoarea de deviz 578 227,62 lei

Intocmit in prețuri curente

N° crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova				
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, pe ambele parti cu 2 treceri de cosire K=4,00	1 km	8,000	120,72 ----- 41,52	965,72 ----- 332,12
Total Asigurarea esteticii rutiere						965,72
Incluziv salariu						332,12
		1.2. Reparatia podului				
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,600	944,00 ----- 0,00	566,40 ----- 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	84,000	16,01	1 345,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	60,000	304,45 43,24	18 266,88 2 594,70
5	Calcul	Transportare petris	t	105,000	107,10 0,00	11 245,50 0,00
Total Reparatia podului						31 423,78
Incluziv salariu						2 594,70
		1.3. Lucrari de terasament				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,800	1 281,74 0,00	4 870,60 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,800	656,00 0,00	1 180,80 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	261,000	16,00 0,00	4 175,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	117,54 20,82	211,57 37,48
Total Lucrari de terasament						10 437,97
Incluziv salariu						37,48
		1.4. Amenajarea podetelor 1 buc.				
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	9,000	168,37 168,37	1 515,30 1 515,30

1	2	3	4	5	6	7
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,800	287,23 ----- 80,72	517,02 ----- 145,30
12	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale	buc	2,000	10 259,53 ----- 126,85	20 519,06 ----- 253,70
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	21,600	189,32 ----- 115,32	4 089,32 ----- 2 490,91
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,000	1 270,33 ----- 443,98	5 081,30 ----- 1 775,93
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,000	26,05 ----- 2,48	1 042,18 ----- 99,18
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	46,000	488,55 ----- 21,33	22 473,37 ----- 981,37
Total Amenajarea podetelor 1 buc.						55 237,55

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 261,69
Total L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova						98 065,02
Incluziv salariu						10 225,99
		2. L67 Drum de acces spre s. Pivniceni				
		2.1. Reparatia podului				
17	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	90,000	4,04 ----- 4,04	363,26 ----- 363,26
18	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,820	944,39 ----- 0,00	774,40 ----- 0,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	114,800	16,01 ----- 0,00	1 837,50 ----- 0,00
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	66,000	304,45 ----- 43,24	20 093,84 ----- 2 854,17
21	Calcul	Transportarea petris	t	131,300	107,10 ----- 0,00	14 062,23 ----- 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	9 829,33 ----- 0,00	589,76 ----- 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,000	143,06 ----- 3,46	12 875,13 ----- 311,36

1	2	3	4	5	6	7
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,000	128,06 ----- 2,88	11 525,10 ----- 259,47
25	Calcul	Transportarea asfaltobeton	t	21,150	61,20 ----- 0,00	1 294,38 ----- 0,00
Total Reparatia podului						63 415,60
Incluziv salariu						3 788,26
		2.2. Reparatii curente a drumului				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	87,000	233,74 ----- 33,62	20 334,97 ----- 2 924,52
27	Calcul	Transportare asfaltobeton	t	10,000	61,20 ----- 0,00	612,00 ----- 0,00
Total Reparatii curente a drumului						20 946,97
Incluziv salariu						2 924,52
		2.3. Asigurarea esteticii rutiere				
28	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, pe ambele parti cu 2 treceri de cosire K=4,00	1 km	16,000	120,72 ----- 41,52	1 931,44 ----- 664,24
Total Asigurarea esteticii rutiere						1 931,44
Incluziv salariu						664,24
Total L67 Drum de acces spre s. Pivniceni						86 294,01
Incluziv salariu						7 377,02
		3. L72 Horodiste-Sudarca				
		3.1. Reparatia podului				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	6,000	46,74 ----- 0,00	280,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,000	<div>299,79</div> <div>34,60</div>	<div>32 377,73</div> <div>3 736,37</div>
31	Calcul	Transportare petris	t	207,000	<div>107,10</div> <div>0,00</div>	<div>22 169,70</div> <div>0,00</div>
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	<div>10 088,00</div> <div>0,00</div>	<div>3 631,68</div> <div>0,00</div>
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	<div>143,07</div> <div>3,46</div>	<div>85 843,38</div> <div>2 075,76</div>
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	<div>10 346,67</div> <div>0,00</div>	<div>1 862,40</div> <div>0,00</div>
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	<div>128,01</div> <div>2,88</div>	<div>76 806,54</div> <div>1 729,80</div>
36	Calcul	Transportare asfaltobeton	t	141,000	<div>61,20</div> <div>0,00</div>	<div>8 629,20</div> <div>0,00</div>
Total Reparatia podului						231 601,08
Incluziv salariu						7 541,93
Total L72 Horodiste-Sudarca						231 601,08
Incluziv salariu						7 541,93
Прямые затраты			lei			415 960,11
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			5 657,61

Total P3+CASM	100,00 +	421 617,72
Cheltuieli de regie (Total) * 11,5 %	11,50 %	48 486,04
Total Total+CI	100,00 +	470 103,76
Beneficiu (Total) * 2,5 %	2,50 %	11 752,59
Total Total+B	100,00 +	481 856,35
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	96 371,27

Total deviz: **578 227,62**
Incluziv salariu **25 144,94**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)