

Institutia de Invatamant Scoala Profesionala or.Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10

Valoarea de deviz 624 771,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia acoperisului-Bloc "B"				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	360,00	36,40 36,00	13 104,00 12 960,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	360,00	20,90 19,50	7 524,00 7 020,00
3	RpCO56B	Demontari: tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	215,00	47,00 47,00	10 105,00 10 105,00
4	RpCO56B	Demontari: tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,50	47,00 47,00	446,50 446,50
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet	m3	24,00	262,22 176,78	6 293,22 4 242,66
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	91,00	25,00 25,00	2 275,00 2 275,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	91,00	55,50 55,50	5 050,50 5 050,50
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				44 798,22 42 099,66
		1.2. Acoperis Bloc A				
9	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm. La frontoane	m3	11,00	583,05 302,72	6 413,50 3 329,94
10	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (inclusiv armarea frontoanelor)	kg	280,80	23,47 2,97	6 589,60 833,20
11	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (inclusiv armarea frontoanelor)	kg	724,39	22,33 1,83	16 178,74 1 328,75
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi Cm1, Cm3 (inclusiv frontoanele)	m2	120,00	125,87 60,00	15 104,28 7 200,00
13	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm3, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). La parapet si frontoane	m3	26,00	1 885,70 53,55	49 028,28 1 392,43
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=14mm (55 buc),	kg	37,75	35,14 10,50	1 326,62 396,38

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv saibele 4x50x50 mm si piulitele M16. Pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele)	m3	8,937	7 490,02 1 204,99	66 938,34 10 768,97
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1- 120 buc. (inclusiv copertinele)	m3	3,915	8 130,73 1 290,14	31 831,80 5 050,88
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	85,00	136,04 103,24	11 563,15 8 775,15
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	385,00	29,96 12,88	11 532,84 4 960,34
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.78 m3), la constructii obisnuite	m2	385,00	70,60 14,75	27 182,75 5 678,75
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,78	52,55 12,50	198,66 47,25
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,64	350,52 42,50	5 832,62 707,20
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr.0.45 (inclusiv copertinele)	m2	385,00	294,27 57,50	113 292,65 22 137,50
23	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereştea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la copertine)	m2	6,00	397,68 183,56	2 386,07 1 101,33
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	91,00	89,84 50,00	8 175,44 4 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la streasina si copertine)				
25	CK26B	Opritori de zapada	m	48,00	106,60 20,00	5 116,80 960,00
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	75,00	323,08 15,00	24 230,74 1 125,00
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	39,00	302,72 17,50	11 806,04 682,50
		Total Acoperis Bloc A Inclusiv salariu				414 728,92 81 025,57
		Total Constructia acoperisului- Bloc "B" Inclusiv salariu				459 527,14 123 125,23

		Total	lei	459 527,14
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 550,06
		Transportarea materialelor	2,00 %	6 490,36
		Total	100,00 +	495 567,55
		Cheltuieli de regie	3,00 %	14 867,03
		Total	100,00 +	510 434,58
		Beneficiul de deviz	2,00 %	10 208,69
		Total	100,00 +	520 643,27
		TVA	20,00 %	104 128,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		624 771,93 123 125,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Institutia de Invatamant Scoala
Profesionala or.Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10**

Valoarea de deviz 624 771,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,10	53,95	437,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13,20	53,95	712,14
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	47,96	53,95	2 587,44
4.	7123010010200	Betonist	h-om	23,40	53,95	1 262,43
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,0733	53,95	2 161,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	220,80	50,00	11 040,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	239,625	50,00	11 981,25
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	265,8515	53,95	14 342,68
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,00	51,92	3 997,84
10.	7136080025001	Montator	h-om	7,9275	50,00	396,38
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,00	50,00	4 550,00
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	512,25	50,00	25 612,50
13.	7422010060100	Timplar	h-om	135,575	50,00	6 778,75
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,01	50,00	5 050,50
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	478,1834	50,00	23 909,17
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	151,015	50,00	7 550,75
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,089	50,00	754,45
Total manopera						123 125,23

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	3,8272	8,00	30,62
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,177	340,00	400,18
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,55	25,00	113,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,90	5 200,00	20 280,00
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,4675	5 200,00	2 431,00
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II	m3	1,0724	5 200,00	5 576,48
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	3,2494	5 200,00	16 896,88
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3605	5 200,00	1 874,60
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0894	5 200,00	464,88
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	8,5463	5 200,00	44 440,76
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,6264	5 200,00	3 257,28
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,60	248,00	3 868,80
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,288	36,70	1 038,17
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,64	45,00	748,80
15.	2320187315789	Decofrol	kg	14,40	28,70	413,28
16.	23203226000361	Gudron	kg	23,0575	42,85	988,01

17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7626	55,00	41,94
18.	2413217300010	Cleme	buc	19,89	2,70	53,70
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	34,5738	63,00	2 178,15
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1997	85,00	16,97
21.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	16,38	87,00	1 425,06
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	111,488	27,54	3 070,38
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6012	32,00	19,24
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,92	25,00	273,00
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	15,47	64,00	990,08
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,92	65,00	709,80
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,4088	20,00	148,18
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	20,2125	9,65	195,05
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	40,425	47,50	1 920,19
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	194,81	2,95	574,69
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,099	7 500,00	742,50
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4048	4,20	10,10
33.	266112280501505	Bloc BCA 600x200x400 mm	buc	147,00	8,50	1 249,50
34.	266319000	Beton C16/20 (M250)	m3	27,716	1 650,00	45 731,40
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,45	45,00	695,25
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,50	2,50	113,75
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	26,1913	27,60	722,88
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	456,0325	11,65	5 312,78
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	202,125	20,00	4 042,50
40.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	464,8875	175,00	81 355,31
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	16,17	85,00	1 374,45
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	41,769	187,00	7 810,80
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	81,1125	185,00	15 005,81
44.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	17,1477	20,00	342,95
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	287,82	20,00	5 756,40
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	742,4997	20,00	14 849,99
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,00	20,00	120,00
48.	27443123549026	Opritori de zapada	m	48,00	85,00	4 080,00
49.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	179,1558	20,00	3 583,12
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,95	20,00	1 239,00
51.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3813	32,00	12,20
52.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,00	0,55	19,80
53.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	67,0275	20,00	1 340,55
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	192,00	0,20	38,40
55.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	9,945	87,00	865,22
56.	2874115837745	Suruburi	buc	772,50	0,20	154,50
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,00	0,20	7,20
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,60	20,00	12,00
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	54,999	25,00	1 374,97
60.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,67	42,00	742,14
61.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,45	45,00	695,25
62.	2875274000502	Cot burlan	buc	19,89	46,00	914,94
63.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,945	48,00	477,36
64.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,945	54,00	537,03
65.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,45	63,00	973,35
66.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108,15	47,50	5 137,13
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,60	32,00	115,20
68.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 638,25	0,20	727,65
69.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 758,60	0,20	951,72
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,342	8,00	34,74
71.	4100126202818	Apa	m3	1,92	8,00	15,36
72.	42811236309900	Confectii metalice Ancoraj A-1	kg	39,6526	20,00	793,05

		Total materiale de construcții				324 518,18
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,087	850,00	73,95
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,9278	850,00	1 638,55
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,60	600,00	1 560,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,68	240,00	1 843,20
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,4775	20,00	589,55
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,20	20,00	144,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,0555	25,00	51,39
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,55	80,00	3 084,00
9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	7,68	20,00	153,60
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,9984	150,00	149,76
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,20	60,00	312,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,88	85,00	74,80
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,6718	20,00	93,44
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,02	25,00	75,50
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,40	850,00	2 040,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2072	0,00	0,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,4853	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				11 883,73

Total	lei	459 527,14
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 550,06
Transportarea materialelor	2,00 %	6 490,36
Total	100,00 +	495 567,55
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 867,03
Total	100,00 +	510 434,58
Beneficiul de deviz	2,00 %	10 208,69
Total	100,00 +	520 643,27
TVA	20,00 %	104 128,65

Total deviz: **624 771,93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia de Invatamant Scoala
Profesionala or.Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia acoperisului-Bloc "B"				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			36,40
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,90
						19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
3	RpCO56B	Demontari: tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
4	RpCO56B	Demontari: tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet	m3			262,22
						176,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	50,00	152,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	8,00	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	240,00	76,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			25,00
						25,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	50,00	25,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,00	0,00
		1.2. Acoperis Bloc A				

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm. La frontoane	m3			583,05 302,72
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,3600	53,95	235,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	266112280501505	Bloc BCA 600x200x400 mm	buc		8,50	113,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,7100	2,95	52,24
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	340,00	36,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	7 500,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	8,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	20,00	3,60
10	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (inclusiv armarea frontoanelor)	kg			23,47 2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	53,95	2,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
11	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (inclusiv armarea frontoanelor)	kg			22,33 1,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	53,95	1,83
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi Cm1, Cm3 (inclusiv frontoanele)	m2			125,87 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	248,00	32,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,70	3,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	17,00
13	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm3, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). La parapet si frontoane	m3			1 885,70 53,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266319000	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 650,00	1 758,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,25
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	60,00	12,00
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=14mm (55 buc), inclusiv saibele 4x50x50 mm si piulitele M16. Pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor	kg			35,14 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	42811236309900	Confectii metalice Ancoraj A-1	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele)	m3			7 490,02 1 204,99
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	52,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 835,99
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,00	623,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	63,00	189,63
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,85	110,55
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	27,60	40,02
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	127,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1- 120 buc. (inclusiv copertinele)	m3			8 130,73 1 290,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,95	1 169,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 315,93
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	27,60	93,29
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	63,00	123,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	127,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			136,04 103,24
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	53,95	3,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 200,00	28,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,96 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,92	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,65	13,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.78 m3), la constructii obisnuite	m2			70,60 14,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5 200,00	51,05	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			52,55 12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	20,00	39,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	850,00	0,85
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			350,52

1	2	3	4	5	6	7
						42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	8,00	1,84
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,70	62,39
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,54	184,52
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	4,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr.0.45 (inclusiv copertinele)	m2			294,27 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,99
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,65	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	80,00	4,00
23	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablui si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la copertine)	m2			397,68 183,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	53,95	26,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	50,00	122,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	5 200,00	208,43
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la streasina si copertine)	m2			89,84 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	87,00	15,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	65,00	7,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	64,00	10,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
25	CK26B	Opritori de zapada	m			106,60 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27443123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			323,08 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	185,00	200,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	63,00	12,98
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			302,72 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	187,00	200,28
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,00	23,46
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	54,00	13,77
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,70	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,00	22,18
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.