

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | (coeficient de compactare 1.1)                                                                                                                                                                  |        |       |                                         |                                          |
| 192 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                  | 100m2  | 3,60  | <div>9 131,925</div> <div>284,842</div> | <div>32 874,93</div> <div>1 025,43</div> |
| 193 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5                                                                                                     | 100m2  | 3,60  | <div>2 205,00</div> <div>0,00</div>     | <div>7 938,00</div> <div>0,00</div>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                         | 60 183,34                                |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |        |       |                                         | <b>60 183,34<br/>1 810,76</b>            |
|     |         | <b>1.7.3.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                     |        |       |                                         |                                          |
| 194 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,07  | <div>813,429</div> <div>0,00</div>      | <div>56,94</div> <div>0,00</div>         |
| 195 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,80  | <div>72,494</div> <div>0,00</div>       | <div>130,49</div> <div>0,00</div>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                         | 187,43                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |       |                                         | <b>187,43</b>                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                         | 60 370,77                                |
|     |         | <b>Total s.Constantinovca,str.Moscovscaia, L-90m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |        |       |                                         | <b>60 370,77<br/>1 810,76</b>            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                         | 774 133,81                               |
|     |         | <b>Total com.Pervomaise Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |       |                                         | <b>774 133,81<br/>23 218,07</b>          |
|     |         | <b>1.8. Tanatarii Vechi, s.Tanatarii Vechi, G 111 G110-Firladenii Noi-Ursoaia-R26, L-488m</b>                                                                                                   |        |       |                                         |                                          |
|     |         | <b>1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>                                                                                                     |        |       |                                         |                                          |
| 196 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2  | 34,16 | <div>6,237</div> <div>0,00</div>        | <div>213,06</div> <div>0,00</div>        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                   | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------------|
| 197 | TsH92A  | Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie                                                                        | t         | 1,02     | 78,402<br>78,402    | 79,97<br>79,97                  |
| 198 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                            | t         | 1,02     | 21,931<br>0,00      | 22,37<br>0,00                   |
| 199 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                              | m2        | 342,00   | 247,422<br>33,616   | 84 618,45<br>11 496,60          |
| 200 | DI155C  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                            | m2        | 342,00   | 15,654<br>0,519     | 5 353,73<br>177,48              |
| 201 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                             | t         | 47,88    | 12,669<br>0,00      | 606,61<br>0,00                  |
| 202 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                | 100<br>m3 | 0,24     | 123,167<br>20,667   | 29,56<br>4,96                   |
| 203 | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                      | m2        | 684,00   | 9,822<br>2,883      | 6 718,59<br>1 971,97            |
| 204 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t         | 1,02     | 8 676,02<br>0,00    | 8 849,54<br>0,00                |
| 205 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t         | 85,00    | 1 382,636<br>12,109 | 117 524,07<br>1 029,23          |
| 206 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2        | 3 416,00 | 131,169<br>2,883    | 448 072,21<br>9 848,33          |
|     |         | Total                                                                                                                           | Lei       |          |                     | 672 088,16                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>                     |           |          |                     | <b>672 088,16<br/>24 608,54</b> |
|     |         | <b>1.8.2. Acostamente</b>                                                                                                       |           |          |                     |                                 |
| 207 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                               | m2        | 976,00   | 49,88<br>1,828      | 48 682,85<br>1 783,94           |
|     |         | Total                                                                                                                           | Lei       |          |                     | 48 682,85                       |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |           |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |           |          |                   | <b>48 682,85<br/>1 783,94</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 720 771,01                      |
|     |         | <b>Total Tanatarii Vechi, s.Tanatarii<br/>Vechi, G 111 G110-Firladenii Noi-<br/>Ursoaia-R26, L-488m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |           |          |                   | <b>720 771,01<br/>26 392,48</b> |
|     |         | <b>1.9. com.Ucrainca ,<br/>s.Ucrainca,str.Eminescu, L-1318m</b><br><br><b>1.9.1. Amenajarea imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta</b>                                                                                    |           |          |                   |                                 |
| 208 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. II (amenajarea<br>patului drumului)                                                                       | 100<br>m3 | 13,84    | 1 385,507<br>0,00 | 19 175,42<br>0,00               |
| 209 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj<br>din art. TsC18, TsC19, TsC20 si<br>TsC21, pentru transportul<br>pamintului pe fiecare 10 m in<br>plus, peste distanta prevazuta la<br>articolele respective TSC21B1<br>teren catg. II K-2 | 100<br>m3 | 13,84    | 1 228,16<br>0,00  | 16 997,73<br>0,00               |
| 210 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. I                                   | 100<br>m3 | 12,69    | 556,714<br>0,00   | 7 064,70<br>0,00                |
| 211 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                                                  | t         | 2 220,75 | 12,668<br>0,00    | 28 132,79<br>0,00               |
| 212 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 12,69    | 101,348<br>17,298 | 1 286,11<br>219,51              |
| 213 | DI96    | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                         | 100<br>m3 | 4,61     | 816,963<br>0,00   | 3 766,20<br>0,00                |
| 214 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                 | 100m2     | 46,13    | 72,542<br>0,00    | 3 346,35<br>0,00                |
| 215 | DA06B2  | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,                                                                                                                                | m3        | 461,30   | 364,374<br>21,334 | 168 085,50<br>9 841,47          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                                      | 7                                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)                                                                                            |        |       |                                        |                                            |
| 216 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                  | 100m2  | 46,13 | <div>9 131,931</div> <div>284,84</div> | <div>421 255,98</div> <div>13 139,68</div> |
| 217 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5                                                                                                     | 100m2  | 46,13 | <div>2 205,00</div> <div>0,00</div>    | <div>101 716,65</div> <div>0,00</div>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                        | 770 827,43                                 |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |        |       |                                        | <b>770 827,43</b>                          |
|     |         | <b>1.9.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                       |        |       |                                        |                                            |
| 218 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 1,05  | <div>817,229</div> <div>0,00</div>     | <div>858,09</div> <div>0,00</div>          |
| 219 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 26,36 | <div>72,538</div> <div>0,00</div>      | <div>1 912,09</div> <div>0,00</div>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                        | 2 770,18                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |       |                                        | <b>2 770,18</b>                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                                        | 773 597,61                                 |
|     |         | <b>Total com.Ucrainca , s.Ucrainca,str.Eminescu, L-1318m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |       |                                        | <b>773 597,61</b>                          |
|     |         | <b>1.10. s.Zaim, str.Eminescu, L-422m</b>                                                                                                                                                       |        |       |                                        |                                            |
|     |         | <b>1.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                          |        |       |                                        |                                            |
| 220 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,08  | <div>1 065,00</div> <div>0,00</div>    | <div>85,20</div> <div>0,00</div>           |
| 221 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul                                                                                                     | 100 m3 | 0,08  | <div>844,375</div> <div>0,00</div>     | <div>67,55</div> <div>0,00</div>           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2                                                               |           |          |                   |                                 |
| 222 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100<br>m3 | 0,08     | 556,75<br>0,00    | 44,54<br>0,00                   |
| 223 | TsI51A5 | Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                      | t         | 12,00    | 12,679<br>0,00    | 152,15<br>0,00                  |
| 224 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                | 100m2     | 18,99    | 84,44<br>0,00     | 1 603,52<br>0,00                |
| 225 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm                                  | m3        | 341,82   | 608,437<br>34,596 | 207 976,03<br>11 825,60         |
| 226 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t         | 1,14     | 8 671,289<br>0,00 | 9 885,27<br>0,00                |
| 227 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2        | 1 899,00 | 169,623<br>3,46   | 322 114,94<br>6 569,78          |
| 228 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t         | 0,57     | 8 671,281<br>0,00 | 4 942,63<br>0,00                |
| 229 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                | m2        | 1 899,00 | 131,169<br>2,883  | 249 089,57<br>5 474,82          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei       |          |                   | 795 961,40                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |           |          |                   | <b>795 961,40<br/>23 870,20</b> |
|     |         | <b>1.10.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                    |           |          |                   |                                 |
| 230 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                    | 100<br>m3 | 1,67     | 642,287<br>0,00   | 1 072,62<br>0,00                |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                        | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                          |        |        |                          |                                 |
| 231 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                      | t      | 292,25 | <u>12,668</u><br>0,00    | <u>3 702,20</u><br>0,00         |
| 232 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                             | 100 m3 | 1,52   | <u>817,039</u><br>0,00   | <u>1 241,90</u><br>0,00         |
| 233 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II              | 100m2  | 8,44   | <u>72,531</u><br>0,00    | <u>612,16</u><br>0,00           |
| 234 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                            | m2     | 844,00 | <u>49,88</u><br>1,828    | <u>42 098,59</u><br>1 542,69    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |                          | 48 727,47                       |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                          | <b>48 727,47<br/>1 542,69</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |                          | 844 688,87                      |
|     |         | <b>Total s.Zaim, str.Eminescu, L-422m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |        |                          | <b>844 688,87<br/>25 412,89</b> |
|     |         | <b>1.11. or.Cainari</b><br><br><b>1.11.1. str.Stefan Voda , L-650m</b><br><br><b>1.11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                            |        |        |                          |                                 |
| 235 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                 | 100 m3 | 9,36   | <u>1 385,534</u><br>0,00 | <u>12 968,60</u><br>0,00        |
| 236 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 | 100 m3 | 9,36   | <u>1 228,16</u><br>0,00  | <u>11 495,58</u><br>0,00        |
| 237 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                   | 100 m3 | 8,79   | <u>556,709</u><br>0,00   | <u>4 893,47</u><br>0,00         |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                   | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|---------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                                              |        |          |                     |                                 |
| 238 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 1 538,25 | 12,668<br>0,00      | 19 486,73<br>0,00               |
| 239 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                 | 100 m3 | 8,79     | 101,378<br>17,298   | 891,11<br>152,05                |
| 240 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 3,12     | 816,981<br>0,00     | 2 548,98<br>0,00                |
| 241 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 31,20    | 72,541<br>0,00      | 2 263,27<br>0,00                |
| 242 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)  | m3     | 312,00   | 364,374<br>21,334   | 113 684,55<br>6 656,27          |
| 243 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                  | 100m2  | 31,20    | 9 131,928<br>284,84 | 284 916,16<br>8 887,02          |
| 244 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5                                                                                                     | 100m2  | 31,20    | 2 205,00<br>0,00    | 68 796,00<br>0,00               |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |          |                     | 521 944,45                      |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |        |          |                     | <b>521 944,45<br/>15 695,34</b> |
|     |         | <b>1.11.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                    |        |          |                     |                                 |
| 245 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,52     | 817,173<br>0,00     | 424,93<br>0,00                  |
| 246 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 13,00    | 72,538<br>0,00      | 943,00<br>0,00                  |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei       |        |                   | 1 367,93                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |           |        |                   | <b>1 367,93</b>                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei       |        |                   | 523 312,38                      |
|     |         | <b>Total str.Stefan Voda , L-650m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |           |        |                   | <b>523 312,38<br/>15 695,34</b> |
|     |         | <b>1.11.2. str.Ion Cozmin, L-400m</b>                                                                                                                                                                        |           |        |                   |                                 |
|     |         | <b>1.11.2.1. Amenajarea<br/>imbracamintei rutiere din piatra<br/>sparta</b>                                                                                                                                  |           |        |                   |                                 |
| 247 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                 | 100<br>m3 | 5,76   | 1 385,545<br>0,00 | 7 980,74<br>0,00                |
| 248 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 | 100<br>m3 | 5,76   | 1 228,16<br>0,00  | 7 074,20<br>0,00                |
| 249 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                | 100<br>m3 | 5,41   | 556,752<br>0,00   | 3 012,03<br>0,00                |
| 250 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                      | t         | 946,75 | 12,668<br>0,00    | 11 993,69<br>0,00               |
| 251 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 5,41   | 101,349<br>17,298 | 548,30<br>93,58                 |
| 252 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                             | 100<br>m3 | 1,92   | 817,068<br>0,00   | 1 568,77<br>0,00                |
| 253 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II              | 100m2     | 19,20  | 72,542<br>0,00    | 1 392,81<br>0,00                |
| 254 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,                                                                              | m3        | 192,00 | 364,374<br>21,334 | 69 959,72<br>4 096,17           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5     | 6                                       | 7                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | cu asternere mecanica, cu nisip<br>(coeficient de compactare 1.1)                                                                                                                                              |           |       |                                         |                                           |
| 255 | DI134   | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta GOST 25607-2009 prin<br>metoda impanarii intr-un strat cu<br>H=15 cm                                                                     | 100m2     | 19,20 | <div>9 131,928</div> <div>284,841</div> | <div>175 333,01</div> <div>5 468,94</div> |
| 256 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm<br>urmator de grosime se adauga sau<br>se scade la norma DI 134 K-5                                                                                                              | 100m2     | 19,20 | <div>2 205,00</div> <div>0,00</div>     | <div>42 336,00</div> <div>0,00</div>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                                         | 321 199,27                                |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |           |       |                                         | <b>321 199,27<br/>9 658,69</b>            |
|     |         | <b>1.11.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                   |           |       |                                         |                                           |
| 257 | DI96    | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                         | 100<br>m3 | 0,32  | <div>816,562</div> <div>0,00</div>      | <div>261,30</div> <div>0,00</div>         |
| 258 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 8,00  | <div>72,539</div> <div>0,00</div>       | <div>580,31</div> <div>0,00</div>         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                                         | 841,61                                    |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |           |       |                                         | <b>841,61</b>                             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                                         | 322 040,88                                |
|     |         | <b>Total str.Ion Cozmin, L-400m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |           |       |                                         | <b>322 040,88<br/>9 658,69</b>            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                                         | 845 353,26                                |
|     |         | <b>Total or.Cainari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |           |       |                                         | <b>845 353,26<br/>25 354,03</b>           |
|     |         | <b>1.12. or.Causeni, str.1 Mai, L-449m</b>                                                                                                                                                                     |           |       |                                         |                                           |
|     |         | <b>1.12.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere prin trecerea<br/>imbracamintei rutiere din piatra<br/>sparta in beton asfaltic</b>                                                                             |           |       |                                         |                                           |
| 259 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. I                                                                                         | 100<br>m3 | 0,09  | <div>1 066,111</div> <div>0,00</div>    | <div>95,95</div> <div>0,00</div>          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5        | 6                        | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
| 260 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 | 100<br>m3 | 0,09     | <u>844,333</u><br>0,00   | <u>75,99</u><br>0,00            |
| 261 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100<br>m3 | 0,09     | <u>555,111</u><br>0,00   | <u>49,96</u><br>0,00            |
| 262 | TsI51A5 | Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                    | t         | 13,50    | <u>12,667</u><br>0,00    | <u>171,00</u><br>0,00           |
| 263 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                              | 100m2     | 21,78    | <u>84,443</u><br>0,00    | <u>1 839,17</u><br>0,00         |
| 264 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm                                                                | m3        | 392,04   | <u>608,438</u><br>34,596 | <u>238 532,15</u><br>13 563,02  |
| 265 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t         | 1,31     | <u>8 670,84</u><br>0,00  | <u>11 358,80</u><br>0,00        |
| 266 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                      | m2        | 2 178,00 | <u>169,623</u><br>3,46   | <u>369 439,77</u><br>7 535,01   |
| 267 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t         | 0,65     | <u>8 679,154</u><br>0,00 | <u>5 641,45</u><br>0,00         |
| 268 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 2 178,00 | <u>131,168</u><br>2,883  | <u>285 684,69</u><br>6 279,17   |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei       |          |                          | 912 888,93                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |           |          |                          | <b>912 888,93<br/>27 377,20</b> |
|     |         | <b>1.12.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                  |           |          |                          |                                 |
| 269 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                            | 100       | 1,78     | 642,376                  | 1 143,43                        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                               | m3        |        | 0,00              | 0,00                            |
| 270 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                                    | t         | 311,50 | 12,668<br>0,00    | 3 945,97<br>0,00                |
| 271 | DI96    | Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă                                                                                                       | 100<br>m3 | 1,62   | 816,988<br>0,00   | 1 323,52<br>0,00                |
| 272 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II             | 100m2     | 8,98   | 72,529<br>0,00    | 651,31<br>0,00                  |
| 273 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm                                                                                                                                          | m2        | 898,00 | 49,88<br>1,828    | 44 792,12<br>1 641,41           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei       |        |                   | 51 856,35                       |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |        |                   | <b>51 856,35<br/>1 641,41</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei       |        |                   | 964 745,28                      |
|     |         | <b>Total or.Causeni, str.1 Mai, L-449m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |           |        |                   | <b>964 745,28<br/>29 018,61</b> |
|     |         | <b>1.13. s.Chircaiesti, L569 Bender-Chircaiesti-R26, L-274m</b><br><br><b>1.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>              |           |        |                   |                                 |
| 274 | TsC21A1 | Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I                                                                                               | 100<br>m3 | 0,07   | 1 069,143<br>0,00 | 74,84<br>0,00                   |
| 275 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K-2 | 100<br>m3 | 0,07   | 844,429<br>0,00   | 59,11<br>0,00                   |
| 276 | TsC03E1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 0,07   | 558,714<br>0,00   | 39,11<br>0,00                   |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                        | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------------------|
|     |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                |        |          |                          |                                 |
| 277 | TsI51A5 | Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 10,50    | <u>12,664</u><br>0,00    | <u>132,97</u><br>0,00           |
| 278 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                 | 100m2  | 16,44    | <u>84,44</u><br>0,00     | <u>1 388,20</u><br>0,00         |
| 279 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm                                   | m3     | 295,92   | <u>608,438</u><br>34,596 | <u>180 048,94</u><br>10 237,65  |
| 280 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,99     | <u>8 675,283</u><br>0,00 | <u>8 588,53</u><br>0,00         |
| 281 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     | 1 644,00 | <u>169,624</u><br>3,46   | <u>278 861,60</u><br>5 687,58   |
| 282 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,49     | <u>8 677,857</u><br>0,00 | <u>4 252,15</u><br>0,00         |
| 283 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     | 1 644,00 | <u>131,168</u><br>2,883  | <u>215 640,91</u><br>4 739,65   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |          |                          | 689 086,36                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |        |          |                          | <b>689 086,36<br/>20 664,88</b> |
|     |         | <b>1.13.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                     |        |          |                          |                                 |
| 284 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,09     | <u>642,505</u><br>0,00   | <u>700,33</u><br>0,00           |
| 285 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 190,75   | <u>12,669</u><br>0,00    | <u>2 416,53</u><br>0,00         |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                      | 7                                        |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|------------------------------------------|
| 286 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,99   | <u>816,919</u><br>0,00 | <u>808,75</u><br>0,00                    |
| 287 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 5,48   | <u>72,558</u><br>0,00  | <u>397,62</u><br>0,00                    |
| 288 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 548,00 | <u>49,88</u><br>1,828  | <u>27 334,23</u><br>1 001,67             |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                        | 31 657,46                                |
|     |        | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |        |                        | <b>31 657,46<br/>1 001,67</b>            |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                        | 720 743,82                               |
|     |        | <b>Total s.Chircaiesti, L569 Bender-<br/>Chircaiesti-R26, L-274m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |        |                        | <b>720 743,82<br/>21 666,55</b>          |
|     |        | <b>Total Raionul Causeni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |        |                        | <b>10 391 689,0<br/>1<br/>317 266,19</b> |

|  |                                          |        |                                     |
|--|------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|  | Total                                    | Lei    | 10 391 689,01                       |
|  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % | 71 384,89                           |
|  | Cheltuieli directe                       |        | 10 463 073,90                       |
|  | Cheltuieli de regie                      | 14 %   | 1 464 830,35                        |
|  | Total                                    |        | 11 927 904,25                       |
|  | Beneficiu de deviz                       | 5 %    | 596 395,21                          |
|  | Total                                    |        | 12 524 299,00                       |
|  | TVA                                      | 20 %   | 2 504 859,80                        |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>15 029 158,80<br/>317 266,19</b> |

Intocmit

S.A Drumuri Causeni  
Director A.Cijicenco  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

