

Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in s.Hartopul Mare, r-l Criuleni.

(denumirea obiectivului)

Deviz-ofertă № 2-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte interioare (marca AGI)

Valoarea de deviz 28 995 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25)	buc	2,00	124,611 8,649	249,221 17,298
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20)	buc	1,00	65,440 8,649	65,440 8,649
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D15)	buc	1,00	52,110 8,649	52,110 8,649
4	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32x3,2mm GOST 3262-75)	m	4,00	116,677 69,192	466,707 276,768
5	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25x3,2mm GOST 3262-75)	m	2,00	89,883 54,777	179,766 109,554
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,8mm GOST 3262-75)	m	6,00	76,648 49,011	459,886 294,066

1	2	3	4	5	6	7
7	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	12,00	5,835 5,189	70,023 62,273
8	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	8,00	8,093 6,343	64,741 50,741
9	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	4,00	11,099 8,649	44,396 34,596
10	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	8,00	6,589 5,189	52,715 41,515
11	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	4,00	9,596 7,496	38,383 29,983
12	IC44B adaptat	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D65x3,2 L=0,5m GOST 3262-75)	buc	1,00	68,325 28,830	68,325 28,830
13	IC44A adaptat	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D40x3,2 L=0,5m GOST 3262-75)	buc	1,00	47,666 23,064	47,666 23,064
14	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	1,00	40,915 17,298	40,915 17,298
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,001	280,000 115,000	0,280 0,115
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,001	358,000 231,000	0,358 0,231
17	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (pentru G16T)	buc	1,00	680,490 115,320	680,490 115,320
Cheltuieli directe			lei			2 581,422
Asigurarea sociala si medicala				24,00 %		268,548
Cheltuieli de transport				4,00 %		56,448
Cheltuieli pentru depozit				2,00 %		28,224

1	2	3	4	5	6	7
		Total cheltuieli directe			100,00 +	2 934,642
		Cheltuieli de regie			13,50 %	396,177
		Total			100,00 +	3 330,819
		Beneficiu de deviz			3,00 %	99,925
Total Lucrari de constructie						3 430,744
Incluziv salariu						1 118,950
		2. Lucrari de montare				
18	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	2,00	1 438,520 1 268,520	2 877,040 2 537,040
19	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	305,487 299,832	305,487 299,832
20	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализатор загазованности)	buc	4,00	639,910 634,260	2 559,640 2 537,040
21	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" ...1 1/2" (Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32)	buc	1,00	30,782 24,217	30,782 24,217
		Cheltuieli directe			lei	5 772,949
		Asigurarea sociala si medicala			24,00 %	1 295,551
		Cheltuieli de transport			4,00 %	0,873
		Cheltuieli pentru depozit			2,00 %	0,436
		Total cheltuieli directe			100,00 +	7 069,809
		Cheltuieli de regie			56,00 %	3 022,952
		Total			100,00 +	10 092,761
		Beneficiu de deviz			3,00 %	302,783
Total Lucrari de montare						10 395,544
Incluziv salariu						5 398,129
		3. Utilaj				
22	Preturi firmei	Котел газовый системы "Турбо" с закрытой камерой сгорания "Habitat 75K" 75kW Существующий	buc	0,00	0,000 0,000	0,000 0,000
23	Preturi firmei	Счетчик газовый G16T	buc	1,00	11 000,000 0,000	11 000,000 0,000
24	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу "Страж"	buc	4,00	716,670 0,000	2 866,680 0,000

1	2	3	4	5	6	7
25	Pretul firmei	Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32	buc	1,00	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
Total Utilaj						15 166,680
Incluziv salariu						0,000


Total deviz:

28 995

Incluziv salariu

6 518

Directorul SRL "ALPECOS"



A.Procopenco