

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ iulie 2022

06 iulie 2022

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni**
4. Cod CPV : 45200000-9

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Cab de radiografie		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,17
2	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	4,65
3	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,00
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,51
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,00
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor)	kg	30,00
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,00
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378mm Pb (densitatea 2.3g/cm3) cu fata driscuita fin	m2	25,51
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378mm Pb (densitatea 2.3 g/cm3) cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	25,51
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime	m2	25,51

1	2	3	4	5
		10mm		
11	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE!!! Linoleum antistatic de 3.0mm grosime, strat de uzura 0.56, clasa de rezistenta 33-42)	m2	25,51
12	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	36,93
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: ATENTIE !!! Cu protectie radiologica (barit)	m2	5,00
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,93
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,93
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,93
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,14
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,14
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,14
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,51
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	182,30
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 9.5mm	m2	25,51
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,51

1	2	3	4	5
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,51
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,51
26	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ATENTIE !!! Cu protectie radiologica - barit)	m2	15,43
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,86
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,86
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,86
		Capitolul 1.2. Timplarie		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,20
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plumbata radioprotectie Ordinara: 2100x1000mm echivalent de plumb de 2mm, compusa din : a) 2 rame de metal, b) cutie cu usa din 2 parti, carcasa de metal in interior cu placi din plumb Pb 2mm protectie, imbracata cu fatada de mobila: c) placi din plumb Pb 2mm protectie: d) balamali speciale: e) broasca cu miner si chei) (1.10x2.05m - 1 buc) (0.90x2.05m - 3 buc)	m2	4,26
33	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Sticla plumbata radioprotectoare echivalent de plumb 2.1mm PB grosime 7.0/8.5 dimensiuni 1.08x1.87m - 1 buc) si (1.00x0.80 - 1 buc)	m2	0,80
34				

1	2	3	4	5
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.4	m	7,13
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=0.15m	m	7,13
		Capitolul 1.3. Cab adiacente		
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,00
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,31
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,67
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,36
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41,92
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,96
43	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	20,96
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,96
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli 2mm	m2	26,55
46	CI09B1	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete curbe sau la stilpi si grinzi la exterior , cu sectiune complexa (mai mult de 3-4 fete) din punct de vedere arhitectural aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (p/u lavuare)	m2	1,00
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,96
48	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in	buc	182,30

1	2	3	4	5
		elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm		
49	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	182,30
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,96
51	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	68,46
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,46
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,46
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,46
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,46
56	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,86
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,86
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,86
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,86
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00
		Capitolul 1.4. Apa si canalizarea		
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
63	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00
64	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar	buc	1,00

1	2	3	4	5
		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
66	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00
67	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
69	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
70	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00
71	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	1,00
72	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00
73	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00
74	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		Capitolul 1.5. Termoficarea		
75	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,50
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1000 mm, inclusiv	buc	3,00

1	2	3	4	5
78	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,00
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00
80	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
81	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	59,00
82	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	20,00
83	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	10,00
84	IC38A	Piesa de racordare (Trecere de la metal la PP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
85	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	59,00
		Capitolul 1.6. Alte lucrari		
86	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
87	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,00
88	TrI1AC05F1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00
		Capitolul 2. Electricitatea		
89	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	200,00

1	2	3	4	5
		platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp		
90	RpEB13E	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 150-300 mmp	m	50,00
91	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	2,00
92	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Cutie de distributie)	buc	8,00
93	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3	m	150,00
94	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	150,00
95	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	300,00
96	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,00
98	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, LED	buc	6,00
99	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
100	04	Indicator IESIRE pe Svetodioduri)	buc	1,00
101	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	8,00

1	2	3	4	5
102	08-02-472-3 Aplicati	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (Conductorul de legare la pamint din cupru sub lenolimum antistatic)	100 m	0,30
103	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,00
104	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	27,00
105	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00
106	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaje		
107	Pret peata	Tablou electric 5 automate	buc	1,00
108	Pret peata	Automate BA4729 16A B	buc	1,00
109	Pret peata	Automate BA4729 25A B	buc	1,00
110	Pret peata	Automate BA4729 25A C	buc	1,00
111	Pret peata	Automat UZO	buc	1,00
112	Pret peata	Boiler electric 50L	buc	1,00
		Capitolul 4. Lucrari de constructie		
1	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,00
3	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,00
4	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla inox avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect gresosimea tablei 0.55 mm din tabla inox	m2	18,00
5	Pret peata	Fixari p/u canale de ventilare	buc	23,00
6	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel	m2	4,00

		zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv		
7	IzI23A	Protectia termoizolatiei fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	4,00
8	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla inox avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect grosimea tablei 0.55 mm din tabla inox (фасонная деталь)	m2	4,50
		Capitolul 5. Lucrari de montare		
9	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Ventilator K250M	buc	2,00
10	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Calorifer CB250-6.0	buc	1,00
11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Electroprivod TF 230	buc	1,00
12	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Atenuator de zgomot DT AZC 250-1030mm	buc	2,00
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x100 TM 100	buc	2,00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x150 TM 100	buc	4,00
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x300 TM 100	buc	1,00
16	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DT RFL d=250mm	buc	2,00
17	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg DT FPO 300x300 d=250mm	buc	2,00
18	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm,	buc	1,00

		confectionarea in ateliere centralizate (d=250mm Clapan otsecinoi DT CDI)		
19	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (d=250mm Clapan obratnii DT CS)	buc	1,00
20	Pret peata	Дроссель-клапан (ручная заслонка) DT CRM d=160mm	buc	1,00
21	Pret peata	Дроссель-клапан (ручная заслонка) DT CRM d=200mm	buc	1,00
22	Pret peata	Конечный элемент с сеткой DT PTM d=400mm	buc	2,00
23	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Carrier 42QHA018DS)	buc	1,00
24	Pret peata	DT Console L 30*30*3*300	buc	2,00
25	Pret peata	Cronstein	buc	2,00
26	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg DT FPO 300x300 la d=250mm	buc	2,00
27	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,00
28	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	2,00
29	VD03A	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj	buc	2,00
30	VD04A	Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea jaluzelelor de reglaj manuale	buc	2,00
31	03-02-001-01	Gol de aspiratie cu tiraj natural sau deflector	1 dizpozitiv	1,00
32	03-02-085-01	Supapa de reglare pe conducta sistemului de alimentare cu caldura si frig, cu actionare electrica, pneumatica sau hidraulica: de trecere	1 supapa	2,00
33	VD09A	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu roaba pe pneuri, prin aruncare-rasturnare pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 80-150 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 100 m si pe o panta	t	1,84

		de cel mult 4% inclusiv, pe podina din dulapi		
		Capitolul 6. Utilaje		
34	Pret peata	Conditioner mural Carrier 42QHA018DS Inverter	buc	1,00
35	Pret peata	Ventilator K250M sileo	buc	2,00
36	Pret peata	Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm	buc	2,00
37	Pret peata	Calorifer electric CB 250-6.0	buc	1,00
38	Pret peata	Electroprivod TF 230	buc	1,00
39	Pret peata	Senzor de conducta TG-K 330 0-30°C	buc	1,00
40	Pret peata	Automatizarea instalatiei de intrare a aierului	buc	1,00
41	Pret peata	Regulator de viteze REE 2	buc	1,00
42	Pret peata	Grila 300x100 intr-un singur rind TM100	buc	2,00
43	Pret peata	Grila 300x150 intr-un singur rind TM100	buc	4,00
44	Pret peata	Grila 300x300 intr-un singur rind TM100	buc	1,00
45	Pret peata	Furtun de aier AF-019 127 d=127mm (cu izolare)	m	6,00
46	Pret peata	Sustinerea elastica DT RFL d=250mm	buc	2,00
47	Pret peata	Supapa de inchidere DT CDI d=250mm	buc	1,00
48	Pret peata	Supapa reversibila DT CS d=250mm	buc	1,00
49	Pret peata	Filtru gofrat DT FPO 300x300 d=250mm	buc	2,00
50	Pret peata	Caseta Filtru DT CFRC 300x300 d=250mm	buc	2,00

Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Libur

Iurie LEVINSCHI

Ex: S. Berechelea, S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-17-36, 2-20-39

[Signature]

[Signature]

CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI
SECTIA CONSTRUCȚII
[Signature]
VIZ

