

Reparatia unui sector de drum local din s.Ciniseuti rl.Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 403 631,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia drumului				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 965,00	5,57 4,73	16 515,05 14 024,45
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,14	348,00 0,00	396,72 0,00
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului la rigole carosabile	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (rigola)	100 m3	2,44	1 560,00 0,00	3 806,40 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (rigola)	m3	15,00	194,88 194,88	2 923,14 2 923,14
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 000,00	11,25 0,00	22 504,00 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				46 145,31 16 947,59
		1.2. Imbracaminte rutiera				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr.8-	m3	590,00	745,05 56,76	439 579,50 33 488,40

1	2	3	4	5	6	7
		63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (20cm)				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,86 l/m2)	t	2,55	13 428,00 0,00	34 241,40 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standartizare EN)	m2	2 965,00	280,96 5,68	833 040,47 16 829,34
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,89	13 428,00 0,00	11 950,92 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standartizare EN)	m2	2 965,00	203,94 4,73	604 686,55 14 024,45
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				1 923 498,84 64 342,19
		1.3. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 140,00	56,89 3,00	64 858,15 3 418,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				64 858,15 3 418,65
		1.4. Constructia rigolei trapezionale din beton cu placa la travarsare peste sant (240m.l.,500x600mm pe interior,grosimia peretilor 150mm)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 H=0,15m(pat din piatra)	m3	14,50	682,85 93,65	9 901,38 1 357,98
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x5mm in pereti) 2,9 kg/m2	kg	924,00	36,84 4,26	34 037,39 3 933,47
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x5mm pe fundul canalului)	kg	396,00	35,42 2,84	14 025,53 1 123,85
16	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 conform SM EN 206 +al	m3	61,20	2 754,20 301,77	168 556,79 18 468,57

1	2	3	4	5	6	7
		2017,h=0,15m (Rigola)				
17	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	72,00	31,85 6,62	2 293,34 476,78
18	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole (placi tip 2P 30-18 cu dimensiunile 3000x1750 170mm-2buc)	m3	4,20	11 111,07 548,68	46 666,51 2 304,46
		Total Constructia rigolei trapezionale din beton cu placa la traversare peste sant (240m.l.,500x600mm pe interior,grosimia peretilor 150mm) Inklusiv salariu				275 480,94 27 665,11
		Total Reconstructia drumului Inklusiv salariu				2 309 983,24 112 373,54

		Total	Lei	2 309 983,24
		Inklusiv salariul	100 %	112 373,54
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	26 969,65
		Total		2 336 952,89
		Cheltueli de regie	14,5 %	338 858,17
		Total		2 675 811,06
		Beneficiu de deviz	6 %	160 548,66
		Total		2 836 359,72
		TVA	20 %	567 271,94
		Total deviz: Inklusiv salariu		3 403 631,66 112 373,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia unui sector de drum local din s.Ciniseuti rl.Rezina

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 403 631,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,86	94,60	4 432,96
2.	7129020012800	Pavator	h-om	354,00	94,60	33 488,40
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	326,15	94,60	30 853,79
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,04	94,60	476,78
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,255	94,60	4 281,12
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,85	94,60	14 648,81
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	255,726	94,60	24 191,68
Total manopera						112 373,54

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	418,065	1 770,00	739 975,05
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	278,71	1 920,00	535 123,20
3.	1411122201646	Piatra sparta LA 30 fr.8-63mm	m3	119,77	360,00	43 117,20
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	143,64	360,00	51 710,40
5.	1411122201672	Piatra sparta LA 30 fr.8-63mm	m3	719,21	360,00	258 915,60
6.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm	m3	16,675	360,00	6 003,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,79	1 500,00	26 685,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,2644	5 750,00	13 020,30
9.	2010237318750	Distantieri	buc	396,00	5,00	1 980,00
10.	23203226000401	Bitum	t	3,5432	12 600,00	44 644,32
11.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,32	150,00	648,00
12.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	7,20	160,00	1 152,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,20	2,30	16,56
14.	2663102100000	Beton C20/25	m3	62,424	1 850,00	115 484,40
15.	2666122800563	placi tip 2P 30-18 cu demensiunile 3000x1750 170mm	m3	4,326	9 500,00	41 097,00
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,60	30,00	198,00
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	80,055	2,50	200,14
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,20	15,00	198,00
19.	2873122004100	Plase sudate Plasa VR 100x100x5mm	kg	1 333,20	30,00	39 996,00
20.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5191	1 500,00	778,65
21.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,48	30,00	2 894,40
22.	4100126202818	Apa	m3	1,45	30,00	43,50
Total materiale de construcții						1 923 880,72

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	6,09	280,00	1 705,20
----	---------------	---------------------------------------	------	------	--------	----------

		200 kg				
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,045	260,00	791,70
3.	2922140007000	Macara	h-ut	30,8794	800,00	24 703,52
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,032	1 500,00	1 548,00
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,6612	600,00	396,72
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,9324	600,00	19 759,44
7.	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	0,00	620,00	0,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,651	540,00	21 411,54
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,358	540,00	103 333,32
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,54	500,00	6 270,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,138	1 600,00	62 620,80
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,758	800,00	3 806,40
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,00	500,00	0,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,40	485,00	22 504,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,9558	490,00	4 878,34
		Total utilaje de constructii				273 728,98

Total	Lei	2 309 983,24
Inclusiv salariul	100 %	112 373,54
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	26 969,65
Total		2 336 952,89
Cheltueli de regie	14,5 %	338 858,17
Total		2 675 811,06
Beneficiu de deviz	6 %	160 548,66
Total		2 836 359,72
TVA	20 %	567 271,94

Total deviz:

3 403 631,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatiea unui sector de drum local din **Investitor**
s.Ciniseuti rl.Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia drumului				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,57 4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			16 515,05
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			348,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
		<i>Total</i>	Lei			396,72
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului la rigole carosabile	100 m3			0,00 0,00
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300	620,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010	500,00	
		<i>Total</i>	Lei			
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (rigola)	100 m3			1 560,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	800,00	1 560,00
		<i>Total</i>	Lei			3 806,40
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (rigola)	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	Lei			2 923,14
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	485,00	11,25
		<i>Total</i>	Lei			22 504,00
		1.2. Imbracaminte rutiera				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (20cm)	m3			745,05 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta LA 30 fr.8-63mm	m3	0,2030	360,00	73,08
	1411122201672	Piatra sparta LA 30 fr.8-63mm	m3	1,2190	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	540,00	139,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	490,00	7,35
		<i>Total</i>	Lei			439 579,50
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 428,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,86 l/m2)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Total</i>	Lei			34 241,40
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standartizare EN)	m2			280,96 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 770,00	249,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	2,50	0,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 600,00	12,64
		<i>Total</i>	Lei			833 040,47
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			13 428,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Total</i>	Lei			11 950,92
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standartizare EN)	m2			203,94 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 920,00	180,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	2,50	0,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 600,00	8,48
		<i>Total</i>	Lei			604 686,55
		1.3. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,89 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	360,00	45,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	490,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	540,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			64 858,15
		1.4. Constructia rigolei trapezionale din beton cu placa la traversare peste sant (240m.l.,500x600mm pe interior,grosimia peretilor 150mm)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 H=0,15m(pat din piatra)	m3			682,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	260,00	54,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,60
		<i>Total</i>	Lei			9 901,38
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x5mm in pereti) 2,9 kg/m2	kg			36,84 4,26

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate Plasa VR 100x100x5mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			34 037,39
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x5mm pe fundul canalului)	kg			35,42 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate Plasa VR 100x100x5mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			14 025,53
16	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 conform SM EN 206 +al 2017,h=0,15m (Rigola)	m3			2 754,20 ----- 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 750,00	212,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	800,00	352,67
		<i>Total</i>	Lei			168 556,79
17	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			31,85 ----- 6,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	160,00	16,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,30	0,23
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	150,00	9,00
		<i>Total</i>	Lei			2 293,34
18	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole (placi tip 2P 30-18 cu dimensiunile 3000x1750 170mm-2buc)	m3			11 111,07 ----- 548,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 500,00	185,39
	2666122800563	placi tip 2P 30-18 cu dimensiunile 3000x1750 170mm	m3	1,0000	9 500,00	9 785,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	800,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			46 666,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.