

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1C

Lucrari de constructie generale (marca C) bloc E

Valoarea de deviz 573 256,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara metalica cu trepte din beton				
1	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,877	37 432,83 7 979,06	32 828,59 6 997,64
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3	0,600	1 942,97 410,40	1 165,78 246,24
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,877	331,78 156,09	290,97 136,89

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021				
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	0,877	631,43 361,36	553,76 316,91
		<i>Total</i>	lei			34 839,10
		Total Scara metalica cu trepte din beton Inclusiv salariu				34 839,10 7 697,68
		2. Scari exteriori beton armat Nr1 .2.3.4.5.6.7 Bloc E				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	3,600	1 691,08 416,21	6 087,88 1 498,36
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	733,500	134,36 87,68	98 556,40 64 313,28
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3	48,900	1 943,46 410,40	95 035,32 20 068,56
8	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg	47,500	24,02 9,32	1 141,06 442,82
9	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	3 765,610	21,12 5,92	79 514,86 22 277,40

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante d10 A500A				
		<i>Total</i>	lei			280 335,52
		Total Scari exteriori beton armat Nr1 .2.3.4.5.6.7 Bloc E Inklusiv salariu				280 335,52 108 600,42
		3. Cerdac Nr 1,2 Bloc E				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	1,200	1 690,77 416,21	2 028,92 499,45
11	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pna la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	83,000	134,33 87,68	11 149,62 7 277,44
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3	7,200	1 943,53 410,40	13 993,41 2 954,88
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg	6,660	24,02 9,32	159,95 62,05
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 A500A	kg	729,200	21,12 5,92	15 397,72 4 313,98
		<i>Total</i>	lei			42 729,62
		Total Cerdac Nr 1,2 Bloc E Inklusiv salariu				42 729,62 15 107,80

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	357 904,24
		Asigurari sociale	24 %	31 537,42
		Cheltuieli de transport	7 %	14 317,17
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	4 090,62
		Cheltuieli directe		407 849,45
		Cheltuieli de regie	10,5 %	42 824,19
		Total		450 673,64
		Beneficiu de deviz	6 %	27 040,42
		Total		477 714,06
		TVA	20 %	95 542,81
				573 256,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		131 405,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1C

Lucrari de constructie generale (marca C) bloc E

Valoarea de deviz 573 256,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1C:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	245,28	94,60	23 203,49
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	274,888	94,60	26 004,41
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	653,20	94,60	61 792,72
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,797	94,60	453,80
5.	7212030022700	Sudor	h-om	26,091	94,60	2 468,21
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,455	94,60	705,24
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,273	94,60	3 526,03
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,65	80,00	13 252,00
Total manopera						131 405,90

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,224	4 500,00	5 508,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,817	4 500,00	3 676,50
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,817	4 500,00	3 676,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	1 364,691	0,50	682,34
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	89,815	164,00	14 729,66
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,526	28,00	14,73
7.	2320187315789	Decofrol	kg	97,98	15,00	1 469,70
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,526	18,00	9,47
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,351	54,00	18,95
10.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	4,56	50,00	228,00
11.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	2,964	50,00	148,20
12.	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	58,989	1 350,00	79 635,15
13.	2663102100000 C810	Beton C8/10	m3	4,969	1 100,00	5 465,90
14.	27106021000008 A	Otel beton d6 A240	kg	55,513	14,00	777,18

15.	27106022000001 0A	Otel beton d 10 A500A	kg	4 607,18	14,00	64 500,52
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,49	20,00	909,80
17.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	877,00	24,00	21 048,00
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,495	22,50	551,13
19.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	54,00	260,50
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	244,95	1,00	244,95
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	244,95	0,80	195,96
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,082	55,00	224,50
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	24,495	20,00	489,90
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,24	10,50	65,52
Total materiale de constructii						204 531,06

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	5,695	500,00	2 847,50
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,92	25,00	48,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,02	25,00	850,50
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,824	68,00	328,03
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,332	500,00	4 166,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	30,505	450,00	13 727,25
Total utilaje de constructii						21 967,28

Total	lei	357 904,2 4
Asigurari sociale	24 %	31 537,42
Cheltuieli de transport	7 %	14 317,17
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	4 090,62
Cheltuieli directe		407 849,4 5
Cheltuieli de regie	10,5 %	42 824,19
Total		450 673,6 4
Beneficiu de deviz	6 %	27 040,42
Total		477 714,0 6
TVA	20 %	95 542,81

Total deviz:

**573 256,8
7**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara metalica cu trepte din beton				
1	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			37 432,83 7 979,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	94,60	4 020,56
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	94,60	2 814,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	94,60	804,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	80,00	339,98
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	24,00	24 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	54,00	297,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	54,00	21,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	18,00	10,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	68,00	374,04
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,29
		<i>Total</i>	lei			32 828,59
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3			1 942,97 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			1 165,78
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,78 156,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,09
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,70
		<i>Total</i>	lei			290,97
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t			631,43

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115				361,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,36
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,09
		<i>Total</i>	lei			553,76
		2. Scari exteriori beton armat Nr1 .2.3.4.5.6.7 Bloc E				
5	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 691,08 416,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 100,00	1 138,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			6 087,88
6	CB03B	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înalțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			134,36 87,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	164,00	18,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			98 556,40
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă. C12/15	m3			1 943,46 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	1,0250	1 350,00	1 404,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			95 035,32
8	CC02I	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg			24,02 9,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000008A	Oțel beton d6 A240	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distancieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 141,06
9	CC02J2	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai	kg			21,12 5,92

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 A500A				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000010 A	Otel beton d 10 A500A	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			79 514,86
		3. Cerdac Nr 1,2 Bloc E				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 690,77 ----- 416,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 100,00	1 138,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 028,92
11	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			134,33 ----- 87,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	164,00	18,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			11 149,62
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3			1 943,53 ----- 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	1,0250	1 350,00	1 404,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			13 993,41
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg			24,02 ----- 9,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000008 A	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			159,95
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			21,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 A500A				5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000010 A	Otel beton d 10 A500A	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			15 397,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.